

M.L.N

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE.
TOMADA DE PREÇOS Nº TP/061223.01/SEINFRA
DATA DE ABERTURA DO CERTAME: 16 DE JANEIRO DE 2024.

OBRA: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

CARTA PROPOSTA GLOBAL

A EMPRESA MLN CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COM CNPJ: 49.756.719/0001-46 SITUADA A RUA MARIA ZULENE ALEXANDRE BARROS, 231, CAFUTE, IPU-CE | CEP: 62.250, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. JOSÉ MAURICIO DE MELO LIMA NETO INSCRITO CPF: 061.065.833-66, ABAIXO ASSINADO, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI QUE ACATA INTEIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE A LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E AS CONDIÇÕES DO CERTAME SUSOGRAFADO, BEM COMO, VEJAMOS:

O VALOR DA NOSSA PROPOSTA É DE R\$ 1.166.231,47 (Um Milhão Cento e Sessenta e Seis Mil Duzentos e Trinta e Um reais e Quarenta e Sete centavos), que já estão incluídos neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos, tributos, mão-de-obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução da obra, e que conhecemos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços, não se admitindo, posteriormente, o desconhecimento do local dos serviços como justificativa para eventuais acréscimos ou aditivos ao contrato.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR PROPOSTO R\$	PRAZO DE EXECUÇÃO
01	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.	R\$ 1.166.231,47	150 (cento e cinquenta) dias.

- Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas De Segurança E Proteção Do Ministério Do Trabalho.
- Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável a execução dos serviços contratados, especialmente a referente à Segurança E Medicina Do Trabalho.
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.
- Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
- Todos os equipamentos e máquinas estão em um bom estado de conservação, e estarão à disposição para executarem os serviços;
- Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº8.666/93 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.

MLN CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CNPJ: 49.756.719/0001-46
RUA MARIA ZULENE ALEXANDRE BARROS, 231, CAFUTE, IPU-CE | CEP: 62.250-000
EMAIL: MLNCONSTRUCOESESERVICOS@GMAIL.COM | FONE: (88) 99703-4223

X

M.L.N

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço;

O prazo de validade da nossa proposta é de acordo com o Edital corridos, a contar da data da entrega das propostas;

TODOS OS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS NECESSÁRIOS ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA

1. IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:

M L N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 49.756.719/0001-46

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 99508

RUA MARIA ZULENE ALEXANDRE BARROS, 231, CAFUTE, IPU-CE.

CONTATO: (88) 9.9703-4223

E-MAIL: MLNCONSTRUCOESERVICIOS@GMAIL.COM

2. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

JOSÉ MAURÍCIO DE MELO LIMA NETO

CPF: 061.065.833-66

(88)9.9703-4223 / E-MAIL: NETOMAURICIO@HOTMAIL.COM



JOSÉ MAURÍCIO DE MELO LIMA NETO

CPF: 061.065.833-66

PROPRIETÁRIO ADMINISTRADOR

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° TP/061223.01/SEINFRA.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

MLN

RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.859,70	0,16%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 41.750,00	3,58%
3	DEMOLIÇÕES	R\$ 1.584,41	0,14%
4	TERRAPLANAGEM E CONTENÇÃO	R\$ 187.151,98	16,05%
4.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO	R\$ 1.940,80	0,17%
4.2	ATERRO COM MATERIAL DE AQUISIÇÃO	R\$ 29.218,92	2,51%
4.3	CONTENÇÕES	R\$ 155.992,26	13,38%
5	PAVIMENTAÇÃO PRAÇA	R\$ 368.989,63	31,64%
	PROTEÇÕES	R\$ 62.392,90	5,35%
7	QUIOSQUES - TIPO 01	R\$ 69.877,77	5,99%
7.1	CONTAINER	R\$ 18.733,05	1,61%
7.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.908,56	0,16%
7.3	ESQUADRIAS	R\$ 8.444,50	0,72%
7.4	FORRO	R\$ 286,91	0,02%
7.5	PINTURA INTERNA	R\$ 1.054,48	0,09%
7.6	PINTURA EXTERNA	R\$ 939,31	0,08%
7.7	PINTURA DE ESQUADRIAS	R\$ 1.027,54	0,09%
7.8	COBERTURA	R\$ 8.978,44	0,77%
7.9	LOUÇAS E METAIS	R\$ 5.179,87	0,44%
7.10	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	R\$ 1.713,94	0,15%
	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 6.942,50	0,60%
7.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 13.833,69	1,19%
7.13	LIMPEZA GERAL	R\$ 181,46	0,02%
7.14	PAISAGISMO	R\$ 653,52	0,06%
8	QUIOSQUES - TIPO 02	R\$ 66.242,18	5,68%
8.1	CONTAINER	R\$ 18.733,05	1,61%
8.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.969,10	0,17%
8.3	ESQUADRIAS	R\$ 7.782,56	0,67%
8.4	FORRO	R\$ 289,16	0,02%
8.5	PINTURA INTERNA	R\$ 1.210,28	0,10%
8.6	PINTURA EXTERNA	R\$ 928,31	0,08%
8.7	PINTURA DE ESQUADRIAS	R\$ 987,91	0,08%



Handwritten signatures and initials.

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/061223.01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
8.8	COBERTURA	R\$ 8.978,44	0,77%
8.9	LOUÇAS E METAIS	R\$ 5.822,92	0,50%
8.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.777,07	0,15%
8.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 7.361,61	0,63%
8.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.487,61	0,81%
8.13	LIMPEZA GERAL	R\$ 187,28	0,02%
8.14	PAISAGISMO	R\$ 746,88	0,06%
9	MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 20.069,50	1,72%
	PERGOLADOS	R\$ 57.402,54	4,92%
10.1	FUNDAÇÃO	R\$ 6.285,17	0,54%
10.2	ESTRUTURA DE MADEIRA	R\$ 51.117,37	4,38%
11	PISTA DE SKATE	R\$ 61.763,93	5,30%
11.1	ESTRUTURA	R\$ 48.516,43	4,16%
11.2	PISO	R\$ 7.750,03	0,66%
11.3	PROTEÇÕES	R\$ 5.497,47	0,47%
12	ILUMINAÇÃO	R\$ 218.324,65	18,72%
12.1	CABOS E ELETRODUTOS	R\$ 93.000,80	7,97%
12.2	QUADROS E DISJUNTORES	R\$ 2.973,24	0,25%
12.3	LUMINÁRIAS E ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 122.350,61	10,49%
13	PAISAGISMO	R\$ 1.477,68	0,13%
	LIMPEZA GERAL	R\$ 7.344,60	0,63%



VALOR TOTAL: R\$ 1.166.231,47 100,00%

Um Milhão Cento e Sessenta e Seis Mil Duzentos e Trinta e Um reais e Quarenta e Sete centavos


José Mauricio de Melo Lima Neto
CPF: 061.065.853-56
RG: 20085321885
Sócio Administrador

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/061223.01/SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

M.L.N

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	R\$ 153,50	21,15%	R\$ 185,97	R\$ 1.859,70
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
2.1	COMP. 1.	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	R\$ 344,61	21,15%	R\$ 417,50	R\$ 41.750,00
DEMOLIÇÕES									
3.1	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	107,93	R\$ 12,12	21,15%	R\$ 14,68	R\$ 1.584,41
TERRAPLANAGEM E CONTENÇÃO									
4.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO									
4.1.1	C0928	SEINFRA	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	207,35	R\$ 7,73	21,15%	R\$ 9,36	R\$ 1.940,80
4.2 ATERRO COM MATERIAL DE AQUISIÇÃO									
4.2.1	C3211	SEINFRA	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1.584,54	R\$ 4,18	21,15%	R\$ 5,06	R\$ 8.017,77
4.2.2	C3311	SEINFRA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) - DMT: 10,00	T	3.169,08	R\$ 3,70	21,15%	R\$ 4,48	R\$ 14.197,48
4.2.3	C3145	SEINFRA	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	1.584,54	R\$ 3,65	21,15%	R\$ 4,42	R\$ 7.003,67
4.3 CONTENÇÕES									
4.3.1	C4661	SEINFRA	BARBACA C/ TUBO PVC ESGOTO 50 mm, INCLUSIVE GEOTÊXIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA	UN	180,00	R\$ 5,13	21,15%	R\$ 6,21	R\$ 1.117,80
4.3.2	100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 07/2019	M2	904,16	R\$ 31,66	21,15%	R\$ 38,36	R\$ 34.683,58
4.3.3	C3629	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CIAGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	387,65	R\$ 255,92	21,15%	R\$ 310,05	R\$ 120.190,88
5 PAVIMENTAÇÃO PRAÇA									
									R\$ 368.969,63



[Handwritten signature]

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/061223.01/SEINFRA


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.442,35	R\$ 25,11	21,15%	R\$ 30,32	R\$ 43.876,29
5.2	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	623,88	R\$ 23,18	21,15%	R\$ 28,08	R\$ 17.518,55
5.3	C5027	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	2.712,32	R\$ 47,38	21,15%	R\$ 57,40	R\$ 155.667,17
5.4	C5028	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.148,33	R\$ 41,32	21,15%	R\$ 50,06	R\$ 57.485,40
5.5	C1431	SEINFRA	GRAMA EM PLACAS, INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	M2	459,45	R\$ 19,71	21,15%	R\$ 23,88	R\$ 10.971,67
5.6	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	387,98	R\$ 40,64	21,15%	R\$ 49,24	R\$ 19.104,14
5.7	C4833	SEINFRA	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA, PENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	M2	121,99	R\$ 220,58	21,15%	R\$ 267,23	R\$ 32.599,39
5.8	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	221,79	R\$ 118,15	21,15%	R\$ 143,14	R\$ 31.747,02
6	PROTEÇÕES								
6.1	C0824	SEINFRA	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	M	95,58	R\$ 234,20	21,15%	R\$ 283,73	R\$ 27.118,91
6.2	C1448	SEINFRA	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX	M	220,49	R\$ 132,05	21,15%	R\$ 159,98	R\$ 35.273,99
7	QUIOSQUES - TIPO 01								
7.1	CONTAINER								
7.1.1	COMP. 3.	Composições Próprias	CONTAINER PARA QUIOSQUE	UN	1,00	R\$ 15.462,69	21,15%	R\$ 18.733,05	R\$ 18.733,05
7.2	PAVIMENTAÇÃO								
7.2.1	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	12,48	R\$ 40,64	21,15%	R\$ 49,24	R\$ 614,52
7.2.2	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEL-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	3,00	R\$ 73,49	21,15%	R\$ 89,03	R\$ 267,09
7.2.3	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	3,00	R\$ 8,69	21,15%	R\$ 10,77	R\$ 32,31
7.2.4	C4504	SEINFRA	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	9,48	R\$ 86,60	21,15%	R\$ 104,92	R\$ 994,64




SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO D... ADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFERÊNCIA: PREFERÊNCIA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° TP0081223.01/SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

MLN

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.3	ESQUADRIAS								R\$ 8.444,50
7.3.1	C428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	1,00	R\$ 796,05	21,15%	R\$ 964,41	R\$ 964,41
7.3.2	91316	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	R\$ 823,58	21,15%	R\$ 997,77	R\$ 997,77
7.3.3	C1968	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	15,12	R\$ 326,32	21,15%	R\$ 395,34	R\$ 5.977,54
7.3.4	C4830	SEINFRA	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	0,72	R\$ 426,83	21,15%	R\$ 517,10	R\$ 372,31
7.3.5	C2670	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS CIMASSA ESP. 4mm, COLOCADO	M2	0,72	R\$ 151,67	21,15%	R\$ 183,99	R\$ 132,47
7.4	FORRO								R\$ 286,91
7.4.1	C1911	SEINFRA	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMINIO	M2	12,78	R\$ 18,53	21,15%	R\$ 22,45	R\$ 286,91
7.5	PINTURA INTERNA								R\$ 1.054,48
7.5.1	C1911	SEINFRA	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMINIO	M2	46,97	R\$ 18,53	21,15%	R\$ 22,45	R\$ 1.054,48
7.6	PINTURA EXTERNA								R\$ 939,31
7.6.1	C1911	SEINFRA	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMINIO	M2	41,64	R\$ 18,53	21,15%	R\$ 22,45	R\$ 939,31
7.7	PINTURA DE ESQUADRIAS								R\$ 1.027,54
7.7.1	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	7,14	R\$ 18,03	21,15%	R\$ 21,84	R\$ 155,94
7.7.2	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	7,14	R\$ 22,28	21,15%	R\$ 26,89	R\$ 192,71
7.7.3	C1911	SEINFRA	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMINIO	M2	30,24	R\$ 18,53	21,15%	R\$ 22,45	R\$ 678,89
7.8	COBERTURA								R\$ 8.978,44
7.8.1	C1353	SEINFRA	ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	9,39	R\$ 219,19	21,15%	R\$ 265,55	R\$ 2.493,51



SERVICO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/061223.01/SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

M.L.N

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.8.2	COMP. 2.	Composições Próprias	REVESTIMENTO EM PAINÉIS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) COM ESPESURA DE 3MM	M2	19,64	R\$ 272,55	21,15%	R\$ 330,19	R\$ 6.484,93
7.9	LOUÇAS E METAIS								
7.9.1	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	R\$ 743,61	21,15%	R\$ 900,88	R\$ 900,88
7.9.2	C3598	SEINFRA	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 241,74	21,15%	R\$ 292,87	R\$ 292,87
7.9.3	C1898	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWCS	M	2,00	R\$ 227,28	21,15%	R\$ 276,36	R\$ 550,70
7.9.4	C0357	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M2	5,87	R\$ 483,08	21,15%	R\$ 585,25	R\$ 3.435,42
7.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
7.10.1	C3442	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 100DL	UN	1,00	R\$ 436,18	21,15%	R\$ 528,43	R\$ 528,43
7.10.2	C2845	SEINFRA	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	UN	1,00	R\$ 61,46	21,15%	R\$ 74,46	R\$ 74,46
7.10.3	C2157	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	2,00	R\$ 45,41	21,15%	R\$ 55,01	R\$ 110,02
7.10.4	C0020	SEINFRA	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	4,00	R\$ 14,20	21,15%	R\$ 17,20	R\$ 68,80
7.10.5	C3853	SEINFRA	ADAPTADOR PVC P/REGISTRO 25mm (3/4")	UN	8,00	R\$ 4,63	21,15%	R\$ 5,61	R\$ 44,88
7.10.6	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	24,34	R\$ 7,98	21,15%	R\$ 9,67	R\$ 235,37
7.10.7	C2617	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	3,01	R\$ 12,13	21,15%	R\$ 14,70	R\$ 44,25
7.10.8	C0497	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	UN	1,00	R\$ 6,81	21,15%	R\$ 8,25	R\$ 8,25
7.10.9	C1560	SEINFRA	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"	UN	1,00	R\$ 10,41	21,15%	R\$ 12,61	R\$ 12,61
7.10.10	C0853	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	14,00	R\$ 6,39	21,15%	R\$ 10,16	R\$ 142,24
7.10.11	C1726	SEINFRA	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	2,00	R\$ 4,88	21,15%	R\$ 5,91	R\$ 11,82
7.10.12	C1730	SEINFRA	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	1,00	R\$ 6,00	21,15%	R\$ 7,27	R\$ 7,27



SERVICO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° TP/061223.01/SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.10.13	C0654	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	UN	1,00	R\$ 9,66	21,15%	R\$ 11,70	R\$ 11,70
7.10.14	C2381	SEINFRA	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	2,00	R\$ 9,39	21,15%	R\$ 11,38	R\$ 22,76
7.10.15	C1562	SEINFRA	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"	UN	3,00	R\$ 12,67	21,15%	R\$ 15,35	R\$ 46,05
7.10.16	C2342	SEINFRA	TÉ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX32mmX3/4"	UN	1,00	R\$ 17,70	21,15%	R\$ 21,44	R\$ 21,44
7.10.17	C1565	SEINFRA	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4")	UN	1,00	R\$ 11,21	21,15%	R\$ 13,58	R\$ 13,58
7.10.18	C1526	SEINFRA	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN	4,00	R\$ 11,30	21,15%	R\$ 13,69	R\$ 54,76
7.10.19	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	1,00	R\$ 32,96	21,15%	R\$ 39,93	R\$ 39,93
7.10.20	103042	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	R\$ 26,90	21,15%	R\$ 32,59	R\$ 32,59
7.10.21	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	1,00	R\$ 58,69	21,15%	R\$ 71,10	R\$ 71,10
7.10.22	C2166	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CAPOLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	R\$ 81,16	21,15%	R\$ 98,33	R\$ 98,33
7.10.23	C3654	SEINFRA	ADAPTADOR PVC P/REGISTRO 32mm (1")	UN	2,00	R\$ 5,49	21,15%	R\$ 6,65	R\$ 13,30
7.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
7.11.1	C0601	SEINFRA	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$ 324,15	21,15%	R\$ 392,71	R\$ 392,71
7.11.2	C0604	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TMOLO COMUM	M2	0,72	R\$ 262,11	21,15%	R\$ 317,55	R\$ 228,64
7.11.3	C4923	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	2,00	R\$ 33,43	21,15%	R\$ 40,50	R\$ 81,00
7.11.4	C2593	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	14,03	R\$ 35,02	21,15%	R\$ 42,43	R\$ 595,29
7.11.5	C2596	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	2,57	R\$ 19,82	21,15%	R\$ 24,01	R\$ 61,71
7.11.6	C2595	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	1,72	R\$ 14,35	21,15%	R\$ 17,39	R\$ 29,91
7.11.7	C1541	SEINFRA	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	UN	2,00	R\$ 25,17	21,15%	R\$ 30,49	R\$ 60,98




SERVICO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERRERA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERRERA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° TP/06/1223.01/SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

M.L.N

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDIRS	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDIRS	PREÇO TOTAL R\$
7.11.8	C4388	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	1,00	R\$ 16,09	21,15%	R\$ 19,49	R\$ 19,49
7.11.9	C2347	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	2,00	R\$ 36,32	21,15%	R\$ 44,00	R\$ 88,00
7.11.10	C1661	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	2,00	R\$ 13,98	21,15%	R\$ 16,94	R\$ 33,88
7.11.11	C1548	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	1,00	R\$ 30,05	21,15%	R\$ 36,41	R\$ 36,41
7.11.12	C4669	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	1,00	R\$ 17,87	21,15%	R\$ 21,65	R\$ 21,65
7.11.13	C4669	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	1,00	R\$ 17,87	21,15%	R\$ 21,65	R\$ 21,65
7.11.14	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$ 4.350,95	21,15%	R\$ 5.271,18	R\$ 5.271,18
7.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
7.12.1	C0855	SEINFRA	CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR	UN	20,00	R\$ 27,03	21,15%	R\$ 32,75	R\$ 655,00
7.12.2	C4377	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	M	117,00	R\$ 6,48	21,15%	R\$ 7,85	R\$ 918,45
7.12.3	C0556	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	381,50	R\$ 9,12	21,15%	R\$ 11,05	R\$ 4.215,58
7.12.4	C1187	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	2,00	R\$ 13,77	21,15%	R\$ 16,68	R\$ 33,36
7.12.5	C1185	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	M	1,00	R\$ 9,89	21,15%	R\$ 11,98	R\$ 11,98
7.12.6	C1160	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	M	71,20	R\$ 33,85	21,15%	R\$ 41,01	R\$ 2.919,91
7.12.7	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1). APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	2,60	R\$ 25,99	21,15%	R\$ 31,49	R\$ 78,73
7.12.8	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4). APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	30,60	R\$ 20,84	21,15%	R\$ 25,25	R\$ 772,65
7.12.9	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2). APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	5,20	R\$ 47,13	21,15%	R\$ 57,10	R\$ 296,92
7.12.10	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	R\$ 16,31	21,15%	R\$ 19,76	R\$ 19,76



SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/08/1223.01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.12.11	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	R\$ 28,76	21,15%	R\$ 34,84	R\$ 34,84
7.12.12	C2483	SEINFRA	TONADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	3,00	R\$ 17,12	21,15%	R\$ 20,74	R\$ 62,22
7.12.13	C1118	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	2,00	R\$ 88,64	21,15%	R\$ 107,39	R\$ 214,78
7.12.14	C1082	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	2,00	R\$ 21,95	21,15%	R\$ 26,59	R\$ 53,18
7.12.15	C4662	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00	R\$ 117,97	21,15%	R\$ 142,92	R\$ 571,68
7.12.16	C4530	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	R\$ 158,94	21,15%	R\$ 188,33	R\$ 188,33
7.12.17	C3579	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 90,72	21,15%	R\$ 109,91	R\$ 109,91
7.12.18	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 260,47	21,15%	R\$ 315,56	R\$ 315,56
7.12.19	C1640	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	2,00	R\$ 72,34	21,15%	R\$ 87,64	R\$ 175,28
7.12.20	C4948	SEINFRA	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	UN	3,00	R\$ 79,38	21,15%	R\$ 96,17	R\$ 288,51
7.12.21	97609	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	1,00	R\$ 16,37	21,15%	R\$ 19,83	R\$ 19,83
7.12.22	101505	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAMPA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020 P	UN	1,00	R\$ 1.566,02	21,15%	R\$ 1.897,23	R\$ 1.897,23
7.13	LIMPEZA GERAL								
7.13.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	12,48	R\$ 12,00	21,15%	R\$ 14,54	R\$ 181,46
7.14	PAISAGISMO								
7.14.1	C0112	SEINFRA	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	14,00	R\$ 38,53	21,15%	R\$ 46,68	R\$ 653,52
8	QUIOSQUES - TIPO 02								
8.1	CONTAINER								
									R\$ 56.242,18
									R\$ 18.733,05



Serviço: Revitalização e Urbanização no Centro do Município de Pires Ferreira.

Prefeitura: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira.

Modalidade: Tomada de Preços nº TP/061223.01/SEINFRA

Execução dos Serviços: 150 (Cento e Cinquenta) dias.

Validade da Proposta: De acordo com o Edital.

Data Licitação: 16 de Janeiro de 2024.

MLN

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.1.1	COMP. 3.	Composições Próprias	CONTAINER PARA QUIOSQUE	UN	1,00	R\$ 15.462,69	21,15%	R\$ 18.733,05	R\$ 18.733,05
8.2	PAVIMENTAÇÃO								
8.2.1	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	12,88	R\$ 40,64	21,15%	R\$ 49,24	R\$ 634,21
8.2.2	C2696	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	3,22	R\$ 73,49	21,15%	R\$ 89,03	R\$ 286,68
8.2.3	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	3,22	R\$ 8,89	21,15%	R\$ 10,77	R\$ 34,68
8.2.4	C4504	SEINFRA	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	9,66	R\$ 86,60	21,15%	R\$ 104,92	R\$ 1.013,53
8.3	ESQUADRIAS								
8.3.1	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	3,00	R\$ 796,05	21,15%	R\$ 964,41	R\$ 2.893,23
8.3.2	C1969	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	11,04	R\$ 326,32	21,15%	R\$ 395,34	R\$ 4.364,55
8.3.3	C4830	SEINFRA	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	0,72	R\$ 426,83	21,15%	R\$ 517,10	R\$ 372,31
8.3.4	C2670	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS CIMASSA ESP. = 4mm, COLOCADO	M2	0,72	R\$ 151,87	21,15%	R\$ 183,99	R\$ 132,47
8.4	FORRO								
8.4.1	C1911	SEINFRA	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	M2	12,88	R\$ 18,53	21,15%	R\$ 22,45	R\$ 289,16
8.5	PINTURA INTERNA								
8.5.1	C1911	SEINFRA	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	M2	53,91	R\$ 18,53	21,15%	R\$ 22,45	R\$ 1.210,28
8.6	PINTURA EXTERNA								
8.6.1	C1911	SEINFRA	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	M2	41,35	R\$ 18,53	21,15%	R\$ 22,45	R\$ 928,31
8.7	PINTURA DE ESQUADRIAS								
8.7.1	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	10,08	R\$ 18,03	21,15%	R\$ 21,84	R\$ 220,15



Serviço: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/06/1223.01/SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.7.2	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,08	R\$ 22,28	21,15%	R\$ 26,99	R\$ 272,06
8.7.3	C1811	SEINFRA	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	M2	22,06	R\$ 18,53	21,15%	R\$ 22,45	R\$ 495,70
8.8 COBERTURA									
8.8.1	C1353	SEINFRA	ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	9,39	R\$ 219,19	21,15%	R\$ 265,55	R\$ 2.483,51
8.8.2	COMP. 2.	Composições Próprias	REVESTIMENTO EM PAINÉIS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) COM ESPESSURA DE 3MM	M2	19,64	R\$ 272,55	21,15%	R\$ 330,19	R\$ 6.484,93
8.9 LOUÇAS E METAIS									
8.9.1	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	R\$ 743,61	21,15%	R\$ 900,88	R\$ 1.801,76
8.9.2	C3598	SEINFRA	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA SICOLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	R\$ 241,74	21,15%	R\$ 292,87	R\$ 585,74
8.9.3	C0357	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M2	5,87	R\$ 483,08	21,15%	R\$ 585,25	R\$ 3.435,42
8.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
8.10.1	C3142	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	1,00	R\$ 436,18	21,15%	R\$ 528,43	R\$ 528,43
8.10.2	C2845	SEINFRA	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	UN	1,00	R\$ 61,46	21,15%	R\$ 74,46	R\$ 74,46
8.10.3	C2157	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	1,00	R\$ 45,41	21,15%	R\$ 55,01	R\$ 55,01
8.10.4	C0820	SEINFRA	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	2,00	R\$ 14,20	21,15%	R\$ 17,20	R\$ 34,40
8.10.5	C3653	SEINFRA	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	3,00	R\$ 4,63	21,15%	R\$ 5,61	R\$ 16,83
8.10.6	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	3,00	R\$ 58,69	21,15%	R\$ 71,10	R\$ 213,30
8.10.7	C0021	SEINFRA	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	UN	2,00	R\$ 19,65	21,15%	R\$ 23,81	R\$ 47,62
8.10.8	C3654	SEINFRA	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	UN	6,00	R\$ 5,49	21,15%	R\$ 6,65	R\$ 39,90
8.10.9	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4")	M	24,14	R\$ 7,98	21,15%	R\$ 9,67	R\$ 233,43




SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/06/1223.01/SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

MLLN

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.10.10	C2617	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	8,56	R\$ 12,13	21,15%	R\$ 14,70	R\$ 125,83
8.10.11	103042	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	R\$ 26,90	21,15%	R\$ 32,59	R\$ 32,59
8.10.12	C0953	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	8,00	R\$ 8,39	21,15%	R\$ 10,16	R\$ 81,28
8.10.13	C0954	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	UN	6,00	R\$ 9,66	21,15%	R\$ 11,70	R\$ 70,20
8.10.14	C1526	SEINFRA	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN	3,00	R\$ 11,30	21,15%	R\$ 13,69	R\$ 41,07
8.10.15	C1729	SEINFRA	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	1,00	R\$ 4,88	21,15%	R\$ 5,91	R\$ 5,91
8.10.16	C1560	SEINFRA	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"	UN	1,00	R\$ 10,41	21,15%	R\$ 12,61	R\$ 12,61
8.10.17	C1730	SEINFRA	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	3,00	R\$ 6,00	21,15%	R\$ 7,27	R\$ 21,81
8.10.18	C2381	SEINFRA	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	2,00	R\$ 9,39	21,15%	R\$ 11,38	R\$ 22,76
8.10.19	C2342	SEINFRA	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX32mmX3/4"	UN	2,00	R\$ 17,70	21,15%	R\$ 21,44	R\$ 42,88
8.10.20	C1562	SEINFRA	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"	UN	5,00	R\$ 12,67	21,15%	R\$ 15,35	R\$ 76,75
8.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
8.11.1	C0601	SEINFRA	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$ 324,15	21,15%	R\$ 392,71	R\$ 392,71
8.11.2	C0604	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TUJOLO COMUM	M2	0,72	R\$ 262,11	21,15%	R\$ 317,55	R\$ 228,64
8.11.3	C4923	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	3,00	R\$ 33,43	21,15%	R\$ 40,50	R\$ 121,50
8.11.4	C2593	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	14,67	R\$ 35,02	21,15%	R\$ 42,43	R\$ 622,45
8.11.5	C2596	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	5,61	R\$ 19,82	21,15%	R\$ 24,01	R\$ 134,70
8.11.6	C2595	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	2,35	R\$ 14,35	21,15%	R\$ 17,39	R\$ 40,87
8.11.7	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$ 4.350,95	21,15%	R\$ 5.271,18	R\$ 5.271,18
									R\$ 7.361,61



SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/061223.01/SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.11.8	C1541	SEINFRA	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	UN	3,00	R\$ 25,17	21,15%	R\$ 30,49	R\$ 91,47
8.11.9	C4669	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	3,00	R\$ 17,87	21,15%	R\$ 21,65	R\$ 64,95
8.11.10	C1549	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	3,00	R\$ 30,05	21,15%	R\$ 36,41	R\$ 109,23
8.11.11	C1551	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	3,00	R\$ 13,98	21,15%	R\$ 16,94	R\$ 50,82
8.11.12	C1584	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	1,00	R\$ 40,48	21,15%	R\$ 49,04	R\$ 49,04
8.11.13	C2359	SEINFRA	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	UN	1,00	R\$ 19,49	21,15%	R\$ 23,61	R\$ 23,61
8.11.14	C1552	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	4,00	R\$ 14,95	21,15%	R\$ 18,11	R\$ 72,44
8.11.15	C2347	SEINFRA	TÉ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	2,00	R\$ 36,32	21,15%	R\$ 44,00	R\$ 88,00
8.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
8.12.1	C0855	SEINFRA	CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR.	UN	22,00	R\$ 27,03	21,15%	R\$ 32,75	R\$ 720,50
8.12.2	C4377	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	105,50	R\$ 6,48	21,15%	R\$ 7,85	R\$ 828,18
8.12.3	C0554	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	129,10	R\$ 7,71	21,15%	R\$ 9,34	R\$ 1.205,79
8.12.4	C1187	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	2,00	R\$ 13,77	21,15%	R\$ 16,68	R\$ 33,36
8.12.5	C1185	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	M	1,00	R\$ 9,89	21,15%	R\$ 11,98	R\$ 11,98
8.12.6	C1192	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	M	25,10	R\$ 57,13	21,15%	R\$ 69,21	R\$ 1.737,17
8.12.7	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	37,00	R\$ 20,84	21,15%	R\$ 25,25	R\$ 934,25
8.12.8	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	0,80	R\$ 47,13	21,15%	R\$ 57,10	R\$ 45,68
8.12.9	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	R\$ 16,31	21,15%	R\$ 19,76	R\$ 39,52
									R\$ 9.487,61



K

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° TP/061223.01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.


VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

M.L.N

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.12.10	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	R\$ 28,76	21,15%	R\$ 34,84	R\$ 34,84
8.12.11	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	3,00	R\$ 17,12	21,15%	R\$ 20,74	R\$ 62,22
8.12.12	C1118	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	2,00	R\$ 88,64	21,15%	R\$ 107,39	R\$ 214,78
8.12.13	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	2,00	R\$ 21,95	21,15%	R\$ 26,59	R\$ 53,18
8.12.14	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00	R\$ 117,97	21,15%	R\$ 142,92	R\$ 571,68
8.12.15	C4530	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A. 30mA	UN	1,00	R\$ 138,94	21,15%	R\$ 168,33	R\$ 168,33
8.12.16	C3579	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 90,72	21,15%	R\$ 109,91	R\$ 109,91
8.12.17	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES. 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 260,47	21,15%	R\$ 315,56	R\$ 315,56
8.12.18	C1640	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	2,00	R\$ 72,34	21,15%	R\$ 87,64	R\$ 175,28
8.12.19	C4948	SEINFRA	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VÍDRIO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	UN	3,00	R\$ 79,38	21,15%	R\$ 96,17	R\$ 288,51
8.12.20	97609	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W. BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	2,00	R\$ 16,37	21,15%	R\$ 19,83	R\$ 39,66
8.12.21	101505	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 P	UN	1,00	R\$ 1.566,02	21,15%	R\$ 1.897,23	R\$ 1.897,23
8.13	LIMPEZA GERAL								
8.13.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	12,88	R\$ 12,00	21,15%	R\$ 14,54	R\$ 187,28
8.14	PAISAGISMO								
8.14.1	C0112	SEINFRA	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	16,00	R\$ 38,53	21,15%	R\$ 46,68	R\$ 746,88
9	MOBILIÁRIO URBANO								
9.1	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	10,00	R\$ 917,30	21,15%	R\$ 1.111,31	R\$ 11.113,10



SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° TP/061223.01/SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.2	COT.01.	Composições Próprias	BALANÇO COM 02 ASSENTOS RETOS EM MADEIRA (COM CORDA)	UN	1,00	R\$ 1.386,70	21,15%	R\$ 1.679,99	R\$ 1.679,99
9.3	COT.02.	Composições Próprias	ESCORREGADOR RETO EM MADEIRA GRANDE	UN	1,00	R\$ 2.278,15	21,15%	R\$ 2.759,98	R\$ 2.759,98
9.4	COT.03.	Composições Próprias	GIRA-GIRA CARROSSEL EM FERRO COM ASSENTOS EM MADEIRA	UN	1,00	R\$ 2.476,25	21,15%	R\$ 2.999,98	R\$ 2.999,98
9.5	GR65	SEINFRA	CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM	CJ	1,00	R\$ 1.251,71	21,15%	R\$ 1.516,45	R\$ 1.516,45
10	PERGOLADOS								
10.1	FUNDAÇÃO								
10.1.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	8,64	R\$ 45,42	21,15%	R\$ 55,03	R\$ 475,46
10.1.2	C0830	SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	8,64	R\$ 555,03	21,15%	R\$ 672,42	R\$ 5.809,71
10.2	ESTRUTURA DE MADEIRA								
10.2.1	C3622	SEINFRA	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm	M	100,00	R\$ 101,69	21,15%	R\$ 123,20	R\$ 12.320,00
10.2.2	C3721	SEINFRA	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	M	74,00	R\$ 139,25	21,15%	R\$ 168,70	R\$ 12.483,80
10.2.3	C2678	SEINFRA	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	273,00	R\$ 62,05	21,15%	R\$ 75,17	R\$ 20.521,41
10.2.4	C2667	SEINFRA	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	206,20	R\$ 23,19	21,15%	R\$ 28,09	R\$ 5.792,16
11	PISTA DE SKATE								
11.1	ESTRUTURA								
11.1.1	92518	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	192,16	R\$ 30,04	21,15%	R\$ 36,39	R\$ 6.992,70
11.1.2	C2796	SEINFRA	ESCORAMENTO CONTÍNUO COM CHAPA COMPENSADA DE 12mm	M2	192,16	R\$ 19,35	21,15%	R\$ 23,44	R\$ 4.504,23
11.1.3	C4151	SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	1.298,50	R\$ 13,61	21,15%	R\$ 16,73	R\$ 21.723,91
11.1.4	C3274	SEINFRA	CONCRETO PAVIBR., FCK=30MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	18,55	R\$ 427,64	21,15%	R\$ 518,09	R\$ 9.610,57
									R\$ 57.402,54
									R\$ 6.285,17
									R\$ 475,46
									R\$ 5.809,71
									R\$ 51.117,37
									R\$ 12.320,00
									R\$ 12.483,80
									R\$ 20.521,41
									R\$ 5.792,16
									R\$ 61.763,93
									R\$ 48.516,43
									R\$ 6.992,70
									R\$ 4.504,23
									R\$ 21.723,91
									R\$ 9.610,57



SERVICO: REVITALIZACAO E URBANIZACAO NO CENTRO D

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° TP/061223.01/SEINFRA

EXECUCAO DOS SERVICOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITACAO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINACAO	UNID.	QUANT.	PRECO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PRECO UNIT COM BDI R\$	PRECO TOTAL R\$
11.1.5	C1603	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	18,55	R\$ 252,97	21,15%	R\$ 306,47	R\$ 5.685,02
11.2	PISO								
11.2.1	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	3,29	R\$ 40,64	21,15%	R\$ 49,24	R\$ 162,00
11.2.2	C1918	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	63,91	R\$ 98,00	21,15%	R\$ 118,73	R\$ 7.588,03
11.3	PROTEÇÕES								
11.3.1	C1488	SEINFRA	GUARDA CORPO METALICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2"	M	13,64	R\$ 332,68	21,15%	R\$ 403,04	R\$ 5.497,47
12	ILUMINAÇÃO								
12.1	CABOS E ELETRODUTOS								
12.1.1	C0547	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	1.140,20	R\$ 11,76	21,15%	R\$ 14,25	R\$ 16.247,85
12.1.2	C4377	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	1.795,30	R\$ 6,48	21,15%	R\$ 7,85	R\$ 14.093,11
12.1.3	C0654	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	623,30	R\$ 7,71	21,15%	R\$ 9,34	R\$ 5.821,62
12.1.4	C0556	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	952,50	R\$ 9,12	21,15%	R\$ 11,05	R\$ 10.525,13
12.1.5	C0629	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	UN	62,00	R\$ 165,86	21,15%	R\$ 200,94	R\$ 12.459,28
12.1.6	C1167	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	437,20	R\$ 13,77	21,15%	R\$ 16,68	R\$ 7.292,50
12.1.7	C1188	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	M	101,50	R\$ 23,39	21,15%	R\$ 28,34	R\$ 2.876,51
12.1.8	C1186	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	M	219,70	R\$ 10,75	21,15%	R\$ 12,93	R\$ 5.257,42
12.1.9	C1185	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	M	2,00	R\$ 9,89	21,15%	R\$ 11,98	R\$ 23,96
12.1.10	C1190	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	M	102,30	R\$ 33,85	21,15%	R\$ 41,01	R\$ 4.195,32
12.1.11	C1191	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	M	62,20	R\$ 46,89	21,15%	R\$ 56,81	R\$ 3.533,58



SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/06/2023.07/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.


VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

MLN

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.1.12	C1182	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	M	47,80	R\$ 57,13	21,15%	R\$ 69,21	R\$ 3.294,40
12.1.13	C1186	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	576,20	R\$ 10,57	21,15%	R\$ 12,81	R\$ 7.381,12
12.2	QUADROS E DISJUNTORES								
12.2.1	C1118	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,00	R\$ 88,64	21,15%	R\$ 107,39	R\$ 429,56
12.2.2	C1682	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	8,00	R\$ 21,96	21,15%	R\$ 26,59	R\$ 212,72
12.2.3	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/40V	UN	8,00	R\$ 117,97	21,15%	R\$ 142,92	R\$ 1.143,36
12.2.4	C4530	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A - 30mA	UN	2,00	R\$ 138,94	21,15%	R\$ 168,33	R\$ 336,66
12.2.5	C3579	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	R\$ 90,72	21,15%	R\$ 109,91	R\$ 219,82
12.2.6	C5087	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00	R\$ 260,47	21,15%	R\$ 315,56	R\$ 631,12
12.3	LUMINÁRIAS E ENTRADA DE ENERGIA								
12.3.1	97899	SINAPI	LAMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 02/2020	UN	6,00	R\$ 16,37	21,15%	R\$ 19,83	R\$ 118,98
12.3.2	101667	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 96 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 08/2020	UN	59,00	R\$ 659,24	21,15%	R\$ 798,67	R\$ 47.121,53
12.3.3	C6033	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	51,00	R\$ 1.182,62	21,15%	R\$ 1.432,74	R\$ 73.069,74
12.3.4	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF - 07/2020	UN	1,00	R\$ 1.684,16	21,15%	R\$ 2.040,36	R\$ 2.040,36
13	PAISAGISMO								
13.1	C0229	SEINFRA	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ALTURA MÉDIA DE 2,50M EXEMPLO: PALMÁCEAS	UN	24,00	R\$ 50,82	21,15%	R\$ 61,57	R\$ 1.477,68
14	LIMPEZA GERAL								
14.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.708,08	R\$ 1,28	21,15%	R\$ 1,56	R\$ 7.344,60



Serviço: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

Prefeitura: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/081223.01/SEINFRA

Execução dos serviços: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

Validade da proposta: DE ACORDO COM O EDITAL.

Data licitação: 16 DE JANEIRO DE 2024.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR TOTAL: 1.166.231,47

Um Milhão Cento e Sessenta e Sais Mil Duzentos e Trinta e Um reais e Quarenta e Seis centavos

Secção Administrador
Rua Municipal, nº 20085-21685
Município de Pires Ferreira, Estado de Minas Gerais
CPF nº 061.065.833-66



SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP061223.01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

M.L.N

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2		R\$ 34,2700	R\$ 119,2300	R\$ 153,5000	R\$ 342,7000	R\$ 1,192,3000	R\$ 1.535,0000
0937	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,020000000	R\$ 0,0000	R\$ 35,2519	R\$ 35,2519	R\$ 0,0000	R\$ 35,9569	R\$ 35,9569
11000	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 24,7526	R\$ 24,7526	R\$ 0,0000	R\$ 24,7526	R\$ 24,7526
11091	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	SEINFRA	M	4,500000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,4902	R\$ 12,4902	R\$ 0,0000	R\$ 56,2059	R\$ 56,2059
11725	PREGO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,150000000	R\$ 0,0000	R\$ 15,3924	R\$ 15,3924	R\$ 0,0000	R\$ 2,3089	R\$ 2,3089
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 17,1400	R\$ 34,2800	R\$ 0,0000	R\$ 34,2800
									VALOR:	R\$ 193,50
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (21,15%):	R\$ 32,47
									VALOR COM BDI:	R\$ 185,97
									QUANTIDADE (M2):	10,00

COMP. 1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	%	R\$ 344,61	R\$ 0,00	R\$ 344,61	R\$ 34,461,00	R\$ 0,00	R\$ 34,461,00
19260	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MES	R\$ 6.644,30	R\$ 0,00	R\$ 6.644,30	R\$ 2.657,72	R\$ 0,00	R\$ 2.657,72
19563	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MES	R\$ 21.172,56	R\$ 0,00	R\$ 21.172,56	R\$ 4.234,51	R\$ 0,00	R\$ 4.234,51
								VALOR:	R\$ 344,61
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 344,61
								VALOR BDI (21,15%):	R\$ 72,89
								VALOR COM BDI:	R\$ 417,50
								QUANTIDADE (%):	100,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	R\$ 8,19	R\$ 3,93	R\$ 12,12	R\$ 883,95	R\$ 424,16	R\$ 1.308,11
97835	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M2							
BR260	CALÇATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,459100000	R\$ 14,30	R\$ 6,41	R\$ 20,71	R\$ 6,57	R\$ 2,94	R\$ 9,50
BR316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,156200000	R\$ 10,28	R\$ 6,29	R\$ 16,57	R\$ 1,63	R\$ 1,00	R\$ 2,62

MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
 MLN CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CNPJ: 49.756.719/0001-46
 RUA MARIA ZULENE ALEXANDRE BARROS, 231, CAFUTE, IPI-CE | CEP: 62.250-000
 EMAIL: MLNCONSTRUCOESERVICES@GMAIL.COM | FONE: (66) 99703-4223

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/061223.01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

MLN

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UMID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:		R\$ 12,12
									FRACÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (21.15%):		R\$ 2,56
									VALOR COM BDI:		R\$ 14,68
									QUANTIDADE (M2):	107,93	
											107,93
C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3		R\$ 1,3600	R\$ 6,3700	R\$ 7,7300	R\$ 1,320,8200	R\$ 282,0000	R\$ 1.602,8200	
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CILÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	R\$ 28,4400	R\$ 211,9600	R\$ 240,4000	R\$ 6,3588	R\$ 0,8532	R\$ 7,2120	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03000000	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 17,1400	R\$ 0,5142	R\$ 0,0000	R\$ 0,5142	
								VALOR:			R\$ 7,73
								FRACÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
								VALOR BDI (21.15%):			R\$ 1,63
								VALOR COM BDI:			R\$ 9,36
								QUANTIDADE (M3):			207,35
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3		R\$ 0,6800	R\$ 3,5000	R\$ 4,1800	R\$ 1,077,4900	R\$ 5,545,8900	R\$ 6.623,3800	
10506	CARRGADERA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00007519	R\$ 28,4400	R\$ 61,1100	R\$ 89,5500	R\$ 0,0021	R\$ 0,0046	R\$ 0,0067	
10710	CARRGADERA DE PNEUS HP 160 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744361	R\$ 28,4400	R\$ 254,6700	R\$ 283,1100	R\$ 0,2117	R\$ 1,8957	R\$ 2,1074	
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CILÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	R\$ 28,4400	R\$ 211,9600	R\$ 240,4000	R\$ 0,2138	R\$ 1,5937	R\$ 1,8075	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01503759	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 17,1400	R\$ 0,2577	R\$ 0,0000	R\$ 0,2577	
								VALOR:			R\$ 4,18
								FRACÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
								VALOR BDI (21.15%):			R\$ 0,88
								VALOR COM BDI:			R\$ 5,06
								QUANTIDADE (M3):			1.584,54




MLN CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CNPJ: 14.756.749/0001-46
 RUA MARIA ZULENE ALEXANDRE BARROS, 231, CAELITE, PIRES FERREIRA - SP | CEP: 62.250-000
 EMAIL: MLNCONSTRUCOESERVICES@GMAIL.COM | FONE: (88) 99703-4223

SERVICO: REVITALIZACAO E URBANIZACAO NO CENTRO DIVERSIDADE NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° TP/06/1223.01/SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X)	SEINFRA	T		R\$ 0,0000	R\$ 3,7000	R\$ 3,7000	R\$ 0,0000	R\$ 11,725,6000	R\$ 11,725,6000
12686	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,36740000	R\$ 0,0000	R\$ 9,9905	R\$ 9,9905	R\$ 0,0000	R\$ 0,3639	R\$ 0,3639
								FORMULA:	Y = 0,37X	
								DIMT:		R\$ 10,00
								VALOR:		R\$ 3,70
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (21,15%):		R\$ 0,78
								VALOR COM BDI:		R\$ 4,48
								QUANTIDADE (T):		3.169,08
C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	SEINFRA	M3		R\$ 0,9700	R\$ 2,6800	R\$ 3,6500	R\$ 1,537,0000	R\$ 4,246,5700	R\$ 5,783,5700
10086	CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	R\$ 25,7300	R\$ 135,3300	R\$ 161,0600	R\$ 0,2287	R\$ 1,2029	R\$ 1,4316
10910	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00271111	R\$ 20,4400	R\$ 30,2900	R\$ 50,7300	R\$ 0,0771	R\$ 0,0821	R\$ 0,1592
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00173333	R\$ 25,4400	R\$ 144,2900	R\$ 172,7300	R\$ 0,0493	R\$ 0,2501	R\$ 0,2994
10626	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	R\$ 0,0000	R\$ 2,6800	R\$ 2,6800	R\$ 0,0000	R\$ 0,0020	R\$ 0,0020
10726	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	R\$ 0,0000	R\$ 4,0400	R\$ 4,0400	R\$ 0,0000	R\$ 0,0149	R\$ 0,0149
10700	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00444444	R\$ 30,9400	R\$ 189,0800	R\$ 220,0200	R\$ 0,1375	R\$ 0,9404	R\$ 0,9779
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	R\$ 20,8500	R\$ 8,5300	R\$ 29,3800	R\$ 0,0158	R\$ 0,0084	R\$ 0,0222
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	R\$ 20,8400	R\$ 77,9800	R\$ 98,8200	R\$ 0,0769	R\$ 0,2876	R\$ 0,3645



MLN CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CNPJ: 49.756.719/0001-46
 RUA MARIA ZULENE ALEXANDRE BARROS, 231 | CAFUTE, JFUC | CEP: 62.250-000
 EMAIL: MLNCONSTRUCOESERVICES@GMAIL.COM | FONE: (66) 99703-4223

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TPI061223.01/SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

MLN

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02222222	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 17,1400	R\$ 0,3809	R\$ 0,0000	R\$ 0,3809
							VALOR:			R\$ 3,65
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (21,15%):			R\$ 0,77
							VALOR COM BDI:			R\$ 4,42
							QUANTIDADE (M3):			1.584,54



C4681	BARBACA C/ TUBO PVC ESGOTO 50 mm, INCLUSIVE GEOTÉXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIESTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA	SEINFRA	UN		R\$ 1,3700	R\$ 3,7600	R\$ 5,1300	R\$ 246,6000	R\$ 676,8000	R\$ 923,4000
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 0,0000	R\$ 75,4662	R\$ 75,4662	R\$ 0,0000	R\$ 0,0755	R\$ 0,0755
18653	GEOTÉXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIESTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR)	SEINFRA	M2	0,09000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,2889	R\$ 4,2889	R\$ 0,0000	R\$ 0,3860	R\$ 0,3860
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,5668	R\$ 6,5668	R\$ 0,0000	R\$ 3,2934	R\$ 3,2934
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 17,1400	R\$ 1,3712	R\$ 0,0000	R\$ 1,3712
							VALOR:			R\$ 5,13
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (21,15%):			R\$ 1,08
							VALOR COM BDI:			R\$ 6,21
							QUANTIDADE (UN):			180,00

100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF 07/2019	SINAPI	M2		R\$ 9,77	R\$ 21,89	R\$ 31,66	R\$ 8.833,64	R\$ 19.792,86	R\$ 28.626,71
80040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS. EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	SINAPI	MES	0,12470000	R\$ 0,00	R\$ 4,17	R\$ 4,17	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 0,51
80040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,24940000	R\$ 0,00	R\$ 1,60	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,39

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DO BARRIO DO SANGUE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/061223.01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.


VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

MLN

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00940275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 8" CM, LARGURA DE 6" CM E EXTENSÃO DE 2 M	SINAPI	MES	0,137100000	R\$ 0,00	R\$ 6,43	R\$ 6,43	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,88
01693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,005800000	R\$ 14,17	R\$ 5,46	R\$ 19,63	R\$ 0,08	R\$ 0,03	R\$ 0,11
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,001400000	R\$ 14,17	R\$ 6,87	R\$ 20,84	R\$ 0,02	R\$ 0,01	R\$ 0,02
00901345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17" MM	SINAPI	M2	0,110300000	R\$ 0,00	R\$ 97,89	R\$ 97,89	R\$ 0,00	R\$ 10,80	R\$ 10,79
00802692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,003500000	R\$ 0,00	R\$ 6,22	R\$ 6,22	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00964491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,420000000	R\$ 0,00	R\$ 11,59	R\$ 11,59	R\$ 0,00	R\$ 4,87	R\$ 4,86
00805068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,007000000	R\$ 0,00	R\$ 19,65	R\$ 19,65	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,13
86239	AJUDANTE DE CARPANTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,012400000	R\$ 11,28	R\$ 6,29	R\$ 17,57	R\$ 0,14	R\$ 0,08	R\$ 0,21
88262	CARPANTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,667500000	R\$ 14,30	R\$ 6,29	R\$ 20,59	R\$ 9,55	R\$ 4,20	R\$ 13,74
									VALOR:	R\$ 31,66
									FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (21.15%):	R\$ 6,70
									VALOR COM BDI:	R\$ 38,36
									QUANTIDADE (M2):	904,16
C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CI/REGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3		R\$ 115,8400	R\$ 140,0800	R\$ 255,9200	44.995,3800	54.302,0100	99.297,3900
1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,150000000	R\$ 0,0000	R\$ 65,4324	R\$ 65,4324	R\$ 0,0000	R\$ 75,2473	R\$ 75,2473
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,000000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 115,8500	R\$ 0,0000	R\$ 115,8500
C3553	MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,300000000	R\$ 0,0000	R\$ 216,0900	R\$ 216,0900	R\$ 0,0000	R\$ 64,8270	R\$ 64,8270
									VALOR:	R\$ 255,92
									FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00



[Handwritten signature]

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/061223.01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.


VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

MLN

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COERGENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (21,15%):		R\$ 54,13
								VALOR COM BDI:		R\$ 310,05
								QUANTIDADE (M3):		387,65
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M		R\$ 14,5700	R\$ 10,5400	R\$ 25,1100	R\$ 21.015,0400	R\$ 15.202,3700	R\$ 36.217,4100
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 3,4073	R\$ 3,4073	R\$ 0,0000	R\$ 3,4073	R\$ 3,4073
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,150000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 3,4755	R\$ 0,0000	R\$ 3,4755
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,250000000	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 17,1400	R\$ 4,2850	R\$ 0,0000	R\$ 4,2850
C0688	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,250000000	R\$ 4,6300	R\$ 0,3500	R\$ 4,9800	R\$ 1,1575	R\$ 0,0875	R\$ 1,2450
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,034000000	R\$ 145,5280	R\$ 203,2900	R\$ 348,8180	R\$ 4,9477	R\$ 6,9119	R\$ 11,8595
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,007000000	R\$ 0,6800	R\$ 3,5000	R\$ 4,1800	R\$ 0,0252	R\$ 0,1295	R\$ 0,1547
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,000000000	R\$ 45,4200	R\$ 0,0000	R\$ 45,4200	R\$ 0,6813	R\$ 0,0000	R\$ 0,6813
								VALOR:		R\$ 25,11
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (21,15%):		R\$ 5,31
								VALOR COM BDI:		R\$ 30,42
								QUANTIDADE (M3):		1.442,35
C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M		R\$ 10,5100	R\$ 12,6700	R\$ 23,1800	R\$ 6.556,9800	R\$ 7.994,5600	R\$ 14.461,5400
10971	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM.= (0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,3119	R\$ 12,3119	R\$ 0,0000	R\$ 12,3119	R\$ 12,3119
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,180000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 4,1706	R\$ 0,0000	R\$ 4,1706
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,360000000	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 17,1400	R\$ 6,1704	R\$ 0,0000	R\$ 6,1704
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/IFEN, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,001000000	R\$ 171,4000	R\$ 350,8800	R\$ 522,2800	R\$ 0,1714	R\$ 0,3509	R\$ 0,5223
								VALOR:		R\$ 23,18
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00



[Handwritten signature]

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/06/1223.01/SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2		R\$ 8,0900	R\$ 39,2900	R\$ 47,3800	R\$ 21,942.6700	R\$ 106.567,0500	R\$ 128.509,7200
0912	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 20,8500	R\$ 8,6400	R\$ 29,4900	R\$ 1,5783	R\$ 0,6540	R\$ 2,2324
0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 20,8500	R\$ 23,2000	R\$ 44,0500	R\$ 0,0855	R\$ 0,0851	R\$ 0,1806
0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05690000	R\$ 0,0000	R\$ 66,8588	R\$ 66,8588	R\$ 0,0000	R\$ 3,7976	R\$ 3,7976
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 0,0000	R\$ 59,8656	R\$ 59,8656	R\$ 0,0000	R\$ 0,3893	R\$ 0,3893
0912	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6735	R\$ 0,6735	R\$ 0,0000	R\$ 34,3485	R\$ 34,3485
0945	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 3,6956	R\$ 0,0000	R\$ 3,6956
12943	SERVELENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 17,1400	R\$ 2,7336	R\$ 0,0000	R\$ 2,7336
							VALOR:			R\$ 47,38
							FRACAO DE 100%:			R\$ 0,60
							VALOR BDI (21,15%):			R\$ 10,02
							VALOR COM BDI:			R\$ 57,40
							QUANTIDADE (M2):			2.712,32
C-5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2		R\$ 8,0900	R\$ 33,2300	R\$ 41,3200	R\$ 9.289,9900	R\$ 38.159,0100	R\$ 47.449,0000
0912	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 20,8500	R\$ 8,6400	R\$ 29,4900	R\$ 1,5783	R\$ 0,6540	R\$ 2,2324
0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 20,8500	R\$ 23,2000	R\$ 44,0500	R\$ 0,0855	R\$ 0,0851	R\$ 0,1806
0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05690000	R\$ 0,0000	R\$ 66,8588	R\$ 66,8588	R\$ 0,0000	R\$ 3,7976	R\$ 3,7976
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 0,0000	R\$ 59,8656	R\$ 59,8656	R\$ 0,0000	R\$ 0,3893	R\$ 0,3893
0912	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6547	R\$ 0,6547	R\$ 0,0000	R\$ 20,2897	R\$ 20,2897
0945	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 3,6956	R\$ 0,0000	R\$ 3,6956



MLN CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CNPJ: 49.756.719/0001-46
 RUA MARIA ZULENE ALEXANDRE BARROS, 231, CAFUPE, IPU-CE | CEP: 62.250-000
 EMAIL: MLNCONSTRUCOESERVICES@GMAIL.COM | FONE: (86) 99703-4223

Handwritten signature


SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/061223.01/SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

M.L.N

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
02940	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75350000	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 17,1400	R\$ 2,7338	R\$ 0,0000	R\$ 2,7338
							VALOR:			R\$ 41,32
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (21,15%):			R\$ 8,74
							VALOR COM BDI:			R\$ 50,06
							QUANTIDADE (M2):			1.148,33

C1431	GRAMA EM PLACAS, INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2		R\$ 4,8100	R\$ 14,9000	R\$ 19,7100	R\$ 2.209,9500	R\$ 6.845,8100	R\$ 9.055,7600
07086	CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP)	SEINFRA	H	0,00840000	R\$ 25,7200	R\$ 110,9200	R\$ 136,6400	R\$ 0,2160	R\$ 0,9317	R\$ 1,1478
07880	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00050000	R\$ 20,8400	R\$ 77,8680	R\$ 98,8080	R\$ 0,0188	R\$ 0,0782	R\$ 0,0889
12294	ÁGUA	SEINFRA	M3	0,04500000	R\$ 0,0000	R\$ 4,5860	R\$ 4,5860	R\$ 0,0000	R\$ 0,2064	R\$ 0,2064
11225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,3590	R\$ 6,3590	R\$ 0,0000	R\$ 5,7231	R\$ 5,7231
12677	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	R\$ 0,0000	R\$ 106,1222	R\$ 106,1222	R\$ 0,0000	R\$ 7,9592	R\$ 7,9592
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,24600000	R\$ 18,6300	R\$ 0,0000	R\$ 18,6300	R\$ 4,5830	R\$ 0,0000	R\$ 4,5830
							VALOR:			R\$ 19,71
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (21,15%):			R\$ 4,17
							VALOR COM BDI:			R\$ 23,88
							QUANTIDADE (M2):			459,45



C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2		R\$ 28,8700	R\$ 11,7700	R\$ 40,6400	R\$ 12.028,1100	R\$ 4.903,7400	R\$ 16.931,8400
06682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 20,8500	R\$ 3,5400	R\$ 24,3900	R\$ 0,7506	R\$ 0,1274	R\$ 0,8780
01109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	R\$ 0,0000	R\$ 66,8588	R\$ 66,8588	R\$ 0,0000	R\$ 2,2197	R\$ 2,2197
02386	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 0,0000	R\$ 75,4862	R\$ 75,4862	R\$ 0,0000	R\$ 3,3205	R\$ 3,3205
16885	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,08000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5547	R\$ 0,5547	R\$ 0,0000	R\$ 6,1017	R\$ 6,1017

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DE CIDADADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/061223.01/SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,400000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 9,2680	R\$ 0,0000	R\$ 9,2680
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,100000000	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 17,1400	R\$ 18,8540	R\$ 0,0000	R\$ 18,8540
							VALOR:			R\$ 40,64
							FRACÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (21.15%):			R\$ 8,60
							VALOR COM BDI:			R\$ 49,24
							QUANTIDADE (M2):			416,63

C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	M2		R\$ 0,0000	R\$ 220,5800	R\$ 220,5800	R\$ 0,0000	R\$ 26,908,5500	R\$ 26,908,5500
19143	PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 220,5844	R\$ 220,5844	R\$ 0,0000	R\$ 220,5844	R\$ 220,5844
							VALOR:			R\$ 220,58
							FRACÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (21.15%):			R\$ 46,85
							VALOR COM BDI:			R\$ 267,23
							QUANTIDADE (M2):			121,99



C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2		R\$ 58,5000	R\$ 59,6500	R\$ 118,1500	R\$ 0,0000	R\$ 12,974,7200	R\$ 12,974,7200
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,018200000	R\$ 0,0000	R\$ 66,8588	R\$ 66,8588	R\$ 0,0000	R\$ 1,2168	R\$ 1,2168
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,730000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0896	R\$ 1,0896	R\$ 0,0000	R\$ 2,9746	R\$ 2,9746
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,800000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5547	R\$ 0,5547	R\$ 0,0000	R\$ 1,5532	R\$ 1,5532
18023	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,100000000	R\$ 0,0000	R\$ 49,0099	R\$ 49,0099	R\$ 0,0000	R\$ 53,9109	R\$ 53,9109
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,600000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 37,0720	R\$ 37,0720
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,250000000	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 21,4250	R\$ 21,4250

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/061223,01/SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

M.L.N

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 118,15
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (21,15%):		R\$ 24,99
								VALOR COM BDI:		R\$ 143,14
								QUANTIDADE (M2):		221,79

C0824	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M		R\$ 212,0400	R\$ 234,2000	R\$ 2.118,0500	R\$ 20.266,7800	R\$ 22.384,8400
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,003000000	R\$ 0,0000	R\$ 66,8588	R\$ 0,0000	R\$ 0,2006	R\$ 0,2006
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,750000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5547	R\$ 0,0000	R\$ 0,4160	R\$ 0,4160
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,100000000	R\$ 0,0000	R\$ 192,1966	R\$ 0,0000	R\$ 211,4163	R\$ 211,4163
12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,550000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 12,7435	R\$ 0,0000	R\$ 12,7435
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	0,550000000	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 9,4270	R\$ 0,0000	R\$ 9,4270
							VALOR:		R\$ 234,20
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
							VALOR BDI (21,15%):		R\$ 49,53
							VALOR COM BDI:		R\$ 283,73
							QUANTIDADE (M):		95,58



C1448	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M		R\$ 97,0900	R\$ 132,0500	R\$ 7.708,3300	R\$ 21.407,3700	R\$ 29.115,7000
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,000500000	R\$ 0,0000	R\$ 74,0102	R\$ 0,0000	R\$ 0,0370	R\$ 0,0370
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,150000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5547	R\$ 0,0000	R\$ 0,0832	R\$ 0,0832
12207	TUBO AÇO INOX	SEINFRA	M	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 96,9700	R\$ 0,0000	R\$ 96,9700	R\$ 96,9700
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,250000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 5,7925	R\$ 0,0000	R\$ 5,7925
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	0,350000000	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 5,9990	R\$ 0,0000	R\$ 5,9990

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/061223.01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.


VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 132,05
								FRACÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (21,15%):		R\$ 27,93
								VALOR COM BDI:		R\$ 159,98
								QUANTIDADE (M):		220,49

COMP. 3.	CONTAINER PARA QUIOSQUE										
00010667	CONTAINER ALMOXARIFADO, DE 2,40" X 6,00" M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISÓRIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTERO DE OBRAS	Composições Próprias	UN			R\$ 61,11	R\$ 15.401,58	R\$ 15.462,69	R\$ 122,22	R\$ 30.803,16	R\$ 30.925,38
		SINAPI	UN	1,000000000		R\$ 0,00	R\$ 14.857,50	R\$ 14.857,50	R\$ 0,00	R\$ 14.857,50	R\$ 14.857,50
100848	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	702,080000000		R\$ 0,07	R\$ 0,62	R\$ 0,68	R\$ 49,15	R\$ 435,30	R\$ 484,44
100847	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	69,000000000		R\$ 0,17	R\$ 1,58	R\$ 1,75	R\$ 11,73	R\$ 109,02	R\$ 120,75
										VALOR:	R\$ 15.462,69
										FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (21,15%):	R\$ 3.270,36
										VALOR COM BDI:	R\$ 18.733,05
										QUANTIDADE (UN):	2,00



C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA CI ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2			R\$ 24,1800	R\$ 49,3100	R\$ 73,4900	R\$ 150,4000	R\$ 306,7100	R\$ 457,1100
16506	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,000000000		R\$ 0,0000	R\$ 2,0107	R\$ 2,0107	R\$ 0,0000	R\$ 12,0642	R\$ 12,0642
16468	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,100000000		R\$ 0,0000	R\$ 33,8553	R\$ 33,8553	R\$ 0,0000	R\$ 37,2408	R\$ 37,2408
11326	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,600000000		R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 13,9020	R\$ 0,0000	R\$ 13,9020
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,600000000		R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 17,1400	R\$ 10,2840	R\$ 0,0000	R\$ 10,2840

K

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/06/1223.01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.


MLN

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 73,49
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (21,15%):		R\$ 15,54
								VALOR COM BDI:		R\$ 89,03
								QUANTIDADE (M2):		6,22

C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2		R\$ 8,0600	R\$ 0,8300	R\$ 8,8900	R\$ 50,1300	R\$ 5,1600	R\$ 55,3000
0116	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 0,0000	R\$ 3,5559	R\$ 3,5559	R\$ 0,0000	R\$ 0,8285	R\$ 0,8285
11326	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 4,6340	R\$ 0,0000	R\$ 4,6340
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 17,1400	R\$ 3,4280	R\$ 0,0000	R\$ 3,4280
								VALOR:		R\$ 8,89
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (21,15%):		R\$ 1,88
								VALOR COM BDI:		R\$ 10,77
								QUANTIDADE (M2):		6,22

C4504	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2		R\$ 0,0000	R\$ 86,6000	R\$ 86,6000	R\$ 0,0000	R\$ 1,657,5200	R\$ 1,657,5200
16329	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 86,5994	R\$ 86,5994	R\$ 0,0000	R\$ 86,5994	R\$ 86,5994
								VALOR:		R\$ 86,60
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (21,15%):		R\$ 18,32
								VALOR COM BDI:		R\$ 104,92
								QUANTIDADE (M2):		19,14



C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN		R\$ 213,1800	R\$ 582,8700	R\$ 796,0500	R\$ 852,7200	R\$ 2,331,4800	R\$ 3,184,2000
-------	---	---------	----	--	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------------

MLN

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/0612/23.01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 450 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 10 DE JANEIRO DE 2024.

M.L.N

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C422	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	R\$ 14,6300	R\$ 24,9200	R\$ 39,5500	R\$ 29,2600	R\$ 49,8400	R\$ 79,1000
C421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 77,3400	R\$ 293,7000	R\$ 371,0400	R\$ 77,3400	R\$ 293,7000	R\$ 371,0400
C427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 108,5900	R\$ 239,3200	R\$ 345,9100	R\$ 108,5900	R\$ 239,3200	R\$ 345,9100
					VALOR:		R\$ 798,05			R\$ 798,05
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			R\$ 0,00
					VALOR BDI (21,15%):		R\$ 168,36			R\$ 168,36
					VALOR COM BDI:		R\$ 964,41			R\$ 964,41
					QUANTIDADE (UN):		4,00			4,00

91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN		R\$ 152,57	R\$ 671,01	R\$ 823,58	R\$ 152,57	R\$ 671,01	R\$ 823,58
100600	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,20000000	R\$ 1,25	R\$ 5,14	R\$ 6,39	R\$ 12,75	R\$ 62,43	R\$ 65,17
91202	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 89,88	R\$ 167,38	R\$ 257,27	R\$ 89,88	R\$ 167,38	R\$ 257,27
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,80000000	R\$ 18,63	R\$ 69,36	R\$ 87,99	R\$ 18,63	R\$ 69,36	R\$ 87,99
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 31,20	R\$ 361,95	R\$ 413,15	R\$ 31,20	R\$ 361,95	R\$ 413,15
					VALOR:		R\$ 623,98			R\$ 623,98
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			R\$ 0,00
					VALOR BDI (21,15%):		R\$ 174,19			R\$ 174,19
					VALOR COM BDI:		R\$ 997,77			R\$ 997,77
					QUANTIDADE (UN):		1,00			1,00

