


SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP001/23.01SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 15 DE JANEIRO DE 2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ALTAURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN		R\$ 3.930,00	R\$ 34,6080	R\$ 38,5380	R\$ 117,9000	R\$ 1.038,0000	R\$ 1.155,9000
10015	ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 34,6862	R\$ 34,6862	R\$ 0,0000	R\$ 34,6862	R\$ 34,6862
11277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,168600000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 3,9296	R\$ 0,0000	R\$ 3,9296
								VALOR:		R\$ 38,53
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR EDI (21,15%):		R\$ 8,15
								VALOR COM BDI:		R\$ 46,68
								QUANTIDADE (UN):		30,00
C0021	ADAPTADOR PVC SOLD, FLANGES LIVRES P/CL D'ÁGUA 32mm (1")	SEINFRA	UN		R\$ 3,7260	R\$ 15,3300	R\$ 19,0560	R\$ 7,4400	R\$ 31,8600	R\$ 39,3000
10013	ADAPTADOR PVC SOLD, FLANGES LIVRES P/CL D'ÁGUA 32MM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 15,2834	R\$ 15,2834	R\$ 0,0000	R\$ 15,2834	R\$ 15,2834
10025	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,003500000	R\$ 0,0000	R\$ 44,7310	R\$ 44,7310	R\$ 0,0000	R\$ 0,1566	R\$ 0,1566
11150	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2773	R\$ 0,2773	R\$ 0,0000	R\$ 0,2773	R\$ 0,2773
11866	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,005500000	R\$ 0,0000	R\$ 38,8474	R\$ 38,8474	R\$ 0,0000	R\$ 0,2137	R\$ 0,2137
10043	AJUDANTE DE ENCAMADOR	SEINFRA	H	0,090000000	R\$ 18,6300	R\$ 0,0000	R\$ 18,6300	R\$ 1,6767	R\$ 0,0000	R\$ 1,6767
10320	ENCAMADOR	SEINFRA	H	0,090000000	R\$ 22,7200	R\$ 0,0000	R\$ 22,7200	R\$ 2,0448	R\$ 0,0000	R\$ 2,0448
								VALOR:		R\$ 19,82
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,80
								VALOR EDI (21,15%):		R\$ 4,16




MLN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CNPJ: 48.756.719/0001-48
 RUA MARIA ZULMINE ALLEMARRE Nº 231, CAFUPE (FUJCE) CEP: 62.250-000
 EMAIL: MILNCOMERCIOE SERVICOS@GMAIL.COM | FONE: (88) 98703-4223

SERVICO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE DE NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 170061223.01SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1584	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm	SEINFRA	UN		R\$ 19,0100	R\$ 21,4700	R\$ 40,4800	R\$ 19,0100	R\$ 21,4700	R\$ 40,4800
10920	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,050000000	R\$ 0,0000	R\$ 44,7310	R\$ 44,7310	R\$ 0,0000	R\$ 2,2366	R\$ 2,2366
11326	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 16,1154	R\$ 16,1154	R\$ 0,0000	R\$ 16,1154	R\$ 16,1154
11688	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,080000000	R\$ 0,0000	R\$ 38,8474	R\$ 38,8474	R\$ 0,0000	R\$ 3,1078	R\$ 3,1078
10949	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,460000000	R\$ 18,6300	R\$ 0,0000	R\$ 18,6300	R\$ 8,5898	R\$ 0,0000	R\$ 8,5898
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,460000000	R\$ 22,7200	R\$ 0,0000	R\$ 22,7200	R\$ 10,4512	R\$ 0,0000	R\$ 10,4512
								VALOR:		R\$ 40,48
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI(21,45%):		R\$ 8,56
								VALOR COM BDI:		R\$ 49,04
								QUANTIDADE (UN):		1,00
C2359	TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN		R\$ 11,9900	R\$ 7,5000	R\$ 19,4900	R\$ 11,9900	R\$ 7,5000	R\$ 19,4900
10926	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,022500000	R\$ 0,0000	R\$ 44,7310	R\$ 44,7310	R\$ 0,0000	R\$ 1,0064	R\$ 1,0064
11686	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,030000000	R\$ 0,0000	R\$ 38,8474	R\$ 38,8474	R\$ 0,0000	R\$ 1,2820	R\$ 1,2820
12014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,2100	R\$ 5,2100	R\$ 0,0000	R\$ 5,2100	R\$ 5,2100
10946	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,290000000	R\$ 18,6300	R\$ 0,0000	R\$ 18,6300	R\$ 5,4027	R\$ 0,0000	R\$ 5,4027
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,290000000	R\$ 22,7200	R\$ 0,0000	R\$ 22,7200	R\$ 6,5858	R\$ 0,0000	R\$ 6,5858
								VALOR:		R\$ 49,49
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI(21,45%):		R\$ 4,12
								VALOR COM BDI:		R\$ 23,61



MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - SP | CNPJ: 49.786.719/0001-46
 RUA MARIA ZULENE ALEXANDRE DOS SANTOS, 231 - CAFUTE, IPUCÁCE | CEP: 62.250-000
 EMAIL: MILNCON@PIRESFERREIRA-CE.COM.BR | FONE: (85) 09703-4223

SERVICO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP061223.0.1(SEINFRA)
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITARIO		PREÇO UNITARIO	CUSTO LIQUIDO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									QUANTIDADE (UN)	1,00
C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN		R\$ 11,5800	R\$ 3,3700	R\$ 14,9500	R\$ 46,3200	R\$ 13,4800	R\$ 59,8000
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,015000000	R\$ 0,0000	R\$ 44,7310	R\$ 44,7310	R\$ 0,0000	R\$ 0,6710	R\$ 0,6710
11384	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,8423	R\$ 1,8423	R\$ 0,0000	R\$ 1,8423	R\$ 1,8423
11886	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,022000000	R\$ 0,0000	R\$ 38,8474	R\$ 38,8474	R\$ 0,0000	R\$ 0,8546	R\$ 0,8546
10048	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,280000000	R\$ 18,6300	R\$ 0,0000	R\$ 18,6300	R\$ 5,2164	R\$ 0,0000	R\$ 5,2164
12381	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,280000000	R\$ 22,7200	R\$ 0,0000	R\$ 22,7200	R\$ 6,3616	R\$ 0,0000	R\$ 6,3616
									VALOR:	R\$ 14,85
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (21,15%):	R\$ 3,16
									VALOR COM BDI	R\$ 18,11
									QUANTIDADE (UN):	4,00
C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M		R\$ 5,0100	R\$ 2,7000	R\$ 7,7100	R\$ 3,769,5200	R\$ 2,031,4800	R\$ 5,801,0000
10374	CABO EM PVC 1000V 4MM/2	SEINFRA	M	1,020000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,6446	R\$ 2,6446	R\$ 0,0000	R\$ 2,6975	R\$ 2,6975
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,120000000	R\$ 18,6300	R\$ 0,0000	R\$ 18,6300	R\$ 2,2356	R\$ 0,0000	R\$ 2,2356
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,120000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 2,7504	R\$ 0,0000	R\$ 2,7504
									VALOR:	R\$ 7,71
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (21,15%):	R\$ 1,63
									VALOR COM BDI	R\$ 9,34
									QUANTIDADE (MT):	752,40
C1192	ELETRODUTO PVC ROSS. D= 85mm (3")	SEINFRA	M		R\$ 33,4400	R\$ 23,6900	R\$ 57,1300	R\$ 2,431,0900	R\$ 1,722,2600	R\$ 4,153,3500



MLN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CNPJ: 49.756.719/0001-46
 RUA MARIA ZULENE ALEXANDRE BARROS, 231, CAFUTE | PIBICE | CEP: 62.250-000
 E-MAIL: MLNCONSTRUCOESERVICES@GMAIL.COM | FONE: (86) 99703-4223

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA C. E NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/001223.01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.


DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11074	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3"	SEINFRA	M	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 23,6228	R\$ 23,6228	R\$ 0,0000	R\$ 23,6228	R\$ 23,6228
10002	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,800000000	R\$ 18,6300	R\$ 0,0000	R\$ 18,6300	R\$ 14,9040	R\$ 0,0000	R\$ 14,9040
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,800000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 18,5360	R\$ 0,0000	R\$ 18,5360
VALOR: R\$ 57,13										
					FRACÇÃO DE 100%	R\$ 0,00				
					VALOR BDI(21,15%)	R\$ 12,08				
					VALOR COM BDI	R\$ 69,21				
					QUANTIDADE (M)	72,70				

C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00M	SEINFRA	UN		R\$ 0,0000	R\$ 917,3000	R\$ 917,3000	R\$ 0,0000	R\$ 917,3000	R\$ 917,3000
10186	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 917,3021	R\$ 917,3021	R\$ 0,0000	R\$ 917,3021	R\$ 917,3021
VALOR: R\$ 917,30										
					FRACÇÃO DE 100%	R\$ 0,00				
					VALOR BDI(21,15%)	R\$ 194,01				
					VALOR COM BDI	R\$ 1.111,31				
					QUANTIDADE (UN)	10,00				

C0101	BALANÇO COM 02 ASSENTOS RETOS EM MADEIRA (COM CORDA)	Composições Próprias	UN		R\$ 0,00	R\$ 1.386,70	R\$ 1.386,70	R\$ 0,00	R\$ 1.386,70	R\$ 1.386,70
C0101	BALANÇO COM 02 ASSENTOS RETOS EM MADEIRA (COM CORDA)	Composições	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1.386,70	R\$ 1.386,70	R\$ 0,00	R\$ 1.386,70	R\$ 1.386,70
VALOR: R\$ 1.386,70										
					FRACÇÃO DE 100%	R\$ 0,00				
					VALOR BDI(21,15%)	R\$ 293,29				
					VALOR COM BDI	R\$ 1.679,99				
					QUANTIDADE (UN)	1,00				



SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE DE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFERÊNCIA: PREFERÊNCIA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 17/001223.01/SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
COT.02	ESCORREGADOR RETO EM MADEIRA GRANDE	Composições Próprias	UN		R\$ 0,00	R\$ 2.278,15	R\$ 2.278,15	R\$ 0,00	R\$ 2.278,15	R\$ 2.278,15
COT.03	ESCORREGADOR RETO EM MADEIRA GRANDE	Composições	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2.278,15	R\$ 2.278,15	R\$ 0,00	R\$ 2.278,15	R\$ 2.278,15
								VALOR:		
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI(21,15%):		R\$ 481,83
								VALOR COM BDI:		R\$ 2.759,98
								QUANTIDADE (UN):		1,00

COT.03	GIRA-GIRA CARROSSEL EM FERRO COM ASSENTOS EM MADEIRA	Composições Próprias	UN		R\$ 0,00	R\$ 2.476,25	R\$ 2.476,25	R\$ 0,00	R\$ 2.476,25	R\$ 2.476,25
COT.04	GIRA-GIRA CARROSSEL EM FERRO COM ASSENTOS EM MADEIRA	Composições	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2.476,25	R\$ 2.476,25	R\$ 0,00	R\$ 2.476,25	R\$ 2.476,25
								VALOR:		R\$ 2.476,25
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI(21,15%):		R\$ 523,73
								VALOR COM BDI:		R\$ 2.999,98
								QUANTIDADE (UN):		1,00

C0855	CONJUNTO DE TABELAS PJ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,90M, ESP. 18MM	SEINFRA	CJ		R\$ 0,00000	R\$ 1.251,7100	R\$ 1.251,7100	R\$ 0,00000	R\$ 1.251,7100	R\$ 1.251,7100
11082	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"X3"	SEINFRA	UN	4,000000000	R\$ 0,00000	R\$ 0,4255	R\$ 0,4255	R\$ 0,00000	R\$ 1,7036	R\$ 1,7036
11092	PORCA SEXTAVADA 5/16"	SEINFRA	UN	4,000000000	R\$ 0,00000	R\$ 0,2773	R\$ 0,2773	R\$ 0,00000	R\$ 1,1092	R\$ 1,1092
11011	TABELAS DE BASQUETE INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,90M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,000000000	R\$ 0,00000	R\$ 1.248,9016	R\$ 1.248,9016	R\$ 0,00000	R\$ 1.248,9016	R\$ 1.248,9016
								VALOR:		R\$ 1.251,71
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI(21,15%):		R\$ 264,74
								VALOR COM BDI:		R\$ 1.516,45



MLN CONTR. Nº 49.756.719/0001-16
 RUA MARIA ZULENE ALEXANDRE RANGOS, 200 - JARDIM CALUTE, JI-LAGE | CEP: 62.250-070
 EMAIL: MLNCONSTRUCOES@PIRESFERREIRA.COM.BR | FONE: (86) 36703-4223

SERVICO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE DE NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 17/061223.01/SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 18 DE JANEIRO DE 2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3		R\$ 45,4200	R\$ 0,0000	R\$ 45,4200	R\$ 392,4300	R\$ 0,0000	R\$ 392,4300
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 17,1400	R\$ 45,4210	R\$ 0,0000	R\$ 45,4210
								VALOR:		R\$ 45,42
								FRACÃO DE 10%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (21,15%):		R\$ 9,61
								VALOR COM BDI:		R\$ 55,03
								QUANTIDADE (M3):		8,64
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3		R\$ 331,0000	R\$ 224,0300	R\$ 555,0300	R\$ 2.859,8400	R\$ 1.935,6200	R\$ 4.795,4600
10662	BETONEIRA ELÉTRICA 380L (CHF)	SEINFRA	H	0,49500000	R\$ 20,8500	R\$ 3,5400	R\$ 24,3900	R\$ 10,4208	R\$ 1,7633	R\$ 12,1901
10106	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,48200000	R\$ 0,0000	R\$ 66,8568	R\$ 66,8568	R\$ 0,0000	R\$ 43,2042	R\$ 43,2042
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	R\$ 0,0000	R\$ 75,4862	R\$ 75,4862	R\$ 0,0000	R\$ 44,1628	R\$ 44,1628
10005	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5617	R\$ 0,5617	R\$ 0,0000	R\$ 108,7212	R\$ 108,7212
11800	PEDRA DE MÃO (SACHÃO)	SEINFRA	M3	0,48000000	R\$ 0,0000	R\$ 65,4324	R\$ 65,4324	R\$ 0,0000	R\$ 26,1730	R\$ 26,1730
12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 46,3400	R\$ 0,0000	R\$ 46,3400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 17,1400	R\$ 274,2400	R\$ 0,0000	R\$ 274,2400
								VALOR:		R\$ 555,82
								FRACÃO DE 10%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (21,15%):		R\$ 117,39
								VALOR COM BDI:		R\$ 672,42
								QUANTIDADE (M3):		8,64
C3522	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm	SEINFRA			R\$ 16,1100	R\$ 85,5880	R\$ 101,6980	R\$ 1,611,0000	R\$ 8.558,0000	R\$ 10.169,0000
								VALOR:		R\$ 85,82



MLN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CNPJ: 49.756.719/0001-46
 RUA MARIA ZULENE ALEXANDRE BARROS, 231, CAJUTE (PUC) CEP: 62.250-000
 EMAIL: MLNCONSTRUCOESERVICOS@GMAIL.COM | FONE: (88) 99703-4223

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA C. NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP054223.01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.


VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 10 DE JANEIRO DE 2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10017	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1A QUALIDADE 20x20cm	SEINFRA	M	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 85,5752	R\$ 85,5752	R\$ 0,0000	R\$ 85,5752	R\$ 85,5752
10201	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,300000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 6,9510	R\$ 0,0000	R\$ 6,9510
10202	SERVELENTE	SEINFRA	H	0,300000000	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 17,1400	R\$ 5,1420	R\$ 0,0000	R\$ 5,1420
01200	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,080000000	R\$ 50,2200	R\$ 0,0000	R\$ 40,176	R\$ 4,0176	R\$ 0,0000	R\$ 4,0176
							VALOR:			R\$ 101,69
							FRACÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI(21,45%):			R\$ 21,51
							VALOR COM BDI:			R\$ 123,20
							QUANTIDADE (M):			100,00

C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	SEINFRA	M		R\$ 62,7000	R\$ 76,5500	R\$ 139,2500	R\$ 4.639,6000	R\$ 5.664,7000	R\$ 10.304,3000
11731	PREGO 19x33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG)	SEINFRA	KG	0,300000000	R\$ 0,0000	R\$ 13,9066	R\$ 13,9066	R\$ 0,0000	R\$ 4,1720	R\$ 4,1720
10702	VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10" x 4"	SEINFRA	M	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 72,3758	R\$ 72,3758	R\$ 0,0000	R\$ 72,3758	R\$ 72,3758
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,500000000	R\$ 18,6300	R\$ 0,0000	R\$ 18,6300	R\$ 27,9450	R\$ 0,0000	R\$ 27,9450
10400	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,500000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 34,7550	R\$ 0,0000	R\$ 34,7550
							VALOR:			R\$ 139,25
							FRACÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI(21,45%):			R\$ 29,45
							VALOR COM BDI:			R\$ 168,70
							QUANTIDADE (M):			74,60



C2878	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M		R\$ 31,3500	R\$ 30,7000	R\$ 62,0500	R\$ 8.558,5500	R\$ 8.381,1000	R\$ 16.939,6500
12067	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 0"X3"	SEINFRA	M	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 26,5256	R\$ 26,5256	R\$ 0,0000	R\$ 26,5256	R\$ 26,5256
11731	PREGO 19x33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG)	SEINFRA	KG	0,300000000	R\$ 0,0000	R\$ 13,9066	R\$ 13,9066	R\$ 0,0000	R\$ 4,1720	R\$ 4,1720
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,750000000	R\$ 18,6300	R\$ 0,0000	R\$ 18,6300	R\$ 13,9725	R\$ 0,0000	R\$ 13,9725

IMLN CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA | CNPJ: 49.756.719/0001-46
 RUA MARIA ZULENE ALEXANDRE BARROS, 231, CAPUTE, JPU-CE | CEP: 62.280-000
 EMAIL: IMLNCONSTRUCOESERVICES@GMAIL.COM | FONE: (86) 99703-6223

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE DE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/06/2023.01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.


VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 15 DE JANEIRO DE 2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10435	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 17,3775	R\$ 0,0000	R\$ 17,3775
								VALOR:		R\$ 62,05
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (21,15%):		R\$ 13,12
								VALOR COM BDI:		R\$ 75,17
								QUANTIDADE (M):		273,00

C2567	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2		R\$ 14,8600	R\$ 6,3300	R\$ 23,1900	R\$ 3,064,1300	R\$ 1,717,6500	R\$ 4,781,7800
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 0,0000	R\$ 17,3267	R\$ 17,3267	R\$ 0,0000	R\$ 0,8513	R\$ 0,8513
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5448	R\$ 0,5448	R\$ 0,0000	R\$ 0,5448	R\$ 0,5448
12250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,27000000	R\$ 0,0000	R\$ 25,8936	R\$ 25,8936	R\$ 0,0000	R\$ 5,9373	R\$ 5,9373
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,6300	R\$ 0,0000	R\$ 18,6300	R\$ 5,5890	R\$ 0,0000	R\$ 5,5890
12385	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 9,2680	R\$ 0,0000	R\$ 9,2680
								VALOR:		R\$ 23,19
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (21,15%):		R\$ 4,90
								VALOR COM BDI:		R\$ 28,00
								QUANTIDADE (M2):		206,20



92518	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2020	SINAPI	M2		R\$ 7,63	R\$ 22,41	R\$ 30,04	R\$ 1,466,18	R\$ 4,306,31	R\$ 5,772,49
06010749	LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80" A 3,20" M. COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10 KM), INCLUSIVE TRIPE E FORÇADO	SINAPI	MES	0,39700000	R\$ 0,00	R\$ 2,94	R\$ 2,94	R\$ 0,00	R\$ 1,17	R\$ 1,16
06062892	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,01000000	R\$ 0,00	R\$ 6,22	R\$ 6,22	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,06
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLÁSTICAS	SINAPI	M	0,03000000	R\$ 0,00	R\$ 85,26	R\$ 85,26	R\$ 0,00	R\$ 2,66	R\$ 2,65

SERVICIO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE DE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° TP061223-01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 15 DE JANEIRO DE 2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
0229	AUDANTE DE CARPANTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08400000	R\$ 11,28	R\$ 6,29	R\$ 17,57	R\$ 0,09	R\$ 0,93	R\$ 1,47
0230	CARPANTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05500000	R\$ 14,20	R\$ 6,28	R\$ 20,59	R\$ 0,56	R\$ 2,59	R\$ 9,40
0237	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E * 17 MM, A/C 00/2020	SINAPI	M2	0,24500000	R\$ 0,51	R\$ 80,92	R\$ 81,43	R\$ 0,42	R\$ 14,93	R\$ 15,05
							VALOR:			R\$ 30,64
							FRACAO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR EM 21,15%:			R\$ 6,26
							VALOR COM BDI:			R\$ 30,30
							QUANTIDADE (M2):			192,16

C2705	ESCORAMENTO CONTINUO COM CHAPA COMPENSADA DE 12MM	SEINFRA	M2		R\$ 13,2000	R\$ 6,4200	R\$ 19,3500	R\$ 2.536,5100	R\$ 1.181,7800	R\$ 3.718,3000
E: 0038	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,04100000	R\$ 0,0000	R\$ 30,0419	R\$ 30,0419	R\$ 0,0000	R\$ 1,2497	R\$ 1,2497
0270	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 3"x2,12"	SEINFRA	M	0,13000000	R\$ 0,0000	R\$ 17,8576	R\$ 17,8576	R\$ 0,0000	R\$ 2,3345	R\$ 2,3345
0106	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	0,07000000	R\$ 0,0000	R\$ 17,1654	R\$ 17,1654	R\$ 0,0000	R\$ 1,2016	R\$ 1,2016
0410	PREGO 18X27 (2,12" X 10) (APROXIMADAMENTE 18UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 13,6659	R\$ 13,6659	R\$ 0,0000	R\$ 1,3669	R\$ 1,3669
0406	CARPANTEIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,3600	R\$ 23,1700	R\$ 4,6340	R\$ 0,7000	R\$ 4,6340
0203	SERVELENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 17,1400	R\$ 8,5700	R\$ 0,0000	R\$ 8,5700
							VALOR:			R\$ 19,35
							FRACAO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR EM 21,15%:			R\$ 4,89
							VALOR COM BDI:			R\$ 23,44
							QUANTIDADE (M2):			192,16



C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/80	SEINFRA	KG		R\$ 3,5400	R\$ 10,2700	R\$ 13,5100	R\$ 4.598,6900	R\$ 13.435,6000	R\$ 17.932,2900
0076	CAMINHÃO GOMER. EQUIP. CIVINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,08800000	R\$ 26,7300	R\$ 102,4400	R\$ 126,1700	R\$ 0,2056	R\$ 0,2186	R\$ 1,0259
1792	AÇO CA-50/80	SEINFRA	KG	1,05700000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3052	R\$ 0,8052	R\$ 0,0000	R\$ 0,2466	R\$ 0,2466

MLN CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CNPJ: 40.756.719/0001-48
 RUA MARIA ZULNE ALEXANDRE BARROS, 231, CAJUTEI, PIRACEI | CEP: 62.250-000
 EMAIL: MLENCONSTRUCOESERVICES@GMAIL.COM | FONE: (99) 96703-4223

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE DE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/06/1223.01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 15 DE JANEIRO DE 2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10103	ARAME RECOZIDO N.15 B/WG	SEINFRA	KG	0,020000000	R\$ 9,9545	R\$ 0,0000	R\$ 9,9545	R\$ 0,0000	R\$ 0,1991	R\$ 0,1991
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,080000000	R\$ 18,6300	R\$ 0,0000	R\$ 18,6300	R\$ 1,4904	R\$ 0,0000	R\$ 1,4904
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,060000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 1,8536	R\$ 0,0000	R\$ 1,8536
								VALOR:		R\$ 13,81
								FRACÇÃO DE 10%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (21,15%):		R\$ 2,92
								VALOR COM BDI:		R\$ 16,73
								QUANTIDADE (KG):		1.296,50

C3274	CONCRETO PAVBR., FCK=30MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3		R\$ 145,5400	R\$ 282,1000	R\$ 427,6400	R\$ 2.699,7700	R\$ 5.232,9600	R\$ 7.932,7200
10600	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 20,8500	R\$ 7,6000	R\$ 28,4500	R\$ 20,8500	R\$ 7,6000	R\$ 28,4500
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	396,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5547	R\$ 0,5547	R\$ 0,9000	R\$ 219,6612	R\$ 219,6612
15543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,000000000	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 17,1400	R\$ 102,8400	R\$ 0,0000	R\$ 102,8400
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,020000000	R\$ 1,2700	R\$ 6,3500	R\$ 7,6200	R\$ 1,1798	R\$ 5,9064	R\$ 7,0863
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,836000000	R\$ 24,7400	R\$ 58,5200	R\$ 83,2600	R\$ 20,6926	R\$ 48,9227	R\$ 69,6154
								VALOR:		R\$ 427,64
								FRACÇÃO DE 10%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (21,15%):		R\$ 90,45
								VALOR COM BDI:		R\$ 518,09
								QUANTIDADE (M3):		18,55



C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3		R\$ 252,9700	R\$ 0,0000	R\$ 252,9700	R\$ 4.692,5900	R\$ 0,0000	R\$ 4.692,5900
12301	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,000000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 115,8500	R\$ 0,0000	R\$ 115,8500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,000000000	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 17,1400	R\$ 137,1200	R\$ 0,0000	R\$ 137,1200

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE DE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/001223.01/SEINFRA


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 10 DE JANEIRO DE 2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2		R\$ 59,96000	R\$ 36,04000	R\$ 95,00000	R\$ 3.832,04000	R\$ 2.431,14000	R\$ 6.263,18000
10746	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,800000000	R\$ 0,00000	R\$ 0,86000	R\$ 0,86000	R\$ 0,00000	R\$ 0,86000	R\$ 0,86000
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,000000000	R\$ 0,00000	R\$ 0,47540	R\$ 0,47540	R\$ 0,00000	R\$ 0,96340	R\$ 9,98340
10108	ÁREA GROSSA	SEINFRA	M3	0,030000000	R\$ 0,00000	R\$ 74,01020	R\$ 74,01020	R\$ 0,00000	R\$ 2,22030	R\$ 2,22030
10098	CERA	SEINFRA	KG	0,100000000	R\$ 0,00000	R\$ 16,00650	R\$ 16,00650	R\$ 0,00000	R\$ 1,60060	R\$ 1,60060
10095	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,550000000	R\$ 0,00000	R\$ 0,55470	R\$ 0,55470	R\$ 0,00000	R\$ 14,74390	R\$ 14,74390
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,100000000	R\$ 0,00000	R\$ 36,46030	R\$ 36,46030	R\$ 0,00000	R\$ 3,64600	R\$ 3,64600
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,050000000	R\$ 0,00000	R\$ 34,83590	R\$ 34,83590	R\$ 0,00000	R\$ 1,74180	R\$ 1,74180
11316	JUNTA PLÁSTICA Y 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,500000000	R\$ 0,00000	R\$ 1,36690	R\$ 1,36690	R\$ 0,00000	R\$ 3,41720	R\$ 3,41720
10227	GRANITEIRO / MARMONISTA	SEINFRA	H	0,500000000	R\$ 23,17000	R\$ 0,00000	R\$ 23,17000	R\$ 11,58500	R\$ 0,00000	R\$ 11,58500
12301	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,200000000	R\$ 23,17000	R\$ 0,00000	R\$ 23,17000	R\$ 27,80400	R\$ 0,00000	R\$ 27,80400
12043	SERVELENTE	SEINFRA	H	1,200000000	R\$ 17,14000	R\$ 0,00000	R\$ 17,14000	R\$ 20,56800	R\$ 0,00000	R\$ 20,56800
									VALOR	R\$ 98,800
									FRACÃO DE 100%	R\$ 0,800
									VALOR BDI (21,15%)	R\$ 20,730
									VALOR COM BDI	R\$ 118,730
									QUANTIDADE (M2)	63,910
C1449	GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2"	SEINFRA	M		R\$ 0,00000	R\$ 332,68000	R\$ 332,68000	R\$ 0,00000	R\$ 4.537,76000	R\$ 4.537,76000



MLN CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 49.756.719/0001-46)
 RUA MARIA ZULENE ALEXANDRE BARROS, 231, CAFUPE, IPUC-CE | CEP: 62.250-000
 EMAIL: MLNCONSTRUCOESERVICES@GMAIL.COM | FONE: (88) 99703-4223

Serviço: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE DE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/05/1222-0.1/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	1,500000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0600	R\$ 0,0600	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
11061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	1,500000000	R\$ 0,0000	R\$ 18,0172	R\$ 18,0172	R\$ 27,0258	R\$ 27,0258	R\$ 27,0258
12172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2)	SEINFRA	M	3,500000000	R\$ 0,0000	R\$ 87,3027	R\$ 87,3027	R\$ 305,5594	R\$ 305,5594	R\$ 305,5594
							VALOR:		R\$ 332,58	
							FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,80	
							VALOR BDI(21,15%):		R\$ 79,36	
							VALOR COM BDI:		R\$ 403,64	
							QUANTIDADE (M):		13,64	

C0587	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M		R\$ 5,8500	R\$ 5,9100	R\$ 11,7000	R\$ 6,070,1700	R\$ 6,738,5800	R\$ 13,408,7500
10265	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	1,020000000	R\$ 0,0000	R\$ 5,7944	R\$ 5,7944	R\$ 0,0000	R\$ 5,8109	R\$ 5,8109
10M42	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,140000000	R\$ 18,5300	R\$ 0,0000	R\$ 18,5300	R\$ 2,6082	R\$ 0,0000	R\$ 2,6082
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,140000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 3,2438	R\$ 0,0000	R\$ 3,2438
							VALOR:		R\$ 11,70	
							FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,80	
							VALOR BDI(21,15%):		R\$ 2,49	
							VALOR COM BDI:		R\$ 14,25	
							QUANTIDADE (M):		1,140,20	



C0620	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	SEINFRA	UN		R\$ 83,6000	R\$ 82,2610	R\$ 165,8600	R\$ 5,183,2000	R\$ 5,109,1200	R\$ 10,283,3200
10451	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X 150MM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 82,2610	R\$ 82,2610	R\$ 0,0000	R\$ 82,2610	R\$ 82,2610
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 18,6300	R\$ 0,0000	R\$ 18,6300	R\$ 37,2600	R\$ 0,0000	R\$ 37,2600
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 46,3400	R\$ 0,0000	R\$ 46,3400
							VALOR:		R\$ 105,95	
							FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,80	

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA DE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 17001223.01/SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 100 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M		R\$ 15,4600	R\$ 7,9300	R\$ 23,3900	R\$ 1.569,1900	R\$ 804,9000	R\$ 2.374,0900
1000	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,9240	R\$ 7,9240	R\$ 0,0000	R\$ 7,9240	R\$ 7,9240
1002	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,370000000	R\$ 18,6300	R\$ 0,0000	R\$ 18,6300	R\$ 6,8531	R\$ 0,0000	R\$ 6,8531
12012	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,370000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 8,3729	R\$ 0,0000	R\$ 8,3729
								VALOR:		R\$ 23,39
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI(21,15%):		R\$ 4,92
								VALOR COM BDI:		R\$ 28,34
								QUANTIDADE (M):		101,50
C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M		R\$ 12,5400	R\$ 7,2100	R\$ 19,7500	R\$ 2.755,0400	R\$ 1.564,0400	R\$ 4.339,0800
1000	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 7,2100	R\$ 7,2100	R\$ 0,0000	R\$ 7,2100	R\$ 7,2100
1002	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,300000000	R\$ 18,6300	R\$ 0,0000	R\$ 18,6300	R\$ 5,5900	R\$ 0,0000	R\$ 5,5900
12012	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,390000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 6,9510	R\$ 0,0000	R\$ 6,9510
								VALOR:		R\$ 18,75
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,80
								VALOR BDI(21,15%):		R\$ 4,18
								VALOR COM BDI:		R\$ 23,83
								QUANTIDADE (M):		210,70
C1101	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	SEINFRA	M		R\$ 28,0000	R\$ 18,8900	R\$ 46,8900	R\$ 1.741,6000	R\$ 1.174,9600	R\$ 2.916,5600

008032

MLN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CNPJ: 40.756.719/0001-46
 RUA MARIA ZULENE ALEXANDRE BARROS, 231, CAPUTE, PIRACI, Foz de Iguaçu - PR | CEP: 82.260-000
 EMAIL: MUNCONSTRUCOESERVICES@GMAIL.COM | FONE: (99) 36703-4223

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP001223.01/SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CIENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
				MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11072	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 2 1/2"	SEINFRA	M	R\$ 0,0000	R\$ 18,8888	R\$ 18,8888	R\$ 0,0000	R\$ 18,8888	R\$ 18,8888
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	R\$ 18,6300	R\$ 0,0000	R\$ 18,6300	R\$ 12,4821	R\$ 0,0000	R\$ 12,4821
12412	ELETRICISTA	SEINFRA	H	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 15,5239	R\$ 0,0000	R\$ 15,5239
						VALOR:			R\$ 48,89
						FRACÃO DE 100%:			R\$ 0,00
						VALOR BDI(21,15%):			R\$ 9,92
						VALOR COM BDI:			R\$ 58,81
						QUANTIDADE (M):			62,20
C1180	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	R\$ 7,1000	R\$ 3,4700	R\$ 10,5700	R\$ 4,051,0200	R\$ 1,999,4100	R\$ 6,090,4300
11975	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	R\$ 0,0000	R\$ 3,4668	R\$ 3,4668	R\$ 0,0000	R\$ 3,4668	R\$ 3,4668
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	R\$ 18,6300	R\$ 0,0000	R\$ 18,6300	R\$ 3,1671	R\$ 0,0000	R\$ 3,1671
12412	ELETRICISTA	SEINFRA	H	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 3,9389	R\$ 0,0000	R\$ 3,9389
						VALOR:			R\$ 10,57
						FRACÃO DE 100%:			R\$ 0,00
						VALOR BDI(21,15%):			R\$ 2,24
						VALOR COM BDI:			R\$ 12,81
						QUANTIDADE (M):			576,20
101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	SINAPI	UN	R\$ 6,57	R\$ 650,67	R\$ 659,24	R\$ 505,63	R\$ 38,389,53	R\$ 38,895,16
0020	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	R\$ 11,14	R\$ 219,75	R\$ 221,89	R\$ 2,66	R\$ 69,33	R\$ 72,99
00621127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 5 M	SINAPI	UN	R\$ 0,00	R\$ 3,32	R\$ 3,32	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,04
00042549	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 56 W ATÉ 137 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX	SINAPI	UN	R\$ 0,00	R\$ 597,26	R\$ 597,26	R\$ 0,00	R\$ 597,26	R\$ 597,26



MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
 RUA MARIA ZULENE ALEXANDRE BARROS, 231 - CAFUITE - IPIRACÊ - CEP: 62.250-000
 EMAIL: MUNCONSTRUCOESERVICES@GMAIL.COM | FONE: (58) 99703-4223

SERVICO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE DE NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 170051223.01/SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 15 DE JANEIRO DE 2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
0287	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29810000	R\$ 10,26	R\$ 6,43	R\$ 16,69	R\$ 2,44	R\$ 1,53	R\$ 8,37
0284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	R\$ 14,59	R\$ 6,43	R\$ 21,02	R\$ 3,47	R\$ 1,65	R\$ 5,80
									VALOR:	R\$ 659,24
									FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI(21,85%):	R\$ 139,43
									VALOR COM BDI:	R\$ 798,67
									QUANTIDADE (UN):	59,00

C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 700 KG	SEINFRA	UN		R\$ 223,8100	R\$ 938,7100	R\$ 1.162,5200	R\$ 11.419,4300	R\$ 48.994,2100	R\$ 60.313,6200
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. CIGUIDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 25,7300	R\$ 102,4400	R\$ 128,1700	R\$ 33,4490	R\$ 133,1720	R\$ 166,6210
1057E	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 700 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 731,7022	R\$ 731,7022	R\$ 0,0000	R\$ 731,7022	R\$ 731,7022
1050Z	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 17,1400	R\$ 44,5640	R\$ 0,0000	R\$ 44,5640
C1056	CONCRETO MÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,38000000	R\$ 171,4000	R\$ 246,9400	R\$ 419,3400	R\$ 65,1320	R\$ 63,6372	R\$ 155,0692
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE TA. CAT. PROF. ATÉ 1,00M	SEINFRA	M2	0,53000000	R\$ 45,4200	R\$ 0,0000	R\$ 45,4200	R\$ 24,0726	R\$ 0,0000	R\$ 24,0726
C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	SEINFRA	M3	0,38000000	R\$ 149,1600	R\$ 0,0000	R\$ 149,1600	R\$ 56,6864	R\$ 0,0000	R\$ 56,6864
									VALOR:	R\$ 1.182,62
									FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI(21,85%):	R\$ 250,12
									VALOR COM BDI:	R\$ 1.432,74
									QUANTIDADE (UN):	51,00



101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE ENLUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF-07/2020	SINAPI	UN		R\$ 235,18	R\$ 1.448,98	R\$ 1.684,16	R\$ 235,18	R\$ 1.448,98	R\$ 1.684,16
00001004	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 23,73	R\$ 23,73	R\$ 0,00	R\$ 23,73	R\$ 23,73
00012617	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,79	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 1,58	R\$ 1,58

MEN CONTRAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CNPJ: 40.750.710/0001-46
 RUA MARIA ZULERE ALEXANDRE BARROS, 231, CAPUTE, IPACU | CEP: 62.210-000
 EMAIL: MENCONSTRUCOESERVICES@GMAIL.COM | FONE: (86) 99703-2223

(Handwritten signature)

SERVICO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE DE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 17/06/2023 015CINTRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CINCO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MAO DE OBRA	MATERIAL	MAO DE OBRA	MATERIAL	MAO DE OBRA	MATERIAL	
0001207	NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 40,06	R\$ 40,06	R\$ 0,00	R\$ 40,06	R\$ 0,00	R\$ 40,06
0000663	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 315,67	R\$ 315,67	R\$ 0,00	R\$ 315,67	R\$ 0,00	R\$ 315,67
00001062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 16 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 29,82	R\$ 29,82	R\$ 0,00	R\$ 29,82	R\$ 0,00	R\$ 29,82
00017864	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPRIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	SINAPI	UN	0,060000000	R\$ 0,00	R\$ 64,50	R\$ 64,50	R\$ 0,00	R\$ 64,50	R\$ 0,00	R\$ 64,50
00014103	FITA METALICA FURADA, L = 116" MM, ROLO DE 80 M, CARGA RECOMENDADA = 30" KGf	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,15	R\$ 6,15	R\$ 0,00	R\$ 6,15	R\$ 0,00	R\$ 6,15
00003306	ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 172" X 172" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	SINAPI	UN	3,060000000	R\$ 0,00	R\$ 14,70	R\$ 14,70	R\$ 0,00	R\$ 14,70	R\$ 0,00	R\$ 44,10
00004246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 6/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,86
00003667	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	M	0,166000000	R\$ 0,00	R\$ 4,76	R\$ 4,76	R\$ 0,00	R\$ 4,76	R\$ 0,00	R\$ 0,79
00006696	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	H	0,392330000	R\$ 10,26	R\$ 6,43	R\$ 16,69	R\$ 3,32	R\$ 3,32	R\$ 3,32	R\$ 5,30
66247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,910230000	R\$ 14,69	R\$ 6,43	R\$ 21,12	R\$ 42,46	R\$ 19,71	R\$ 19,71	R\$ 61,17
88204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M3	0,018400000	R\$ 115,47	R\$ 406,36	R\$ 521,83	R\$ 2,24	R\$ 7,39	R\$ 2,24	R\$ 10,12
47367	ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCOMASSA UNICASSAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 72,00	R\$ 321,87	R\$ 393,87	R\$ 72,00	R\$ 321,87	R\$ 72,00	R\$ 393,87
169676	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 8 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN (ENCASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI CONECTIVO)), AF_11/2019	SINAPI	M	22,500000000	R\$ 1,91	R\$ 13,29	R\$ 15,20	R\$ 42,40	R\$ 295,04	R\$ 295,04	R\$ 357,44
91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,9/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	1,950000000	R\$ 0,83	R\$ 46,74	R\$ 47,58	R\$ 1,62	R\$ 81,06	R\$ 1,62	R\$ 92,70
96977	CORDOALHA DE COBRE 80 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,78	R\$ 9,79	R\$ 10,57	R\$ 0,78	R\$ 9,79	R\$ 0,78	R\$ 10,57
91919	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,78	R\$ 9,79	R\$ 10,57	R\$ 0,78	R\$ 9,79	R\$ 0,78	R\$ 10,57

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/061223.01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.


DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL
91817	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 6,78	R\$ 7,75	R\$ 14,53	R\$ 7,75	R\$ 6,78	R\$ 14,53
93573	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 14,10	R\$ 80,06	R\$ 94,16	R\$ 80,06	R\$ 14,10	R\$ 94,16
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	6,050000000	R\$ 4,82	R\$ 10,91	R\$ 15,73	R\$ 66,01	R\$ 29,16	R\$ 95,16
93596	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 9,82	R\$ 78,66	R\$ 88,48	R\$ 78,66	R\$ 9,82	R\$ 88,48
91883	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,060000000	R\$ 4,51	R\$ 4,04	R\$ 8,55	R\$ 4,04	R\$ 4,51	R\$ 8,55
								VALOR:		R\$ 1.684,16
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (21.15%):		R\$ 356,20
								VALOR COM BDI:		R\$ 2.040,36
								QUANTIDADE (UNI):		1,00
C0229	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÉDIA DE 2,50M, EXCETO PALMÁCEAS	SEINFRA	UN		R\$ 13,5100	R\$ 37,3100	R\$ 50,8200	R\$ 324,2400	R\$ 895,4400	R\$ 1.219,6800
0043	ÁRVORE ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 37,3121	R\$ 37,3121	R\$ 0,0000	R\$ 37,3121	R\$ 37,3121
0277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,583000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 13,5081	R\$ 0,0000	R\$ 13,5081
								VALOR:		R\$ 50,82
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (21.15%):		R\$ 10,75
								VALOR COM BDI:		R\$ 61,57
								QUANTIDADE (UNI):		24,00
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2		R\$ 1,2900	R\$ 0,0000	R\$ 1,2900	R\$ 6.073,4200	R\$ 0,0000	R\$ 6.073,4200

SERVICO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA DE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° TP/06/1223.01/SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 17,1400	R\$ 1,2855	R\$ 0,0000	R\$ 1,2855
							VALOR:			R\$ 1,29
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (21.15%):			R\$ 0,27
							VALOR COM BDI:			R\$ 1,56
							QUANTIDADE (Q2):			4.708,98



K

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE DE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/061223.01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

MLN

MLN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 11,28	R\$ 6,29	R\$ 17,57	R\$ 311,22	R\$ 173,54	R\$ 484,76
90037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,83	R\$ 2,83	R\$ 0,00	R\$ 2,83	R\$ 2,83
09043483	EPI - FAMILIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,26	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 1,26	R\$ 1,26
09037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81
09043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 0,45
09037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
09037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,88
09036117	CARPINTeiro AUXILIAR	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 11,15	R\$ 0,00	R\$ 11,15	R\$ 11,15	R\$ 0,00	R\$ 11,15
95369	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTeiro (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,13
									VALOR:	R\$ 17,57
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (21,15%):	R\$ 3,72
									VALOR COM BDI:	R\$ 21,29
									QUANTIDADE (N):	27,59



100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREÇOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	M		R\$ 1,26	R\$ 5,13	R\$ 6,39	R\$ 12,85	R\$ 52,33	R\$ 65,18
09020007	AF 12/2019 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = 11* CM, L = 5* CM, PINUS (EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,163000000	R\$ 0,00	R\$ 3,75	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 4,36	R\$ 4,36
09036026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,006000000	R\$ 0,00	R\$ 22,08	R\$ 22,08	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,13
98261	CARPINTeiro DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,068000000	R\$ 13,45	R\$ 6,29	R\$ 19,74	R\$ 0,91	R\$ 0,43	R\$ 1,34
98316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,034000000	R\$ 10,28	R\$ 6,29	R\$ 16,57	R\$ 0,35	R\$ 0,21	R\$ 0,56
									VALOR:	R\$ 6,39
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/061223.01/SEINFRA.
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ		R\$ 14,6300	R\$ 24,9200	R\$ 39,5500	R\$ 117,0400	R\$ 199,3600	R\$ 316,4000
19266	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	5,200000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,4969	R\$ 4,4969	R\$ 0,0000	R\$ 23,3839	R\$ 23,3839
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,100000000	R\$ 0,0000	R\$ 15,3924	R\$ 15,3924	R\$ 0,0000	R\$ 1,5392	R\$ 1,5392
19041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,350000000	R\$ 18,6300	R\$ 0,0000	R\$ 18,6300	R\$ 6,5205	R\$ 0,0000	R\$ 6,5205
19486	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,350000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 8,1095	R\$ 0,0000	R\$ 8,1095
								VALOR:		R\$ 39,55
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (21,15%):		R\$ 8,36
								VALOR COM BDI:		R\$ 47,91
								QUANTIDADE (CJ):		8,00

C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2		R\$ 42,3600	R\$ 21,4300	R\$ 63,7900	R\$ 851,4400	R\$ 430,7400	R\$ 1.282,1800
19109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,015000000	R\$ 0,0000	R\$ 66,8588	R\$ 66,8588	R\$ 0,0000	R\$ 1,0029	R\$ 1,0029
19441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,180000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0896	R\$ 1,0896	R\$ 0,0000	R\$ 2,3753	R\$ 2,3753
19885	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,180000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5547	R\$ 0,5547	R\$ 0,0000	R\$ 1,2092	R\$ 1,2092
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6735	R\$ 0,6735	R\$ 0,0000	R\$ 16,8375	R\$ 16,8375
12081	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700
12043	SERVELENTE	SEINFRA	H	1,120000000	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 17,1400	R\$ 19,1968	R\$ 0,0000	R\$ 19,1968
								VALOR:		R\$ 63,79
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (21,15%):		R\$ 13,49

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO D. DE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° TP061223.01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 77,28
								QUANTIDADE (M2):		20,10

C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2		R\$ 66,3000	R\$ 44,5900	R\$ 110,8900	R\$ 1.713,1900	R\$ 1.152,2100	R\$ 2.865,4000
0109	ÁREA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	R\$ 0,0000	R\$ 66,8688	R\$ 66,8688	R\$ 0,0000	R\$ 2,7613	R\$ 2,7613
1041	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0896	R\$ 1,0896	R\$ 0,0000	R\$ 6,7446	R\$ 6,7446
1085	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5647	R\$ 0,5647	R\$ 0,0000	R\$ 3,4336	R\$ 3,4336
1281	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6735	R\$ 0,6735	R\$ 0,0000	R\$ 31,6545	R\$ 31,6545
1281	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 34,7550	R\$ 0,0000	R\$ 34,7550
1243	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 17,1400	R\$ 31,5376	R\$ 0,0000	R\$ 31,5376
								VALOR:		R\$ 110,89
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (21,15%):		R\$ 23,45
								VALOR COM BDI:		R\$ 134,34
								QUANTIDADE (M2):		25,84

C3130	ÁREA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3		R\$ 1,2600	R\$ 6,3700	R\$ 7,6300	R\$ 78,5400	R\$ 397,0400	R\$ 475,5800
10710	CARREGADERA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	R\$ 28,4400	R\$ 264,6700	R\$ 283,1100	R\$ 0,3950	R\$ 3,5371	R\$ 3,9321
10900	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00068444	R\$ 28,4400	R\$ 60,0600	R\$ 78,4900	R\$ 0,0197	R\$ 0,0348	R\$ 0,0545
10770	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01318444	R\$ 28,4400	R\$ 211,9600	R\$ 240,4000	R\$ 0,3752	R\$ 2,7987	R\$ 3,1719
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 17,1400	R\$ 0,4761	R\$ 0,0000	R\$ 0,4761
								VALOR:		R\$ 7,63
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (21,15%):		R\$ 1,61
								VALOR COM BDI:		R\$ 9,24

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/061223.01/SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3		R\$ 556,1900	R\$ 350,8900	R\$ 907,0800	R\$ 16,6900	R\$ 10,5300	R\$ 27,2100
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 0,0000	R\$ 66,8588	R\$ 66,8588	R\$ 0,0000	R\$ 81,3003	R\$ 81,3003
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5547	R\$ 0,5547	R\$ 0,0000	R\$ 269,5842	R\$ 269,5842
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 17,1400	R\$ 556,1900	R\$ 0,0000	R\$ 556,1900
							VALOR:			R\$ 907,08
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (21.15%):			R\$ 191,85
							VALOR COM BDI:			R\$ 1.098,93
							QUANTIDADE (M3):			0,03
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3		R\$ 171,4000	R\$ 350,8800	R\$ 522,2800	R\$ 106,2700	R\$ 217,5500	R\$ 323,8100
10108	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 0,0000	R\$ 66,8588	R\$ 66,8588	R\$ 0,0000	R\$ 81,3003	R\$ 81,3003
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,5547	R\$ 0,5547	R\$ 0,0000	R\$ 269,5842	R\$ 269,5842
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 17,1400	R\$ 171,4000	R\$ 0,0000	R\$ 171,4000
							VALOR:			R\$ 522,28
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (21.15%):			R\$ 110,46
							VALOR COM BDI:			R\$ 632,74
							QUANTIDADE (M3):			0,62
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SINAPI	M3		R\$ 115,46	R\$ 406,37	R\$ 521,83	R\$ 2,31	R\$ 8,13	R\$ 10,44
09000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 0,00	R\$ 79,24	R\$ 79,24	R\$ 0,00	R\$ 91,92	R\$ 91,91

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° TP/061223.01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.


DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00000370	JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	KG	116,40000000	R\$ 0,00	R\$ 0,79	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 91,86	R\$ 91,85
00001106	CAL HIDRATADA CH1 PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	261,89000000	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 151,90	R\$ 151,89
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	H	11,23000000	R\$ 10,28	R\$ 6,29	R\$ 16,57	R\$ 115,44	R\$ 70,64	R\$ 186,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H						VALOR:	R\$ 521,83
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (21.15%):	R\$ 110,37
									VALOR COM BDI:	R\$ 632,20
									QUANTIDADE (M3):	0,02
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 88,11	R\$ 418,78	R\$ 506,89	R\$ 1,76	R\$ 8,38	R\$ 10,14
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 0,00	R\$ 79,24	R\$ 79,24	R\$ 0,00	R\$ 84,79	R\$ 84,78
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 280,12	R\$ 280,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 10,28	R\$ 6,29	R\$ 16,57	R\$ 88,10	R\$ 53,81	R\$ 142,00
									VALOR:	R\$ 506,89
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (21.15%):	R\$ 107,21
									VALOR COM BDI:	R\$ 614,10
									QUANTIDADE (M3):	0,02
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG		R\$ 3,3400	R\$ 11,0200	R\$ 14,3600	R\$ 279,6200	R\$ 922,5900	R\$ 1.202,2200
01863	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 0,0000	R\$ 9,4098	R\$ 9,4098	R\$ 0,0000	R\$ 10,8213	R\$ 10,8213
01803	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 0,0000	R\$ 9,9545	R\$ 9,9545	R\$ 0,0000	R\$ 0,1991	R\$ 0,1991
00840	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 18,6300	R\$ 0,0000	R\$ 18,6300	R\$ 1,4904	R\$ 0,0000	R\$ 1,4804
0021	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 1,8536	R\$ 0,0000	R\$ 1,8536

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/061223.01/SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CORSO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
									VALOR:		R\$ 14,36
									FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
									VALOR BDI (21,15%):		R\$ 3,04
									VALOR COM BDI:		R\$ 17,40
									QUANTIDADE (KG):		83,72

100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	SINAPI	UN		R\$ 72,00	R\$ 321,87	R\$ 393,87	R\$ 216,00	R\$ 965,61	R\$ 1.181,61
5928	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,07700000	R\$ 11,14	R\$ 210,75	R\$ 221,89	R\$ 0,86	R\$ 16,23	R\$ 17,08
00000663	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	9,00000000	R\$ 0,00	R\$ 30,22	R\$ 30,22	R\$ 0,00	R\$ 271,98	R\$ 271,98
98247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,23300000	R\$ 10,26	R\$ 6,43	R\$ 16,69	R\$ 12,65	R\$ 7,93	R\$ 20,57
98264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00800000	R\$ 14,59	R\$ 6,43	R\$ 21,02	R\$ 58,48	R\$ 25,77	R\$ 84,24
									VALOR:	R\$ 393,87
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (21,15%):	R\$ 83,30
									VALOR COM BDI:	R\$ 477,17
									QUANTIDADE (UN):	3,00

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 10,26	R\$ 6,43	R\$ 16,69	R\$ 443,13	R\$ 277,71	R\$ 720,84
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,83	R\$ 2,83	R\$ 0,00	R\$ 2,83	R\$ 2,83
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,07	R\$ 1,07	R\$ 0,00	R\$ 1,07	R\$ 1,07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81
00043480	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 0,78

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/06/1223.01/SEINFERA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,88
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 9,96	R\$ 0,00	R\$ 9,96	R\$ 9,96	R\$ 0,00	R\$ 9,96
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,30
VALOR: R\$ 16,69										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (21,15%): R\$ 3,53										
VALOR COM BDI: R\$ 20,22										
QUANTIDADE (H): 43,19										

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 10,18	R\$ 5,84	R\$ 16,02	R\$ 11,10	R\$ 6,37	R\$ 17,46
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,83	R\$ 2,83	R\$ 0,00	R\$ 2,83	R\$ 2,83
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,94	R\$ 0,94	R\$ 0,00	R\$ 0,94	R\$ 0,94
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,88
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 10,04	R\$ 0,00	R\$ 10,04	R\$ 10,04	R\$ 0,00	R\$ 10,04
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,14
VALOR: R\$ 16,02										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (21,15%): R\$ 3,39										
VALOR COM BDI: R\$ 19,41										

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 19/06/2023.01/SENERA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 P	SINAPI	UN		R\$ 89,87	R\$ 167,40	R\$ 257,27	R\$ 89,87	R\$ 167,40	R\$ 257,27
000003061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,20000000	R\$ 0,00	R\$ 19,31	R\$ 19,31	R\$ 0,00	R\$ 3,86	R\$ 3,86
00007219	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,16710000	R\$ 0,00	R\$ 12,21	R\$ 12,21	R\$ 0,00	R\$ 2,04	R\$ 2,04
86261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	R\$ 13,45	R\$ 6,29	R\$ 19,74	R\$ 7,42	R\$ 3,47	R\$ 10,89
88308	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36200000	R\$ 14,41	R\$ 6,41	R\$ 20,82	R\$ 19,63	R\$ 6,73	R\$ 26,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86700000	R\$ 10,28	R\$ 6,29	R\$ 16,57	R\$ 9,84	R\$ 6,02	R\$ 15,85
88620	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	R\$ 89,12	R\$ 418,77	R\$ 508,89	R\$ 1,97	R\$ 9,94	R\$ 11,30
91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF. 12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 51,02	R\$ 133,96	R\$ 184,98	R\$ 51,02	R\$ 133,96	R\$ 184,98
VALOR: R\$ 257,27										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (21,15%): R\$ 54,41										
VALDR COM BDI: R\$ 311,68										
QUANTIDADE (UN): 1,00										

91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF. 12/2019	SINAPI	UN		R\$ 51,02	R\$ 133,96	R\$ 184,98	R\$ 51,02	R\$ 133,96	R\$ 184,98
00000164	BATENTE / PORTAL / AQUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E *3" CM, L * 14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120" CM X *210" CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 107,35	R\$ 107,35	R\$ 0,00	R\$ 107,35	R\$ 107,35
000003060	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 0,00	R\$ 25,89	R\$ 25,89	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28
00000076	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 0,00	R\$ 19,65	R\$ 19,65	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47
86261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74100000	R\$ 13,45	R\$ 6,29	R\$ 19,74	R\$ 36,87	R\$ 17,24	R\$ 54,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37500000	R\$ 10,28	R\$ 6,29	R\$ 16,57	R\$ 14,14	R\$ 6,55	R\$ 22,78

X

[Handwritten signature]

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/06/1223.01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 184,98
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (21.15%):		R\$ 39,12
								VALOR COM BDI:		R\$ 224,10
								QUANTIDADE (UN):		1,00

10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 20,8400	R\$ 2,0300	R\$ 22,8700	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 20,8500	R\$ 0,0000	R\$ 20,8500	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 20,8500
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,94620000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9905	R\$ 0,9905	R\$ 1,9277	R\$ 1,9277	R\$ 1,9277
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9905	R\$ 0,9905	R\$ 0,9962	R\$ 0,9962	R\$ 0,9962
								VALOR:		R\$ 22,87
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (21.15%):		R\$ 4,84
								VALOR COM BDI:		R\$ 27,71
								QUANTIDADE (H):		0,00

10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHF)	SEINFRA	H		R\$ 20,8500	R\$ 7,6000	R\$ 28,4500	R\$ 1,409,2500	R\$ 513,6800	R\$ 1.922.9400
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 20,8500	R\$ 0,0000	R\$ 20,8500	R\$ 20,8500	R\$ 0,0000	R\$ 20,8500
12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 4,5600	R\$ 4,5600	R\$ 0,0000	R\$ 4,5600	R\$ 4,5600
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,94620000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9905	R\$ 0,9905	R\$ 0,0000	R\$ 1,9277	R\$ 1,9277
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9905	R\$ 0,9905	R\$ 0,0000	R\$ 0,9962	R\$ 0,9962
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,02430000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9905	R\$ 0,9905	R\$ 0,0000	R\$ 1,0146	R\$ 1,0146
								VALOR:		R\$ 28,45
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (21.15%):		R\$ 6,02

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/081223.01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.



www.piresferreira.rs.gov.br

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		FREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 94,47
								QUANTIDADE (H):		67,59

10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 20,8500	R\$ 3,5400	R\$ 24,3900	R\$ 429,3000	R\$ 72,8900	R\$ 502,1900
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 20,8500	R\$ 0,0000	R\$ 20,8500	R\$ 20,8500	R\$ 0,0000	R\$ 20,8500
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,265400000	R\$ 0,0000	R\$ 0,8905	R\$ 0,8905	R\$ 0,0000	R\$ 2,2439	R\$ 2,2439
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,113000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9905	R\$ 0,9905	R\$ 0,0000	R\$ 0,1119	R\$ 0,1119
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,192300000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9905	R\$ 0,9905	R\$ 0,0000	R\$ 1,1810	R\$ 1,1810
								VALOR:		R\$ 24,39
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (21,15%):		R\$ 5,16
								VALOR COM BDI:		R\$ 29,55
								QUANTIDADE (H):		20,59

C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3		R\$ 24,7300	R\$ 58,5300	R\$ 83,2600	R\$ 1.397,4900	R\$ 3.307,5400	R\$ 4.705,0200
10684	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,015633333	R\$ 28,4400	R\$ 30,9100	R\$ 59,3500	R\$ 0,4503	R\$ 0,4684	R\$ 0,9397
10706	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,025833333	R\$ 28,4400	R\$ 140,8500	R\$ 169,3900	R\$ 0,7347	R\$ 3,6412	R\$ 4,3759
10722	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,041666667	R\$ 28,4400	R\$ 349,4900	R\$ 377,9300	R\$ 1,1850	R\$ 14,5621	R\$ 15,7471
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,041666667	R\$ 20,8400	R\$ 121,5000	R\$ 142,3400	R\$ 0,9683	R\$ 5,5625	R\$ 5,9308
12626	PEÇAS DE DESCASTE DO BRITADOR	SEINFRA	C.J	0,000400000	R\$ 0,0000	R\$	R\$	R\$ 0,0600	R\$ 10,5322	R\$ 10,5322
12843	SERVENTE	SEINFRA	H	0,208333333	R\$ 17,1400	R\$ 0,0000	R\$ 17,1400	R\$ 3,5708	R\$ 0,0000	R\$ 3,5708
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,100000000	R\$ 16,2900	R\$ 22,0400	R\$ 38,3300	R\$ 17,9190	R\$ 24,2440	R\$ 42,1630
								VALOR:		R\$ 63,26
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (21,15%):		R\$ 17,61

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/06/1223.01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	SINAPI	M		R\$ 1,90	R\$ 13,30	R\$ 15,20	R\$ 126,54	R\$ 885,78	R\$ 1.012,32
00001020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,190000000	R\$ 0,00	R\$ 10,33	R\$ 10,33	R\$ 0,00	R\$ 12,29	R\$ 12,29
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,009900000	R\$ 0,00	R\$ 3,32	R\$ 3,32	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,077000000	R\$ 10,26	R\$ 6,43	R\$ 16,69	R\$ 0,79	R\$ 0,50	R\$ 1,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,077000000	R\$ 14,59	R\$ 6,43	R\$ 21,02	R\$ 1,12	R\$ 0,50	R\$ 1,61
							VALOR:			R\$ 15,20
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (21.15%):			R\$ 3,21
							VALOR COM BDI:			R\$ 18,41
							QUANTIDADE (M):			66,80
C0588	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2		R\$ 4,6300	R\$ 0,3500	R\$ 4,9800	R\$ 1.669,5300	R\$ 126,2100	R\$ 1.795,7400
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,300000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,1391	R\$ 1,1391	R\$ 0,0000	R\$ 0,3417	R\$ 0,3417
12385	PINTOR	SEINFRA	H	0,200000000	R\$ 23,1700	R\$ 0,0000	R\$ 23,1700	R\$ 4,6340	R\$ 0,0000	R\$ 4,6340
							VALOR:			R\$ 4,98
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (21.15%):			R\$ 1,05
							VALOR COM BDI:			R\$ 6,03
							QUANTIDADE (M2):			360,59

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/061223.01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.


DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C8589	CAIXÃO EM TRES DEAMÓS EM PAREDES	SEINFRA	M2		R\$ 6.9500	R\$ 0.5100	R\$ 7.4600	R\$ 2.7800	R\$ 0.2000	R\$ 2.9800
12486	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0.45000000	R\$ 0.0000	R\$ 1.1391	R\$ 1.1391	R\$ 0.0000	R\$ 0.5126	R\$ 0.5126
12385	PINTOR	SEINFRA	H	0.30000000	R\$ 23.1700	R\$ 0.0000	R\$ 23.1700	R\$ 6.9510	R\$ 0.0000	R\$ 6.9510
							VALOR:			R\$ 7,46
							FRACÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (21.15%):			R\$ 1,58
							VALOR COM BDI:			R\$ 9,04
							QUANTIDADE (M2):			0,40

88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 14,30	R\$ 6,41	R\$ 20,71	R\$ 708,57	R\$ 317,62	R\$ 1.026,18
09037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,83	R\$ 2,83	R\$ 0,00	R\$ 2,83	R\$ 2,83
09043469	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 1,09
09037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81
09043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,74	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 0,74	R\$ 0,74
09037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
09037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,88
09004759	CALCETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,17	R\$ 0,00	R\$ 14,17	R\$ 14,17	R\$ 0,00	R\$ 14,17
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,13
							VALOR:			R\$ 20,71
							FRACÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (21.15%):			R\$ 4,38
							VALOR COM BDI:			R\$ 25,09
							QUANTIDADE (H):			49,55



SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/06/1223.01/SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 25,7300	R\$ 22,6100	R\$ 48,3400	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
12732	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (184 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 25,7300	R\$ 0,0000	R\$ 25,7300	R\$ 25,7300	R\$ 0,0000	R\$ 25,7300
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	20,58670000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9905	R\$ 0,9905	R\$ 0,0000	R\$ 20,9911	R\$ 20,9911
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,23620000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9905	R\$ 0,9905	R\$ 0,0000	R\$ 2,2150	R\$ 2,2150
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	30,88600000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9905	R\$ 0,9905	R\$ 0,0000	R\$ 30,5866	R\$ 30,5866
10693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 25,7300	R\$ 127,7300	R\$ 153,4600	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
12732	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (184 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 25,7300	R\$ 0,0000	R\$ 25,7300	R\$ 25,7300	R\$ 0,0000	R\$ 25,7300
12731	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (184 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 74,5400	R\$ 74,5400	R\$ 0,0000	R\$ 74,5400	R\$ 74,5400
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	20,58670000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9905	R\$ 0,9905	R\$ 0,0000	R\$ 20,9911	R\$ 20,9911
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,23620000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9905	R\$ 0,9905	R\$ 0,0000	R\$ 2,2150	R\$ 2,2150
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	30,88600000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9905	R\$ 0,9905	R\$ 0,0000	R\$ 30,5866	R\$ 30,5866
								VALOR:		R\$ 153,46
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (21,15%):		R\$ 32,46
								VALOR COM BDI:		R\$ 185,92
								QUANTIDADE (H):		0,00
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 25,7300	R\$ 102,4400	R\$ 128,1700	R\$ 1,973,2300	R\$ 7,856,1300	R\$ 9,829,3600



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 25,7300	R\$ 0,0000	R\$ 25,7300	R\$ 25,7300	R\$ 0,0000	R\$ 25,7300
12733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 55,1000	R\$ 55,1000	R\$ 0,0000	R\$ 55,1000	R\$ 55,1000
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	16,320000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9905	R\$ 0,9905	R\$ 0,0000	R\$ 16,1469	R\$ 16,1469
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,990100000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9905	R\$ 0,9905	R\$ 0,0000	R\$ 1,9712	R\$ 1,9712
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	27,481300000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9905	R\$ 0,9905	R\$ 0,0000	R\$ 27,2202	R\$ 27,2202
							VALOR:			R\$ 128,17
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (21,15%):			R\$ 27,11
							VALOR COM BDI:			R\$ 155,28
							QUANTIDADE (H):			76,69

10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 25,7300	R\$ 110,9100	R\$ 136,6400	R\$ 99,3200	R\$ 428,1100	R\$ 527,4300
12744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 25,7300	R\$ 0,0000	R\$ 25,7300	R\$ 25,7300	R\$ 0,0000	R\$ 25,7300
12743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 55,1000	R\$ 55,1000	R\$ 0,0000	R\$ 55,1000	R\$ 55,1000
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	21,764700000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9905	R\$ 0,9905	R\$ 0,0000	R\$ 21,5579	R\$ 21,5579
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,934300000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9905	R\$ 0,9905	R\$ 0,0000	R\$ 1,9159	R\$ 1,9159
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	32,647100000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9905	R\$ 0,9905	R\$ 0,0000	R\$ 32,3370	R\$ 32,3370
							VALOR:			R\$ 136,64
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (21,15%):			R\$ 28,90
							VALOR COM BDI:			R\$ 165,54
							QUANTIDADE (H):			3,86



10590	CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHI)	SEINFRA	H		R\$ 25,7300	R\$ 25,5700	R\$ 51,3000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
-------	-------------------------------	---------	---	--	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------


SERVICO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA C. E NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFEREITURA: PREFEREITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° TP/06/1223.0/SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UMD	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12746	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 25,7300	R\$ 0,0000	R\$ 25,7300	R\$ 25,7300	R\$ 0,0000	R\$ 25,7300
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	23,705900000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9905	R\$ 0,9905	R\$ 23,4807	R\$ 23,4807	R\$ 23,4807
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,106900000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9905	R\$ 0,9905	R\$ 2,0869	R\$ 2,0869	R\$ 2,0869
					VALOR:		R\$ 51,30			R\$ 51,30
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			R\$ 0,00
					VALOR BDI (21,15%):		R\$ 10,85			R\$ 10,85
					VALOR COM BDI:		R\$ 62,15			R\$ 62,15
					QUANTIDADE (H):		0,00			0,00

10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP)	SEINFRA	H		R\$ 25,7300	R\$ 135,3300	R\$ 161,0600	R\$ 362,2800	R\$ 1,305,4500	R\$ 2.267,7200
12746	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 25,7300	R\$ 0,0000	R\$ 25,7300	R\$ 25,7300	R\$ 0,0000	R\$ 25,7300
12745	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 74,5400	R\$ 74,5400	R\$ 74,5400	R\$ 74,5400	R\$ 74,5400	R\$ 74,5400
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	23,705900000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9905	R\$ 0,9905	R\$ 23,4807	R\$ 23,4807	R\$ 23,4807
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,106900000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9905	R\$ 0,9905	R\$ 2,0869	R\$ 2,0869	R\$ 2,0869
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	35,558800000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9905	R\$ 0,9905	R\$ 0,0000	R\$ 35,2210	R\$ 35,2210
					VALOR:		R\$ 161,06			R\$ 161,06
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00			R\$ 0,00
					VALOR BDI (21,15%):		R\$ 34,06			R\$ 34,06
					VALOR COM BDI:		R\$ 195,12			R\$ 195,12
					QUANTIDADE (H):		14,08			14,08



5826	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHI		R\$ 13,32	R\$ 23,35	R\$ 36,67	R\$ 37,30	R\$ 65,38	R\$ 102,68
85282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 13,33	R\$ 5,35	R\$ 18,68	R\$ 13,33	R\$ 5,35	R\$ 18,68

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/061223.01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.



www.piresferreira.sp.gov.br


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
89264	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 13,25	R\$ 13,25	R\$ 0,00	R\$ 13,25	R\$ 13,25
89266	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,09	R\$ 2,09	R\$ 0,00	R\$ 2,09	R\$ 2,09
89265	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 2,65
							VALOR:			R\$ 36,67
							FRACÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (21,15%):			R\$ 7,76
							VALOR COM BDI:			R\$ 44,43
							QUANTIDADE (CHP):			2,80



5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP		R\$ 13,32	R\$ 159,81	R\$ 173,13	R\$ 86,31	R\$ 1.035,57	R\$ 1.121,88
89262	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 13,33	R\$ 5,35	R\$ 18,68	R\$ 13,33	R\$ 5,35	R\$ 18,68
89264	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 13,25	R\$ 13,25	R\$ 0,00	R\$ 13,25	R\$ 13,25
89266	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,09	R\$ 2,09	R\$ 0,00	R\$ 2,09	R\$ 2,09

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° TP/081223.01/SEINFRA
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL		
89265	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 2,65	
5769	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 25,29	R\$ 25,29	R\$ 0,00	R\$ 25,29	R\$ 25,29	
5777	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 111,17	R\$ 111,17	R\$ 0,00	R\$ 111,17	R\$ 111,17	
					VALOR:		R\$ 173,13				
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00				
					VALOR BDI (21,15%):		R\$ 36,62				
					VALOR COM BDI:		R\$ 209,75				
					QUANTIDADE (CHP):		6,48				
89264	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 13,25	R\$ 13,25	R\$ 0,00	R\$ 13,25	R\$ 13,25	
09037761	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 0,00	R\$ 339,919,33	R\$ 339,919,33	R\$ 0,00	R\$ 339,919,33	R\$ 11,65	
09037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 0,00	R\$ 29,145,61	R\$ 29,145,61	R\$ 0,00	R\$ 29,145,61	R\$ 1,60	
					VALOR:		R\$ 13,25				
					FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00				
					VALOR BDI (21,15%):		R\$ 2,80				

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/061223.01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

DATA LICITAÇÃO: 16 DE JANEIRO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 16,05
								QUANTIDADE (H):		9,28

89266	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF. 06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 2,09	R\$ 2,09	R\$ 0,00	R\$ 19,40	R\$ 19,40
0003761	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 0,00	R\$ 339,919,33	R\$ 339,919,33	R\$ 0,00	R\$ 1,94	R\$ 1,93
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 0,00	R\$ 29,145,61	R\$ 29,145,61	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 0,16
							VALOR:			R\$ 2,09
							FRACAO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (21,15%):			R\$ 0,44
							VALOR COM BDI:			R\$ 2,53
							QUANTIDADE (H):			9,28



89265	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF. 06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 24,59	R\$ 24,59
0003761	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000720	R\$ 0,00	R\$ 339,919,33	R\$ 339,919,33	R\$ 0,00	R\$ 2,45	R\$ 2,44
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000730	R\$ 0,00	R\$ 29,145,61	R\$ 29,145,61	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21
							VALOR:			R\$ 2,65
							FRACAO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (21,15%):			R\$ 0,56