

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 12/17/2023	EDI: 21.10%
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	ORÇAMENTO:	R\$ 21.10%
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	ORÇAMENTO:	R\$ 21.10%
LOCAL:	CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	ORÇAMENTO:	R\$ 21.10%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	ORÇAMENTO:	R\$ 21.10%
TOTAL Material:		R\$ 0,602	
TOTAL Valor:		R\$ 7,86	

Item	Descrição	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1338	LADRILHISTA	H	0,20000000	R\$ 20,3800	R\$ 4,0760
1343	SEBENTE	H	0,20000000	R\$ 15,2500	R\$ 3,0500
TOTAL Material:					R\$ 7,1260
TOTAL Valor:					R\$ 7,86

8.3.4. C4604 PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", esp=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (M2)		Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
Item	Descrição	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1939	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", esp=2,0mm (COLOCADO)	M2	1,00000000	R\$ 85,7700	R\$ 85,7700
TOTAL Material:					R\$ 85,7700
TOTAL Valor:					R\$ 85,77

8.3.1. C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)		Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
Item	Descrição	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C442	ALIZAR DE MADEIRA L=8 cm (1 FACE)	CJ	2,08327958	R\$ 37,5800	R\$ 77,1756
C441	FORNAMENTO DE MADEIRA L=18 cm	CJ	1,02763784	R\$ 359,1000	R\$ 368,0247
C443	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/FERRAGENS	UN	1,02763784	R\$ 330,9800	R\$ 340,1070
TOTAL Material:					R\$ 780,3073
TOTAL Valor:					R\$ 780,31


8.3.2. 91319 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 (UN)		Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
Item	Descrição	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10060	ALIZAR DE 5X15CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M	10,20000000	R\$ 6,31	R\$ 64,36
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	1,00000000	R\$ 253,62	R\$ 253,62
91354	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	1,00000000	R\$ 86,89	R\$ 86,89
90623	SOBOTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA LEVE OU MÉDIA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	1,00000000	R\$ 409,00	R\$ 409,00
TOTAL Material:					R\$ 813,87
TOTAL Valor:					R\$ 813,87

8.3.3. C1969 PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADÉS DE ENROLAR (M2)		Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
Item	Descrição	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	ARRIA MÉDIA	M3	0,01310500	R\$ 69,2200	R\$ 0,91719
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,97226261	R\$ 1,0800	R\$ 1,05930
10905	CIMENTO PORTLAND	KG	4,83852986	R\$ 0,5500	R\$ 2,6512
11170	PORTA DE ENROLAR EM AÇO DE CHAPA ONDULADA	M2	1,01277355	R\$ 277,1500	R\$ 280,95602

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 12/17/2023	EDI: 21.10%
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	ORÇAMENTO:	R\$ 21,10%
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	ORÇAMENTO:	R\$ 21,10%
LOCAL:	CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	ORÇAMENTO:	R\$ 21,10%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	ORÇAMENTO:	R\$ 21,10%
TOTAL Material:		R\$ 251,900	
TOTAL Valor:		R\$ 322,79	

Item	Descrição	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12381	DEBRIÇO	H	1,01273545	R\$ 20,3800	R\$ 20,6403
12343	SERVENTE	H	1,11406981	R\$ 15,2500	R\$ 16,9803
TOTAL Material:					R\$ 37,6206
TOTAL Valor:					R\$ 322,79

8.3.4. C4630 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVO VIDRO (M2)		Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
Item	Descrição	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
19142	JANELA ALUMÍNIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	UN	1,02246435	R\$ 321,0400	R\$ 328,2616
TOTAL Material:					R\$ 328,2616



8.3.3. C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 4mm, COLOCADO (M2)		Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
Item	Descrição	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12256	VIDRO LÍQUIDO, Esp=4mm(COLOCADO)	M2	1,00000000	R\$ 150,4200	R\$ 150,4200
TOTAL Material:					R\$ 150,4200
TOTAL Valor:					R\$ 160,42

8.4.1. C1911 PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO (M2)		Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
Item	Descrição	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,25000000	R\$ 1,8500	R\$ 0,46250
12087	TINTA ALUMÍNIO SINTÉTICO	L	0,15000000	R\$ 31,7600	R\$ 4,76400
12155	TRINCHA 2	UN	0,08000000	R\$ 3,7000	R\$ 0,30000
TOTAL Material:					R\$ 5,49050

8.4.1. C1911 PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO (M2)		Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
Item	Descrição	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045	ALUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	R\$ 16,4500	R\$ 3,29000
12385	PINTOR	H	0,40000000	R\$ 30,3800	R\$ 8,15200
TOTAL Material:					R\$ 11,44200
TOTAL Valor:					R\$ 16,92

8.5.1. C1911 PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO (M2)		Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
Item	Descrição	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
TOTAL Material:					R\$ 11,44200
TOTAL Valor:					R\$ 16,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 27/02/2023	SEDE: 21.73%
CASA RUA: RUA... LOCAL: ... CLIENTE: ...		MUNICÍPIO DE PIAUÍ TERESINA RUA: RUA... LOCAL: ... CLIENTE: ...	MUNICÍPIO DE PIAUÍ TERESINA RUA: RUA... LOCAL: ... CLIENTE: ...

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1336	UN	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
1207	L	1	R\$ 31.780,00	R\$ 31.780,00
1215	UN	1	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
1216	UN	1	R\$ 6.470,00	R\$ 6.470,00
TOTAL Valor de C/ta				R\$ 11.400,00
TOTAL Valor				R\$ 16,02

8.1. C1811 PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO (M2)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1045	UN	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
1207	L	1	R\$ 31.780,00	R\$ 31.780,00
1216	UN	1	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
TOTAL Valor de C/ta				R\$ 6,076
TOTAL Valor				R\$ 16,02

8.1. C1108 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, PINTURA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1187	UN	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
1103	KG	1	R\$ 8.930,00	R\$ 8.930,00
TOTAL Valor de C/ta				R\$ 11,468
TOTAL Valor				R\$ 16,02

8.2. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1039	L	1	R\$ 16.800,00	R\$ 16.800,00
1100	L	1	R\$ 24.270,00	R\$ 24.270,00
1199	L	1	R\$ 12.140,00	R\$ 12.140,00
1207	UN	1	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
TOTAL Valor de C/ta				R\$ 37,000
TOTAL Valor				R\$ 16,38

8.3. C1286 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1039	L	1	R\$ 16.800,00	R\$ 16.800,00
1100	L	1	R\$ 24.270,00	R\$ 24.270,00
1199	L	1	R\$ 12.140,00	R\$ 12.140,00
1207	UN	1	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
TOTAL Valor de C/ta				R\$ 37,000
TOTAL Valor				R\$ 16,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 27/02/2023	SEDE: 21.73%
CASA RUA: RUA... LOCAL: ... CLIENTE: ...		MUNICÍPIO DE PIAUÍ TERESINA RUA: RUA... LOCAL: ... CLIENTE: ...	MUNICÍPIO DE PIAUÍ TERESINA RUA: RUA... LOCAL: ... CLIENTE: ...

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1045	H	1	R\$ 16.400,00	R\$ 16.400,00
1207	H	1	R\$ 20.280,00	R\$ 20.280,00
1215	UN	1	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
TOTAL Valor de C/ta				R\$ 13.900,00
TOTAL Valor				R\$ 20,24

8.3. C1813 PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO (M2)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1148	UN	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
1207	L	1	R\$ 31.780,00	R\$ 31.780,00
1216	UN	1	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
TOTAL Valor de C/ta				R\$ 4,770
TOTAL Valor				R\$ 16,82

8.4. C1883 ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO, EM MARQUISES (M2)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1045	H	1	R\$ 15.400,00	R\$ 15.400,00
1207	H	1	R\$ 20.280,00	R\$ 20.280,00
1216	UN	1	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
TOTAL Valor de C/ta				R\$ 11,420
TOTAL Valor				R\$ 16,82

8.5. C1883 ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO, EM MARQUISES (M2)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1045	H	1	R\$ 15.400,00	R\$ 15.400,00
1207	H	1	R\$ 20.280,00	R\$ 20.280,00
1216	UN	1	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
TOTAL Valor de C/ta				R\$ 107,300
TOTAL Valor				R\$ 107,300

8.6. C1883 ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO, EM MARQUISES (M2)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1045	H	1	R\$ 15.400,00	R\$ 15.400,00
1207	H	1	R\$ 20.280,00	R\$ 20.280,00
1216	UN	1	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
TOTAL Valor de C/ta				R\$ 47,820
TOTAL Valor				R\$ 200,28

8.7. C1883 ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO, EM MARQUISES (M2)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1045	H	1	R\$ 15.400,00	R\$ 15.400,00
1207	H	1	R\$ 20.280,00	R\$ 20.280,00
1216	UN	1	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
TOTAL Valor de C/ta				R\$ 38,56
TOTAL Valor				R\$ 268,84

8.8. C1883 ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO, EM MARQUISES (M2)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1045	H	1	R\$ 15.400,00	R\$ 15.400,00
1207	H	1	R\$ 20.280,00	R\$ 20.280,00
1216	UN	1	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
TOTAL Valor de C/ta				R\$ 268,84
TOTAL Valor				R\$ 268,84

8.9. C0848 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	UN	1	R\$ 208.430,00	R\$ 208.430,00
10408	UN	1	R\$ 208.900,00	R\$ 208.900,00
TOTAL Valor de C/ta				R\$ 208,900
TOTAL Valor				R\$ 208,900

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OPERAÇÃO	OBRA	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	DATA: 27/12/2022	ORA	21,10%
	DESCRIÇÃO	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	FORTE	VERBA	100%
	LOCAL	CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	SEINFRA	0711 COM DESEMPENHO	85,00%
	CLIENTE	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	SEINFRA	20250 COM DESEMPENHO	85,00%

Mão de obra	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001	ENXATE CROMADO	UN	1,01149131	R\$ 17,3700
1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,58645613	R\$ 0,2700
1579	PARAFUSO CROMADO PTFEADO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUBIA E BUCHA DE NYLON	UN	2,02288262	R\$ 7,3600
1825	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,01149131	R\$ 28,4000
TOTAL Mão de obra				R\$ 52,3900

Mão de obra	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,02288262	R\$ 16,4500
1320	ENCANADOR	H	2,02288262	R\$ 18,9300
TOTAL Mão de obra				R\$ 35,3800
VALOR:				R\$ 735,09

8.8.2. CABEÇA LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SCOLLINA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR (UN)

Materiais	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1002	ENXATE DE PVC	UN	1,05083665	R\$ 6,6300
1134	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLLINA	UN	1,05083665	R\$ 95,0700
1243	PARAFUSO DE FIXAÇÃO BMM	UN	4,20244569	R\$ 0,0700
1245	SIFÃO PVC 1/2" PARA LAVATÓRIO	UN	1,05083665	R\$ 13,3200
1323	TORNEIRA DE PLÁSTICO CURTA DE 12" (PADRÃO MUITAÇO)	UN	1,35063385	R\$ 10,0900
TOTAL Materiais				R\$ 132,1800

Mão de obra	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,89245004	R\$ 16,4500
1230	ENCANADOR	H	2,89245004	R\$ 19,9300
TOTAL Mão de obra				R\$ 103,1000
VALOR:				R\$ 238,38

8.9.3. C/1698 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES CTUBO INOX PWC'S (M)

Materiais	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1005	ÁREA GROSSA	M3	0,00050787	R\$ 0,0072
1205	CIMENTO PORTLAND	KG	0,12336069	R\$ 0,0888
1305	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE CTUBO INOX EM WCS	M	1,01573791	R\$ 193,3457
TOTAL Materiais				R\$ 193,4430

Mão de obra	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1150	MONTADOR	H	1,01573791	R\$ 20,3600
1281	PEDEREIRO	H	0,23383448	R\$ 0,1752
1283	SERVELENTE	H	0,33580927	R\$ 15,2500
TOTAL Mão de obra				R\$ 35,7852
VALOR:				R\$ 224,76

8.9.4. C/0387 BANCADE DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)

Materiais	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1008	ÁREA GROSSA	M3	0,00810076	R\$ 73,3000
TOTAL				R\$ 0,5988

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OPERAÇÃO	OBRA	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	DATA: 27/12/2022	ORA	21,10%
	DESCRIÇÃO	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	FORTE	VERBA	100%
	LOCAL	CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	SEINFRA	0711 COM DESEMPENHO	85,00%
	CLIENTE	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	SEINFRA	20250 COM DESEMPENHO	85,00%

Mão de obra	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1230	BANCADE DE GRANITO OUTRAS CORES E=3cm	M2	1,04259744	R\$ 114,0100
10803	CIMENTO PORTLAND	KG	3,24031181	R\$ 0,5300
TOTAL Materiais				R\$ 114,5400

Mão de obra	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDEREIRO	H	1,21511659	R\$ 20,3600
12543	SERVELENTE	H	2,02519488	R\$ 15,2500
TOTAL Mão de obra				R\$ 35,6100
VALOR:				R\$ 477,06

8.10.1. C/3442 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

Materiais	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10865	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L COM TAMPA	UN	1,00320335	R\$ 620,1150
TOTAL Materiais				R\$ 620,1150

Mão de obra	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12343	SERVELENTE	H	0,70161000	R\$ 10,0800
TOTAL Mão de obra				R\$ 10,0800
VALOR:				R\$ 431,79

8.10.2. C/2845 INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE CI CAIXA NO MURO P/02 (CAISO I) (UN)

Materiais	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10786	VEICULO UTILITARIO KOMBI (GNP)	H	0,81151276	R\$ 76,1900
TOTAL Equipamento Custo Horário				R\$ 15,6200

Mão de obra	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10019	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO UR P/REC 25x25	UN	2,11612784	R\$ 0,7600
10021	ADERSIVO 60ML	UN	0,95287919	R\$ 4,9100
10108	ÁREA GROSSA	M3	0,00287819	R\$ 73,3000
10280	BRITA	KG	0,01051264	R\$ 74,7600
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,17269146	R\$ 0,5600
12344	FITA YEDA ROSCA 25M X 3/4"	UN	0,10075638	R\$ 0,7100
12383	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM	UN	3,17269146	R\$ 1,1600
12388	LINHA DE NYLON REF. 030	KG	0,00093454	R\$ 0,1000
12500	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,09834073	R\$ 2,9300
TOTAL Materiais				R\$ 17,2200

Mão de obra	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	H	0,74022467	R\$ 19,9300
12543	SERVELENTE	H	0,74022467	R\$ 11,2800
TOTAL Mão de obra				R\$ 31,2100
VALOR:				R\$ 89,65

Mão de obra	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10399	CAIMAÇÃO EM TRES DEIXAS EM PAREDES	M2	0,21151276	R\$ 5,6500
TOTAL Serviço				R\$ 1,4000
VALOR:				R\$ 89,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RENTALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	DATA:	27/12/2022	BDI:	21,10%
DESCRIÇÃO:	RENTALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	FONTE:	SEINFRA	INSS:	8,00%
LOCAL:	CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	DESCRIÇÃO:	207 COM RECONSTRUÇÃO	IR:	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	LOCAL:	20263 COM RECONSTRUÇÃO	CS:	67,68%

8.10.3. C2617 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1180	FITA DE VEDAÇÃO	0,38898115	R\$ 0,2700	R\$ 0,1057
1320	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	1,05398191	R\$ 22,0000	R\$ 23,1768
TOTAL Mão de Obra				R\$ 24,0000
VALOR:				R\$ 44,76

8.10.4. C0020 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PICK D'ÁGUA 25mm (3/4") (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1002	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PICK D'ÁGUA 25MM	1,00000000	R\$ 9,0000	R\$ 9,0000
1005	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	0,00250000	R\$ 44,0000	R\$ 0,1100
1180	FITA DE VEDAÇÃO	0,80000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2160
1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	0,00400000	R\$ 36,4700	R\$ 0,1459
TOTAL Mão de Obra				R\$ 10,3007
VALOR:				R\$ 19,62

8.10.5. C3863 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 38mm (3/4") (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1002	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 38MM (3/4")	1,00000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,7000
1005	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	0,00250000	R\$ 44,0000	R\$ 0,1100
1180	FITA DE VEDAÇÃO	0,25000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,0675
TOTAL Mão de Obra				R\$ 0,9000
VALOR:				R\$ 4,17

8.10.6. C2616 TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4") (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10025	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	0,00350000	R\$ 44,0000	R\$ 0,1540
1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	0,00200000	R\$ 36,4700	R\$ 0,0730
TOTAL Mão de Obra				R\$ 0,2270
VALOR:				R\$ 0,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RENTALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	DATA:	27/12/2022	BDI:	21,10%
DESCRIÇÃO:	RENTALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	FONTE:	SEINFRA	INSS:	8,00%
LOCAL:	CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	DESCRIÇÃO:	207 COM RECONSTRUÇÃO	IR:	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	LOCAL:	20263 COM RECONSTRUÇÃO	CS:	67,68%

8.10.7. C2617 TUBO PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1") (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10025	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	0,00070000	R\$ 44,0000	R\$ 0,0308
1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	0,00030000	R\$ 36,4700	R\$ 0,0110
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	1,01000000	R\$ 6,5800	R\$ 6,6458
TOTAL Mão de Obra				R\$ 0,0526
VALOR:				R\$ 7,85

8.10.8. C0487 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=28mmX12" (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	0,13000000	R\$ 16,4500	R\$ 2,1385
12320	ENCANADOR	0,13000000	R\$ 19,9000	R\$ 2,5870
TOTAL Mão de Obra				R\$ 4,7255
VALOR:				R\$ 11,43

8.10.8. C0487 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=28mmX12" (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	0,09000000	R\$ 16,4500	R\$ 1,4805
12320	ENCANADOR	0,09000000	R\$ 19,9000	R\$ 1,7910
TOTAL Mão de Obra				R\$ 3,2715
VALOR:				R\$ 6,34

8.10.8. C0487 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=28mmX12" (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	0,09000000	R\$ 16,4500	R\$ 1,4805
12320	ENCANADOR	0,09000000	R\$ 19,9000	R\$ 1,7910
TOTAL Mão de Obra				R\$ 3,2715
VALOR:				R\$ 6,34

8.10.8. C1860 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. ROSCA. D=28mmX12" (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10025	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	0,00250000	R\$ 44,0000	R\$ 0,1100
1180	FITA DE VEDAÇÃO	0,31000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,0837
11308	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 28X12"	1,00000000	R\$ 1,7700	R\$ 1,7700
1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	0,00400000	R\$ 36,4700	R\$ 0,1459
TOTAL Mão de Obra				R\$ 2,1096
VALOR:				R\$ 3,98

8.10.8. C1860 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. ROSCA. D=28mmX12" (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	0,20000000	R\$ 16,4500	R\$ 3,2900
13220	ENCANADOR	0,20000000	R\$ 19,9000	R\$ 3,9800
TOTAL Mão de Obra				R\$ 7,27
VALOR:				R\$ 14,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
 DATA: 27/12/2023
 Nº: 21.574

DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
 LOCAL: CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

UNIDADE: 03.000
 Nº: 47.706

UNIDADE: 03.000
 Nº: 47.706

TOTAL Mão de Obra	R\$ 2.700,00
VALOR:	R\$ 9,39

8.10.10. C0883 COTOVELO PVC SOLD. MARRON D=25mm (3/4") (UN)

Materia	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,00000000	R\$ 44,3000	R\$ 0,2658
11884	UN	1,00000000	R\$ 0,5800	R\$ 0,5800
11885	L	0,00249000	R\$ 38,4700	R\$ 0,0953
TOTAL Material				R\$ 0,9411
Mão de Obra				R\$ 2,9610
VALOR:				R\$ 3,9021

Materia	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,19000000	R\$ 18,4500	R\$ 3,5043
12320	H	0,19000000	R\$ 19,5300	R\$ 3,7107
TOTAL Mão de Obra				R\$ 7,2150
VALOR:				R\$ 11,1171

8.10.11. C1729 LUVA PVC SOLD. MARRON D=25mm (3/4") (UN)

Materia	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,00000000	R\$ 44,3000	R\$ 0,2215
11451	UN	1,00000000	R\$ 0,6200	R\$ 0,6200
11888	L	0,00800000	R\$ 38,4700	R\$ 0,3078
TOTAL Material				R\$ 1,1493
Mão de Obra				R\$ 1,4905
VALOR:				R\$ 2,6398

Materia	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,09000000	R\$ 18,4500	R\$ 1,6605
12320	H	0,09000000	R\$ 19,5300	R\$ 1,7577
TOTAL Mão de Obra				R\$ 3,4182
VALOR:				R\$ 4,442

8.10.12. C1730 LUVA PVC SOLD. MARRON D=32mm (1") (UN)

Materia	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,00700000	R\$ 44,3000	R\$ 0,3101
11452	UN	1,00000000	R\$ 1,5200	R\$ 1,5200
11885	L	0,01100000	R\$ 38,4700	R\$ 0,4232
TOTAL Material				R\$ 2,2533
Mão de Obra				R\$ 1,4605
VALOR:				R\$ 3,7138

Materia	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,09000000	R\$ 18,4500	R\$ 1,6605
12320	H	0,09000000	R\$ 19,5300	R\$ 1,7577
TOTAL Mão de Obra				R\$ 3,4182
VALOR:				R\$ 5,63

8.10.13. C0884 COTOVELO PVC SOLD. MARRON D=32mm (1") (UN)

Materia	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,00000000	R\$ 44,3000	R\$ 0,0000
11884	UN	1,00000000	R\$ 0,5800	R\$ 0,5800
11885	L	0,00249000	R\$ 38,4700	R\$ 0,0953
TOTAL Material				R\$ 1,1553
Mão de Obra				R\$ 2,9610
VALOR:				R\$ 4,1163

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
 DATA: 27/12/2023
 Nº: 21.574

DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
 LOCAL: CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

UNIDADE: 03.000
 Nº: 47.706

UNIDADE: 03.000
 Nº: 47.706

TOTAL Mão de Obra	R\$ 2.700,00
VALOR:	R\$ 9,39

8.10.14. C2391 TÊ PVC SOLD. MARRON D=25mm (3/4") (UN)

Materia	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,00000000	R\$ 44,3000	R\$ 0,3544
10043	UN	1,00000000	R\$ 1,7300	R\$ 1,7300
11888	L	0,00800000	R\$ 38,4700	R\$ 0,3158
TOTAL Material				R\$ 2,3992
Mão de Obra				R\$ 6,78
VALOR:				R\$ 9,1772

Materia	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,19000000	R\$ 18,4500	R\$ 3,5043
12320	H	0,19000000	R\$ 19,5300	R\$ 3,7107
TOTAL Mão de Obra				R\$ 7,2150
VALOR:				R\$ 11,1171

8.10.15. C1663 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2" (UN)

Materia	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,00250000	R\$ 44,3000	R\$ 0,1108
11180	M	0,31000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,0837
11888	UN	1,00000000	R\$ 4,8300	R\$ 4,8300
11889	L	0,00400000	R\$ 38,4700	R\$ 0,1539
TOTAL Material				R\$ 5,1784
Mão de Obra				R\$ 3,1205
VALOR:				R\$ 8,3089

Materia	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,19000000	R\$ 18,4500	R\$ 3,5043
12320	H	0,19000000	R\$ 19,5300	R\$ 3,7107
TOTAL Mão de Obra				R\$ 7,2150
VALOR:				R\$ 11,1171

8.10.16. C2343 TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. ROSCA. D=32mmX32mmX3/4" (UN)

Materia	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,00700000	R\$ 44,3000	R\$ 0,3101
11180	M	0,39000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,1053
11888	L	0,01100000	R\$ 38,4700	R\$ 0,4232
11844	UN	1,00000000	R\$ 6,5000	R\$ 6,5000
TOTAL Material				R\$ 7,3586
Mão de Obra				R\$ 1,773
VALOR:				R\$ 9,1316

Materia	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,09000000	R\$ 18,4500	R\$ 1,6605
12320	H	0,09000000	R\$ 19,5300	R\$ 1,7577
TOTAL Mão de Obra				R\$ 3,4182
VALOR:				R\$ 5,63

8.10.17. C0884 COTOVELO PVC SOLD. MARRON D=32mm (1") (UN)

Materia	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,00000000	R\$ 44,3000	R\$ 0,0000
11180	M	0,39000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,1053
11888	L	0,01100000	R\$ 38,4700	R\$ 0,4232
11844	UN	1,00000000	R\$ 6,5000	R\$ 6,5000
TOTAL Material				R\$ 7,0285
Mão de Obra				R\$ 2,0847
VALOR:				R\$ 9,1132

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

INSTITUIÇÃO DE URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PINHEIROS
 URBANIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PINHEIROS
 CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PINHEIROS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

DATA: 27/11/2023
 FOLHA: 001
 VERSÃO: 001
 VALOR: R\$ 11.500,00
 QUANTIDADE: 01 UN
 UNIDADE: UN
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 11.500,00
 TOTAL: R\$ 11.500,00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
0003	ADJUNTO DE ENCAIXADOR	1	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00
0004	BOMBA	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
TOTAL				R\$ 11.500,00

8.10.17. C1666 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD/MAROM D=32x28mm (1"X3/4") (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
0005	ADJUNTO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	1	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
0006	JOELHO REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 1/2"X3/4"	1	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
0007	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	1	R\$ 38.470,00	R\$ 38.470,00
TOTAL				R\$ 45.870,00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
0008	ADJUNTO DE ENCAIXADOR	1	R\$ 18.400,00	R\$ 18.400,00
0009	ENCAIXADOR	1	R\$ 19.920,00	R\$ 19.920,00
TOTAL				R\$ 38.320,00

8.10.18. C1626 JOELHO 90 PVC SOLD/ROSCA. D= 28mmX2 1/2" (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
0010	ADJUNTO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	1	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
0011	JOELHO 90 PVC ROSCÁVEL COM ROSCA DE 1/2"X3/4"	1	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
0012	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	1	R\$ 35.470,00	R\$ 35.470,00
TOTAL				R\$ 42.470,00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
0013	ADJUNTO DE ENCAIXADOR	1	R\$ 16.400,00	R\$ 16.400,00
0014	ENCAIXADOR	1	R\$ 19.920,00	R\$ 19.920,00
TOTAL				R\$ 36.320,00

8.10.19. 00371 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
0003	ADJUNTO DE ENCAIXADOR	1	R\$ 17.80	R\$ 17,80
0004	ENCAIXADOR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	1	R\$ 28,52	R\$ 28,52
TOTAL				R\$ 46,32

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
0005	ADJUNTO DE ENCAIXADOR	1	R\$ 16,71	R\$ 16,71
0006	ENCAIXADOR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	1	R\$ 19,82	R\$ 19,82
TOTAL				R\$ 36,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

INSTITUIÇÃO DE URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PINHEIROS
 URBANIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PINHEIROS
 CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PINHEIROS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

DATA: 27/11/2023
 FOLHA: 001
 VERSÃO: 001
 VALOR: R\$ 32.811,00
 QUANTIDADE: 01 UN
 UNIDADE: UN
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 32.811,00
 TOTAL: R\$ 32.811,00

8.10.20. 103642 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
0003	ADJUNTO DE ENCAIXADOR	1	R\$ 17,80	R\$ 17,80
0004	ENCAIXADOR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	1	R\$ 29,61	R\$ 29,61
TOTAL				R\$ 47,41

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
0005	ADJUNTO DE ENCAIXADOR	1	R\$ 16,71	R\$ 16,71
0006	ENCAIXADOR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	1	R\$ 19,82	R\$ 19,82
TOTAL				R\$ 36,53

8.10.21. C2168 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 28mm (1") (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
1100	ADJUNTO DE ENCAIXADOR	1	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
1101	ENCAIXADOR	1	R\$ 33.880,00	R\$ 33.880,00
TOTAL				R\$ 36.080,00

8.10.22. C2168 REGISTRO DE GAVETA C/ANOPILA C/RODAS DE 20mm (3/4") (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
1100	ADJUNTO DE ENCAIXADOR	1	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
1101	ENCAIXADOR	1	R\$ 35.140,00	R\$ 35.140,00
TOTAL				R\$ 37.340,00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
1043	ADJUNTO DE ENCAIXADOR	1	R\$ 16.400,00	R\$ 16.400,00
1044	ENCAIXADOR	1	R\$ 19.920,00	R\$ 19.920,00
TOTAL				R\$ 36.320,00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
1043	ADJUNTO DE ENCAIXADOR	1	R\$ 16.400,00	R\$ 16.400,00
1044	ENCAIXADOR	1	R\$ 19.920,00	R\$ 19.920,00
TOTAL				R\$ 36.320,00

8.10.23. C3884 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
1073	ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (1")	1	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00
TOTAL				R\$ 1.430,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA		REQUALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	DATA: 24/10/2023	ORÇ. Nº: 24.155A
DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE	FONTE	
REQUALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	SEINFRA	VERBA
			SINAP	ORÇ. Nº: 24.155A
				ORÇ. Nº: 24.155A
				ORÇ. Nº: 24.155A

1022B	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00409000	R\$ 48,3000	R\$ 0,1772	R\$ 0,1358
1118D	PITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,1358	R\$ 1,7422
						TOTAL Materiais	R\$ 1,9180
							R\$ 1,7937
						TOTAL Mão de Obra	R\$ 3,2742
						VALOR:	R\$ 5,02

8.11.1. C0861 CAIXA DE GORDURASABÃO EM ALVENARIA (UN)

Materiais	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ACO CA-80	1,75000000	R\$ 8,1200	R\$ 14,2100
10103	ARAME RECOZIDO N. 18 8VHC	0,02300000	R\$ 9,8600	R\$ 0,2286
10109	AREIA MEDIA	0,10400000	R\$ 56,2200	R\$ 5,8588
10441	CAL HIDRATADA	5,40000000	R\$ 1,6800	R\$ 9,0720
10305	CHAPA COMPENSADO RESINADO 20MM (1 X 1 X 2,00M)	0,10900000	R\$ 29,7500	R\$ 3,2336
10405	CIMENTO PORTLAND	28,50000000	R\$ 0,9580	R\$ 27,2830
11005	PEDRISCO	0,04300000	R\$ 72,4000	R\$ 3,1132
12082	TUJOLO MACIÇO COMUM	108,30000000	R\$ 0,0790	R\$ 8,5557
12205	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2)	0,40000000	R\$ 31,0400	R\$ 12,4160
				TOTAL Materiais
				R\$ 124,3516
				TOTAL
				R\$ 9,9523
10488	CARPINTEIRO	0,06500000	R\$ 20,3800	R\$ 1,3249
12381	PEDREIRO	3,20000000	R\$ 20,3800	R\$ 65,2160
12343	SERVELENTE	5,85000000	R\$ 15,2500	R\$ 88,2125
				TOTAL Mão de Obra
				R\$ 156,7497
				VALOR:
				R\$ 380,08

8.11.2. C0861 CAIXA DE GORDURASABÃO EM ALVENARIA (UN)

Materiais	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ACO CA-80	1,75000000	R\$ 8,1200	R\$ 14,2100
10103	ARAME RECOZIDO N. 18 8VHC	0,02200000	R\$ 9,8600	R\$ 0,2188
10109	AREIA MEDIA	0,10500000	R\$ 56,2200	R\$ 5,9031
10441	CAL HIDRATADA	5,40000000	R\$ 1,6800	R\$ 9,0720
10225	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	0,10500000	R\$ 29,7500	R\$ 3,1238
10405	CIMENTO PORTLAND	28,50000000	R\$ 0,9580	R\$ 27,2830
11005	PEDRISCO	0,04200000	R\$ 72,4000	R\$ 3,0408
12082	TUJOLO MACIÇO COMUM	108,50000000	R\$ 0,0790	R\$ 8,5681
12205	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2)	0,40000000	R\$ 31,0400	R\$ 12,4160
				TOTAL Materiais
				R\$ 123,9910
				TOTAL
				R\$ 380,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA		REQUALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	DATA: 24/10/2023	ORÇ. Nº: 24.155A
DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE	FONTE	
REQUALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	SEINFRA	VERBA
			SINAP	ORÇ. Nº: 24.155A
				ORÇ. Nº: 24.155A
				ORÇ. Nº: 24.155A

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 16,4500	R\$ 9,9523
10488	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,3800	R\$ 12,2280
12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	R\$ 20,3800	R\$ 65,2160
12343	SERVELENTE	SEINFRA	H	5,85000000	R\$ 15,2500	R\$ 88,2125
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 176,4068
					VALOR:	R\$ 308,98

8.11.3. C0864 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIPOLO COMUM (M2)

Materiais	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	0,08600000	R\$ 66,2200	R\$ 5,6958
10441	CAL HIDRATADA	10,37000000	R\$ 1,0600	R\$ 11,1966
10305	CIMENTO PORTLAND	17,86000000	R\$ 0,9580	R\$ 17,1106
12082	TUJOLO MACIÇO COMUM	159,00000000	R\$ 0,3700	R\$ 58,8300
				TOTAL Materiais
				R\$ 72,8330
				TOTAL
				R\$ 244,83

8.11.4. C4933 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 60MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Materiais	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
19404	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 60MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	1,00000000	R\$ 12,8400	R\$ 12,8400		
				TOTAL Materiais		
				R\$ 12,8400		
				TOTAL		
				R\$ 9,9523		
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,4500	R\$ 4,9350
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,9300	R\$ 9,9650
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 16,1500	
				VALOR:	R\$ 30,03	

8.11.5. C2883 TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4") (M)

Materiais	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10028	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	0,02500000	R\$ 44,3000	R\$ 1,1075		
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	0,04000000	R\$ 38,4700	R\$ 1,5388		
12183	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") (NER 5880)	1,01600000	R\$ 10,6300	R\$ 10,7930		
				TOTAL Materiais		
				R\$ 33,4283		
				TOTAL		
				R\$ 8,5840		
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 16,4500	R\$ 8,5840
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 19,9300	R\$ 10,3636
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 18,9476	
				VALOR:	R\$ 52,3759	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA	RENTALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	DATA: 2/7/2023	ORÇ. 21.10%	REB. 10%
	DESCRIÇÃO	RENTALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	FONTE	VERBA	REB. 10%
	LOCAL	CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	ORÇ. 21.10%	REB. 10%	REB. 10%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	RENTALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	RENTALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	RENTALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA

VALOR:	R\$ 32,30
--------	-----------

8.11.8. C2986 TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2") (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	KG	0,00760000	R\$ 44,3000	R\$ 0,3323
11888	L	0,01100000	R\$ 38,4700	R\$ 0,4233
12320	M	1,01000000	R\$ 6,5200	R\$ 6,5803
TOTAL Valor de Obra				R\$ 7,3359

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,30000000	R\$ 16,2000	R\$ 4,9200
12320	H	0,30000000	R\$ 19,8000	R\$ 5,9400
TOTAL Valor de Obra				R\$ 10,8600

8.11.7. C2888 TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,00500000	R\$ 44,3000	R\$ 0,2215
11888	L	0,00760000	R\$ 38,4700	R\$ 0,2918
12320	M	1,01000000	R\$ 3,8400	R\$ 3,8774
TOTAL Valor de Obra				R\$ 4,3807

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,24000000	R\$ 16,4500	R\$ 3,9480
12320	H	0,24000000	R\$ 19,8000	R\$ 4,7520
TOTAL Valor de Obra				R\$ 8,7000

8.11.8. C1541 JOELHO PVC ROSC. D=1 1/2" (40mm) (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	M	1,28000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,3456
11282	UN	1,00000000	R\$ 10,9500	R\$ 10,9500
TOTAL Valor de Obra				R\$ 11,2956

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,34000000	R\$ 16,4500	R\$ 5,5930
12320	H	0,34000000	R\$ 19,8000	R\$ 6,7320
TOTAL Valor de Obra				R\$ 12,3250

8.11.8. C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,02000000	R\$ 44,3000	R\$ 0,8860
10240	UN	1,00000000	R\$ 0,7600	R\$ 0,7600
TOTAL Valor de Obra				R\$ 1,6460

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA	RENTALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	DATA: 2/7/2023	ORÇ. 21.10%	REB. 10%
	DESCRIÇÃO	RENTALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	FONTE	VERBA	REB. 10%
	LOCAL	CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	ORÇ. 21.10%	REB. 10%	REB. 10%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	RENTALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	RENTALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	RENTALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA

VALOR:	R\$ 14,87
--------	-----------

8.11.10. C2942 TÊ PVC BRANCO CREDENCIAÇÃO PIESGOTO D=100x50mm (4" X2") (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,30000000	R\$ 16,4500	R\$ 4,9350
12320	H	0,30000000	R\$ 19,8000	R\$ 5,9400
TOTAL Valor de Obra				R\$ 10,8750

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,09750000	R\$ 44,3000	R\$ 4,3473
11888	L	0,09100000	R\$ 38,4700	R\$ 3,5028
12008	UN	1,00000000	R\$ 11,0900	R\$ 11,0900
TOTAL Valor de Obra				R\$ 11,1301

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,46000000	R\$ 16,4500	R\$ 7,5670
12320	H	0,46000000	R\$ 19,8000	R\$ 9,1080
TOTAL Valor de Obra				R\$ 16,6750

8.11.11. C1851 JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)


Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,01000000	R\$ 44,3000	R\$ 0,4430
11283	UN	1,00000000	R\$ 1,9000	R\$ 1,9000
11888	L	0,01000000	R\$ 38,4700	R\$ 0,3847
TOTAL Valor de Obra				R\$ 2,7277

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,39000000	R\$ 16,4500	R\$ 6,4155
12320	H	0,39000000	R\$ 19,8000	R\$ 7,7310
TOTAL Valor de Obra				R\$ 14,1465

8.11.12. C1648 JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,09500000	R\$ 44,3000	R\$ 4,2088
11282	UN	1,00000000	R\$ 6,0400	R\$ 6,0400
11888	L	0,09600000	R\$ 38,4700	R\$ 3,6930
TOTAL Valor de Obra				R\$ 13,9418

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,45000000	R\$ 16,4500	R\$ 7,4025
12320	H	0,45000000	R\$ 19,8000	R\$ 8,9100
TOTAL Valor de Obra				R\$ 16,3125



[Handwritten signature]

CABEÇALHO		CABEÇALHO		CABEÇALHO	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
07/12/2023	R\$ 16,3746	07/12/2023	R\$ 21,1504	07/12/2023	R\$ 21,1504
07/12/2023	R\$ 27,70	07/12/2023	R\$ 21,1504	07/12/2023	R\$ 21,1504
07/12/2023	R\$ 27,70	07/12/2023	R\$ 21,1504	07/12/2023	R\$ 21,1504

DATA	VALOR
07/12/2023	R\$ 16,3746
07/12/2023	R\$ 27,70

Item	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10028	ADERSIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,03000000	R\$ 4,3500	R\$ 1,3050
10235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=80mm	UN	1,00000000	R\$ 2,2600	R\$ 2,2600
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,04700000	R\$ 36,4700	R\$ 1,7161
TOTAL MATERIAL					R\$ 5,4171

Item	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10043	AJUDANTE DE ENCAIXADOR	H	0,30000000	R\$ 16,4500	R\$ 4,9350
12320	ENCAIXADOR	H	0,30000000	R\$ 15,9300	R\$ 4,7790
TOTAL Mão de Obra					R\$ 9,7140
VALOR					R\$ 16,33

Item	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10228	ADERSIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,03000000	R\$ 4,3500	R\$ 1,3050
10235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=80mm	UN	1,00000000	R\$ 2,2600	R\$ 2,2600
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,04700000	R\$ 36,4700	R\$ 1,7161
TOTAL MATERIAL					R\$ 5,4171

Item	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10043	AJUDANTE DE ENCAIXADOR	H	0,30000000	R\$ 16,4500	R\$ 4,9350
12320	ENCAIXADOR	H	0,30000000	R\$ 15,9300	R\$ 4,7790
TOTAL Mão de Obra					R\$ 9,7140
VALOR					R\$ 16,33

Item	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10228	ADERSIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,03000000	R\$ 4,3500	R\$ 1,3050
10235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=80mm	UN	1,00000000	R\$ 2,2600	R\$ 2,2600
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,04700000	R\$ 36,4700	R\$ 1,7161
TOTAL MATERIAL					R\$ 5,4171

Item	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10043	AJUDANTE DE ENCAIXADOR	H	0,30000000	R\$ 16,4500	R\$ 4,9350
12320	ENCAIXADOR	H	0,30000000	R\$ 15,9300	R\$ 4,7790
TOTAL Mão de Obra					R\$ 9,7140
VALOR					R\$ 16,33

Item	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10228	ADERSIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,03000000	R\$ 4,3500	R\$ 1,3050
10235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=80mm	UN	1,00000000	R\$ 2,2600	R\$ 2,2600
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,04700000	R\$ 36,4700	R\$ 1,7161
TOTAL MATERIAL					R\$ 5,4171

CABEÇALHO		CABEÇALHO		CABEÇALHO	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
07/12/2023	R\$ 265,3500	07/12/2023	R\$ 21,1504	07/12/2023	R\$ 21,1504
07/12/2023	R\$ 265,3500	07/12/2023	R\$ 21,1504	07/12/2023	R\$ 21,1504
07/12/2023	R\$ 265,3500	07/12/2023	R\$ 21,1504	07/12/2023	R\$ 21,1504

DATA	VALOR
07/12/2023	R\$ 265,3500
07/12/2023	R\$ 265,3500

Item	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C0838	CONCRETO PAVIBR - FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,29000000	R\$ 365,3500	R\$ 106,0515
C0840	CONCRETO PAVIBR - FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,28600000	R\$ 388,1800	R\$ 110,9296
C2784	SECAGIÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	14,24000000	R\$ 40,4100	R\$ 575,4394
C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. FUNDADAÇÕES UTIL. B X	M2	1,84000000	R\$ 64,9400	R\$ 119,4896
C2123	REBOCO CHAMARREIA DE CAL HIDRATADA E AREIA PERENADA TRACO 1:3 Esp. 5mm P/AREDE	M2	11,00000000	R\$ 21,8000	R\$ 240,0000
TOTAL Material					R\$ 374,9071
VALOR					R\$ 4.044,32

Item	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10037	CONDUTILE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR	UN	1,00000000	R\$ 10,2100	R\$ 10,2100
TOTAL Material					R\$ 10,2100

Item	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,40000000	R\$ 16,4500	R\$ 6,5800
10312	ELETRICISTA	H	0,40000000	R\$ 20,3600	R\$ 8,1420
TOTAL Mão de Obra					R\$ 14,7220
VALOR					R\$ 24,94

Item	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10228	CABO EM PVC 1000V 2,5mm2	M	1,02000000	R\$ 1,8200	R\$ 1,8564
TOTAL Material					R\$ 1,8564

Item	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,11000000	R\$ 16,4500	R\$ 1,8095
10312	ELETRICISTA	H	0,11000000	R\$ 20,3600	R\$ 2,2196
TOTAL Mão de Obra					R\$ 4,0291
VALOR					R\$ 5,91

Item	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10228	CABO EM PVC 1000V 6mm2	M	1,02000000	R\$ 2,3800	R\$ 2,4276
TOTAL Material					R\$ 2,4276

Item	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,13000000	R\$ 16,4500	R\$ 2,1385
10312	ELETRICISTA	H	0,13000000	R\$ 20,3600	R\$ 2,6468
TOTAL Mão de Obra					R\$ 4,7853
VALOR					R\$ 6,84

Item	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10228	CABO EM PVC 1000V 6mm2	M	1,02000000	R\$ 2,3800	R\$ 2,4276
TOTAL Material					R\$ 2,4276

CABEÇALHO		CABEÇALHO		CABEÇALHO	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
07/12/2023	R\$ 16,3746	07/12/2023	R\$ 21,1504	07/12/2023	R\$ 21,1504
07/12/2023	R\$ 27,70	07/12/2023	R\$ 21,1504	07/12/2023	R\$ 21,1504

DATA	VALOR
07/12/2023	R\$ 16,3746
07/12/2023	R\$ 27,70

Item	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10028	ADERSIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,03000000	R\$ 4,3500	R\$ 1,3050
10235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=80mm	UN	1,00000000	R\$ 2,2600	R\$ 2,2600
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,04700000	R\$ 36,4700	R\$ 1,7161
TOTAL MATERIAL					R\$ 5,4171

Item	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10043	AJUDANTE DE ENCAIXADOR	H	0,30000000	R\$ 16,4500	R\$ 4,9350
12320	ENCAIXADOR	H	0,30000000	R\$ 15,9300	R\$ 4,7790
TOTAL Mão de Obra					R\$ 9,7140
VALOR					R\$ 16,33

Item	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10228	ADERSIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,03000000	R\$ 4,3500	R\$ 1,3050
10235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=80mm	UN	1,00000000	R\$ 2,2600	R\$ 2,2600
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,04700000	R\$ 36,4700	R\$ 1,7161
TOTAL MATERIAL					R\$ 5,4171

Item	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10043	AJUDANTE DE ENCAIXADOR	H	0,30000000	R\$ 16,4500	R\$ 4,9350
12320	ENCAIXADOR	H	0,30000000	R\$ 15,9300	R\$ 4,7790
TOTAL Mão de Obra					R\$ 9,7140
VALOR					R\$ 16,33

Item	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10228	ADERSIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,03000000	R\$ 4,3500	R\$ 1,3050
10235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=80mm	UN	1,00000000	R\$ 2,2600	R\$ 2,2600
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,04700000	R\$ 36,4700	R\$ 1,7161
TOTAL MATERIAL					R\$ 5,4171

Item	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10043	AJUDANTE DE ENCAIXADOR	H	0,30000000	R\$ 16,4500	R\$ 4,9350
12320	ENCAIXADOR	H	0,30000000	R\$ 15,9300	R\$ 4,7790
TOTAL Mão de Obra					R\$ 9,7140
VALOR					R\$ 16,33

Item	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10228	ADERSIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,03000000	R\$ 4,3500	R\$ 1,3050
10235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=80mm	UN	1,00000000	R\$ 2,2600	R\$ 2,2600
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,04700000	R\$ 36,4700	R\$ 1,7161
TOTAL MATERIAL					R\$ 5,4171

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RENTALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	DATA:	27/12/2023	ORÇ.:	21.50%
DESCRIÇÃO:	RENTALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	100%
SOCIAL:	CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	SEINFRA:	SEINFRA	COM DESPESAS:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	SEINFRA:	SEINFRA	COM DESPESAS:	47,76%

Quantidade	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1070	M	1,00000000	R\$ 5,3600	R\$ 5,3600
				TOTAL MATERIAL
				R\$ 5,3600
Mão de obra	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042	H	0,20000000	R\$ 18,4500	R\$ 3,6900
1232	H	0,20000000	R\$ 20,3850	R\$ 4,0770
				TOTAL Mão de obra
				R\$ 7,7670
				VALOR:
				R\$ 12,73

8.12.6. C1188 ELETRODUTO PVC RIGIDO 12" (M)

Quantidade	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1071	M	1,00000000	R\$ 2,7850	R\$ 2,7850
				TOTAL MATERIAL
				R\$ 2,7850
Mão de obra	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042	H	0,17000000	R\$ 18,4500	R\$ 3,1365
1232	H	0,17000000	R\$ 20,3850	R\$ 3,4654
				TOTAL Mão de obra
				R\$ 6,6019
				VALOR:
				R\$ 9,39

8.12.6. C1190 ELETRODUTO PVC RIGIDO 2" (M)

Quantidade	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1075	M	1,00000000	R\$ 12,9200	R\$ 12,9200
				TOTAL MATERIAL
				R\$ 12,9200
Mão de obra	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042	H	0,50000000	R\$ 18,4500	R\$ 9,2250
1232	H	0,50000000	R\$ 20,3850	R\$ 10,1925
				TOTAL Mão de obra
				R\$ 19,4175
				VALOR:
				R\$ 31,24

8.12.7. 96746 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 112016 P (M)

Quantidade	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0024136	M	1,05000000	R\$ 15,96	R\$ 16,75
				TOTAL MATERIAL
				R\$ 16,75
Mão de obra com Encargos Complementares	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	H	0,10440000	R\$ 16,37	R\$ 1,70
88284	H	0,10440000	R\$ 20,92	R\$ 2,18
				TOTAL Mão de obra com Encargos Complementares
				R\$ 3,88
				VALOR:
				R\$ 20,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RENTALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	DATA:	27/12/2023	ORÇ.:	21,15%
DESCRIÇÃO:	RENTALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	100%
SOCIAL:	CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	SEINFRA:	SEINFRA	COM DESPESAS:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	SEINFRA:	SEINFRA	COM DESPESAS:	47,76%

Quantidade	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	M	1,00000000	R\$ 2,52	R\$ 2,52
				TOTAL MATERIAL
				R\$ 2,52
Mão de obra	UNID.	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td>	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95754	H	0,33330000	R\$ 7,64	R\$ 2,55
				TOTAL Mão de obra
				R\$ 2,55
				VALOR:
				R\$ 5,07

8.12.8. 96745 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 112016 P (M)

Quantidade	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0024128	M	1,05000000	R\$ 12,35	R\$ 12,96
				TOTAL MATERIAL
				R\$ 12,96
Mão de obra com Encargos Complementares	UNID.	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td>	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	H	0,08640000	R\$ 16,37	R\$ 1,41
88284	H	0,08640000	R\$ 20,92	R\$ 1,80
				TOTAL Mão de obra com Encargos Complementares
				R\$ 3,21
				VALOR:
				R\$ 16,17

8.12.9. 96748 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 112016 P (M)

Quantidade	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0024130	M	1,05000000	R\$ 31,20	R\$ 32,76
				TOTAL MATERIAL
				R\$ 32,76
Mão de obra com Encargos Complementares	UNID.	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td>	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	H	0,17010000	R\$ 16,37	R\$ 2,78
88284	H	0,17010000	R\$ 20,92	R\$ 3,55
				TOTAL Mão de obra com Encargos Complementares
				R\$ 6,33
				VALOR:
				R\$ 39,09

8.12.9. 96748 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 112016 P (M)

Quantidade	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0024130	M	1,05000000	R\$ 31,20	R\$ 32,76
				TOTAL MATERIAL
				R\$ 32,76
Mão de obra com Encargos Complementares	UNID.	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td>	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	H	0,17010000	R\$ 16,37	R\$ 2,78
88284	H	0,17010000	R\$ 20,92	R\$ 3,55
				TOTAL Mão de obra com Encargos Complementares
				R\$ 6,33
				VALOR:
				R\$ 39,09

8.12.9. 96748 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 112016 P (M)


Quantidade	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0024130	M	1,05000000	R\$ 31,20	R\$ 32,76
				TOTAL MATERIAL
				R\$ 32,76
Mão de obra com Encargos Complementares	UNID.	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td>	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	H	0,17010000	R\$ 16,37	R\$ 2,78
88284	H	0,17010000	R\$ 20,92	R\$ 3,55
				TOTAL Mão de obra com Encargos Complementares
				R\$ 6,33
				VALOR:
				R\$ 39,09

8.12.9. 96748 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 112016 P (M)

Quantidade	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0024130	M	1,05000000	R\$ 31,20	R\$ 32,76
				TOTAL MATERIAL
				R\$ 32,76
Mão de obra com Encargos Complementares	UNID.	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td>	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	H	0,17010000	R\$ 16,37	R\$ 2,78
88284	H	0,17010000	R\$ 20,92	R\$ 3,55
				TOTAL Mão de obra com Encargos Complementares
				R\$ 6,33
				VALOR:
				R\$ 39,09

8.12.9. 96748 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 112016 P (M)

Quantidade	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0024130	M	1,05000000	R\$ 31,20	R\$ 32,76
				TOTAL MATERIAL
				R\$ 32,76
Mão de obra com Encargos Complementares	UNID.	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td>	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	H	0,17010000	R\$ 16,37	R\$ 2,78
88284	H	0,17010000	R\$ 20,92	R\$ 3,55
				TOTAL Mão de obra com Encargos Complementares
				R\$ 6,33
				VALOR:
				R\$ 39,09



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÍRCA	REALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO	DATA: 27/02/2023	MOA: 21,15%
	MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	VENHA	MOA: 18%
	DESCRIÇÃO	971 COM RECONSTRUÇÃO	83,85%
	LOCAL	20201 COM RECONSTRUÇÃO	67,9%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	

TOTAL MÃO DE OBR.	R\$ 7.174
VALOR	R\$ 46,89

8.12.16. C1484 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 280V (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11285	UN	1,00000000	R\$ 7,4600	R\$ 7,4600
TOTAL MATERIAL				R\$ 7,4600
MÃO DE OBR.	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
10942	H	0,21000000	R\$ 16,4500	R\$ 3,4545
12312	H	0,21000000	R\$ 20,3800	R\$ 4,2798
TOTAL MÃO DE OBR.				R\$ 7,7343
VALOR				R\$ 15,19

8.12.11. C1478 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 280V (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11283	UN	1,00000000	R\$ 13,1700	R\$ 13,1700
TOTAL MATERIAL				R\$ 13,1700
MÃO DE OBR.	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
10942	H	0,37000000	R\$ 16,4500	R\$ 6,0865
12312	H	0,37000000	R\$ 20,3800	R\$ 7,5408
TOTAL MÃO DE OBR.				R\$ 13,6273
VALOR				R\$ 26,80

8.12.12. C2483 TOMADA UNIVERSAL 10A 280V (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	UN	1,00000000	R\$ 6,2600	R\$ 6,2600
TOTAL MATERIAL				R\$ 6,2600
MÃO DE OBR.	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
10942	H	0,21000000	R\$ 16,4500	R\$ 3,4545
12312	H	0,21000000	R\$ 20,3800	R\$ 4,2798
TOTAL MÃO DE OBR.				R\$ 7,7343
VALOR				R\$ 14,09

8.12.13. C1118 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11004	UN	1,00000000	R\$ 90,5300	R\$ 90,5300
TOTAL MATERIAL				R\$ 90,5300
MÃO DE OBR.	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
10942	H	0,90000000	R\$ 16,4500	R\$ 14,8050
12312	H	0,90000000	R\$ 20,3800	R\$ 18,3420
TOTAL MÃO DE OBR.				R\$ 33,1470
VALOR				R\$ 123,6770

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÍRCA	REALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO	DATA: 27/02/2023	MOA: 21,15%
	MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	VENHA	MOA: 18%
	DESCRIÇÃO	971 COM RECONSTRUÇÃO	83,85%
	LOCAL	20201 COM RECONSTRUÇÃO	67,9%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	

TOTAL MÃO DE OBR.	R\$ 10,1470
VALOR	R\$ 83,48

8.12.14. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8080	UN	1,00000000	R\$ 9,3300	R\$ 9,3300
TOTAL MATERIAL				R\$ 9,3300
MÃO DE OBR.	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
10942	H	0,30000000	R\$ 16,4500	R\$ 4,9350
12312	H	0,30000000	R\$ 20,3800	R\$ 6,1140
TOTAL MÃO DE OBR.				R\$ 11,0490
VALOR				R\$ 20,37

8.12.15. C4882 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS% - 40 KA440V (UN)


MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8842	UN	1,00000000	R\$ 119,8400	R\$ 119,8400
TOTAL MATERIAL				R\$ 119,8400
VALOR				R\$ 119,84

8.12.16. C4830 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 60A, 30mA (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8385	UN	1,00000000	R\$ 112,7700	R\$ 112,7700
TOTAL MATERIAL				R\$ 112,7700
MÃO DE OBR.	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
10937	H	0,60000000	R\$ 16,4500	R\$ 9,8700
12312	H	0,60000000	R\$ 20,3800	R\$ 12,2280
TOTAL MÃO DE OBR.				R\$ 22,0980
VALOR				R\$ 134,87

8.12.17. C3879 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88129	UN	1,00000000	R\$ 48,4300	R\$ 48,4300
TOTAL MATERIAL				R\$ 48,4300
MÃO DE OBR.	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
10942	H	1,00000000	R\$ 16,4500	R\$ 16,4500
12312	H	1,00000000	R\$ 20,3800	R\$ 20,3800
TOTAL MÃO DE OBR.				R\$ 36,8300
VALOR				R\$ 85,26



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		DATA: 27/02/2023 EMR: 24.10% VENC: 10.00% DESCON: 0.00% DESCON: 0.00%
ENDEREÇO: RUA DE LIBERDAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA PREFETURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	DATA: 27/02/2023 EMR: 24.10% VENC: 10.00% DESCON: 0.00% DESCON: 0.00%	BEN: 21.15% MRE: 47.79% OBR: 31.06%

8.12.16. C267 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X86mm, CIBARRAMENTO (UN)

Material	UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10783 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000		R\$ 31,7700	R\$ 31,7700
10784 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000		R\$ 31,2600	R\$ 31,2600
10785 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000		R\$ 25,8400	R\$ 25,8400
11754 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X86MM	UN	1,00000000		R\$ 98,3100	R\$ 98,3100
				TOTAL Material	R\$ 178,1700

Material	UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,00000000		R\$ 16,4500	R\$ 32,9000
12332 ELETRICISTA	H	2,00000000		R\$ 20,3200	R\$ 40,6400
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 73,5400
				VALOR:	R\$ 251,83

8.12.16. C1640 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LAMPADA DE 20W (UN)

Material	UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11390 LUMINÁRIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/1 LAMPADA	UN	1,00000000		R\$ 39,4900	R\$ 39,4900
				TOTAL Material	R\$ 39,4900

Material	UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10048 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,00000000		R\$ 16,4500	R\$ 0,0000
12332 ELETRICISTA	H	1,00000000		R\$ 20,3200	R\$ 20,3200
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 20,3200
				VALOR:	R\$ 68,09

8.12.20. C4948 ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA (UN)

Material	UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10426 ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	UN	1,00000000		R\$ 28,8400	R\$ 28,8400
				TOTAL Material	R\$ 28,8400

Material	UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,20000000		R\$ 19,7400	R\$ 23,6880
12332 ELETRICISTA	H	1,20000000		R\$ 20,3200	R\$ 24,3840
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 48,0720
				VALOR:	R\$ 76,9120

8.12.21. 97609 LÂMPADA COMPACTA DE LED 8 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020 (UN)

Material	UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09028 B3 LAMPADA LED 8 W B-VOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1,00000000		R\$ 6,09	R\$ 6,09
09032 B6 SOQUETE DE BAQUETE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	1,00000000		R\$ 3,35	R\$ 3,35
				TOTAL Material	R\$ 9,44
				VALOR:	R\$ 11,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		DATA: 27/02/2023 EMR: 21.15% VENC: 10.00% DESCON: 0.00% DESCON: 0.00%
ENDEREÇO: RUA DE LIBERDAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA PREFETURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	DATA: 27/02/2023 EMR: 21.15% VENC: 10.00% DESCON: 0.00% DESCON: 0.00%	BEN: 21.15% MRE: 47.79% OBR: 31.06%

Material	UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99247 AUXILIAR DE COMPLEMENTARES	H	0,00000000		R\$ 16,37	R\$ 0,0000
99284 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000		R\$ 20,62	R\$ 2,0620
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 2,0620
				VALOR:	R\$ 18,17


8.12.22. 101808 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 60A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO), AF. 07/2020, P (UN)

Material	UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09001084 ARMADURA VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 316", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1,00000000		R\$ 23,50	R\$ 23,50
09011287 ARRUELA LÍBIA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 58", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,9 MM	UN	2,00000000		R\$ 0,78	R\$ 1,56
09011850 BUCHA DE NYLON SEM ABA 85, COM PARAFUSO DE 4,23 X 46 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,00000000		R\$ 0,18	R\$ 0,72
09034643 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIO, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	1,00000000		R\$ 39,87	R\$ 39,87
09038808 CASA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO 7 TERMOLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00000000		R\$ 191,45	R\$ 191,45
09031684 CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT SOLT), PARA CABOS ATE 66 MM2	UN	1,00000000		R\$ 26,54	R\$ 26,54
09034183 FITA METÁLICA RESERVADA L=119" MM, ROLO DE 30 M, CARGA ENCAMBIADA 3,100" KGs	UN	0,00000000		R\$ 53,68	R\$ 0,0000
09030388 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLAVA, DIMENSÕES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000		R\$ 6,09	R\$ 6,09
09020436 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, BEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA	UN	3,00000000		R\$ 14,57	R\$ 43,71
09039967 PORCA ZINCADA, BEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	2,00000000		R\$ 0,43	R\$ 0,86
09038996 VERSALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,18640000		R\$ 4,72	R\$ 0,88
				TOTAL Material	R\$ 241,11

Material	UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99247 AUXILIAR DE COMPLEMENTARES	H	0,38970000		R\$ 16,37	R\$ 6,37
99284 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00000000		R\$ 20,62	R\$ 0,0000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 6,37
				VALOR:	R\$ 247,48

8.12.23. 97609 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF. 11/2019

Material	UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99978 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF. 11/2019	UN	1,00000000		R\$ 386,10	R\$ 386,10
91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 6x11 D KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	32,40000000		R\$ 15,03	R\$ 487,65
66977 CONTROLADA DE CORRE NU 85 MM, ENTERRADA, SEM ISOLADOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2017	M	1,99000000		R\$ 47,68	R\$ 95,00
81919 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2015	UN	1,00000000		R\$ 18,32	R\$ 18,32
9101191 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00000000		R\$ 14,30	R\$ 14,30
9101193 UNIFORMIZADOR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00000000		R\$ 93,05	R\$ 93,05
				TOTAL	R\$ 1072,45



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
 DATA: 27/12/2023
 FONTE: SINAFRA
 NBR: 21.10A
 NBR: 8198
 NBR: 4706
 NBR: 6326
 NBR: 4748

DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
 LOCAL: CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Item	Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
9172	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARDELE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	0,00000000	R\$ 19,51	R\$ 93,83
9296	BARTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 122017	UN	1,00000000	R\$ 87,49	R\$ 87,49
9186	JUVA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARDELE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	UN	1,00000000	R\$ 8,41	R\$ 8,41
TOTAL Material					R\$ 110,73
VALOR:					R\$ 1.547,77

8.13.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Item	Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
1243	SERVENTE	H	0,70000000	R\$ 15,2500	R\$ 10,6750
TOTAL Mão de Obra					R\$ 10,6750
VALOR:					R\$ 10,68

8.14.1. C1012 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 80CM (UN)

Item	Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
1026	ARBUSTO ORNAMENTAL	UN	1,00000000	R\$ 34,2700	R\$ 34,2700
TOTAL Material					R\$ 34,2700
Mão de Obra					
1127	JARDINEIRO	H	0,16600000	R\$ 18,9200	R\$ 3,1392
TOTAL Mão de Obra					R\$ 3,1392
VALOR:					R\$ 37,42

9.1. C0380 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00m (UN)

Item	Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
1088	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	UN	1,00000000	R\$ 908,5000	R\$ 908,5000
TOTAL Material					R\$ 908,5000
VALOR:					R\$ 908,50

9.2. C0865 CONJUNTO DE TABELAS PI BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM (CJ)

Item	Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
1192	PARAFUSO HEXAVANTADO 1/4"x2"	UN	4,00000000	R\$ 0,4200	R\$ 1,6800
1195	PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	4,00000000	R\$ 0,2700	R\$ 1,0800
1191	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	CJ	1,00000000	R\$ 1.236,9200	R\$ 1.236,9200
TOTAL Material					R\$ 1.239,6000
VALOR:					R\$ 1.239,60

10.1.1. C2764 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)

Item	Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
1041	AJUDANTE DE CARPANTEIRO	H	1,50000000	R\$ 16,4500	R\$ 24,6750
1048	CARPANTEIRO	H	1,50000000	R\$ 20,3800	R\$ 30,5700
TOTAL					R\$ 55,2450

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
 DATA: 27/12/2023
 FONTE: SINAFRA
 NBR: 21.15A
 NBR: 8198
 NBR: 4706
 NBR: 6326
 NBR: 4748

DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
 LOCAL: CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Item	Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	H	2,85000000	R\$ 15,2500	R\$ 43,4625
TOTAL Mão de Obra					R\$ 43,4625
VALOR:					R\$ 40,41

10.1.2. C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 18 MPa COM AGREGADO A DOBRADO (M3)

Item	Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10882	BETONERA ELÉTRICA 50L (CHP)	H	0,49900000	R\$ 21,0000	R\$ 10,4850
TOTAL Equipamento C/uso Horário					R\$ 10,4850

10.2.1. C3522 PILAR EM MADEIRA LIMP DE 1ª QUALIDADE 20cmX20cm (M)

Item	Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10159	ÁREIA MÉDIA	M3	0,84620000	R\$ 66,2200	R\$ 56,1914
10280	BRITA	M3	0,38920000	R\$ 74,7400	R\$ 28,9878
10865	CIMENTO PORTLAND	KG	198,00000000	R\$ 0,9500	R\$ 187,0000
11860	PEDRA DE MÃO (RASCÃO)	M3	0,40000000	R\$ 64,8500	R\$ 25,9400
TOTAL Material					R\$ 230,8992
Mão de Obra					
12381	PREDEIRO	H	2,00000000	R\$ 20,3800	R\$ 40,7600
12543	SERVENTE	H	10,50000000	R\$ 15,2500	R\$ 160,1250
TOTAL Mão de Obra					R\$ 200,8850
VALOR:					R\$ 431,7842

10.2.1. C3522 PILAR EM MADEIRA LIMP DE 1ª QUALIDADE 20cmX20cm (M)

Item	Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10617	PILAR EM MADEIRA LIMP DE 1ª QUALIDADE 20x20cm	M	1,00000000	R\$ 84,7800	R\$ 84,7800
TOTAL Material					R\$ 84,7800
Mão de Obra					
12381	PREDEIRO	H	0,30000000	R\$ 20,3800	R\$ 6,1140
12543	SERVENTE	H	0,30000000	R\$ 15,2500	R\$ 4,5750
TOTAL Mão de Obra					R\$ 10,6890
TOTAL					R\$ 95,4690

10.2.1. C3522 PILAR EM MADEIRA LIMP DE 1ª QUALIDADE 20cmX20cm (M)

Item	Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10617	PILAR EM MADEIRA LIMP DE 1ª QUALIDADE 20x20cm	M	1,00000000	R\$ 84,7800	R\$ 84,7800
TOTAL Material					R\$ 84,7800
Mão de Obra					
12381	PREDEIRO	H	0,30000000	R\$ 20,3800	R\$ 6,1140
12543	SERVENTE	H	0,30000000	R\$ 15,2500	R\$ 4,5750
TOTAL Mão de Obra					R\$ 10,6890
TOTAL					R\$ 95,4690

10.2.1. C3522 PILAR EM MADEIRA LIMP DE 1ª QUALIDADE 20cmX20cm (M)

Item	Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10617	PILAR EM MADEIRA LIMP DE 1ª QUALIDADE 20x20cm	M	1,00000000	R\$ 84,7800	R\$ 84,7800
TOTAL Material					R\$ 84,7800
Mão de Obra					
12381	PREDEIRO	H	0,30000000	R\$ 20,3800	R\$ 6,1140
12543	SERVENTE	H	0,30000000	R\$ 15,2500	R\$ 4,5750
TOTAL Mão de Obra					R\$ 10,6890
TOTAL					R\$ 95,4690

10.2.1. C3522 PILAR EM MADEIRA LIMP DE 1ª QUALIDADE 20cmX20cm (M)

Item	Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10617	PILAR EM MADEIRA LIMP DE 1ª QUALIDADE 20x20cm	M	1,00000000	R\$ 84,7800	R\$ 84,7800
TOTAL Material					R\$ 84,7800
Mão de Obra					
12381	PREDEIRO	H	0,30000000	R\$ 20,3800	R\$ 6,1140
12543	SERVENTE	H	0,30000000	R\$ 15,2500	R\$ 4,5750
TOTAL Mão de Obra					R\$ 10,6890
TOTAL					R\$ 95,4690

10.2.1. C3721 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" (M)

Item	Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
11731	PREGO 19X33 (3" x 0) (APROXIMADAMENTE 13UN/KG)	KG	0,30000000	R\$ 13,7700	R\$ 4,1310
16762	VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4"	M	1,00000000	R\$ 71,9600	R\$ 71,9600
TOTAL Material					R\$ 76,0910
Mão de Obra					
10041	AJUDANTE DE CARPANTEIRO	H	1,50000000	R\$ 16,4500	R\$ 24,6750
10488	CARPANTEIRO	H	1,50000000	R\$ 20,3800	R\$ 30,5700
TOTAL					R\$ 55,2450

10.2.1. C3721 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" (M)

Item	Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10041	AJUDANTE DE CARPANTEIRO	H	1,50000000	R\$ 16,4500	R\$ 24,6750
10488	CARPANTEIRO	H	1,50000000	R\$ 20,3800	R\$ 30,5700
TOTAL					R\$ 55,2450



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PIRIBES FERREIRA
 DATA: 27/02/2023
 FOLHA: 001 DE 01
 VALOR: R\$ 131,08

REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PIRIBES FERREIRA
 DATA: 27/02/2023
 FOLHA: 001 DE 01
 VALOR: R\$ 131,08

10.2.3. C3278 VIGA DE MADEIRA MAGICA 6" X 3" (M)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1287 LIMA DE MADEIRA DE LEI DE 5" X 3"	M	1.500,0000	R\$ 26,7700	R\$ 40.155,00
1771 PREÇO 19X33 (3" X 9) (APROXIMADAMENTE 18LITROS)	KG	3.300,0000	R\$ 13,7700	R\$ 45.441,00
TOTAL Material				R\$ 85.596,00

10.2.3. C3278 VIGA DE MADEIRA MAGICA 6" X 3" (M)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1081 AJUSTANTE DE CARPINTERO	H	0,12000000	R\$ 10,4500	R\$ 1,2540
1048 CARPINTERO	H	0,75000000	R\$ 30,3800	R\$ 22,7850
TOTAL Mão de Obra				R\$ 24,0390

10.2.3. C3278 VIGA DE MADEIRA MAGICA 6" X 3" (M)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1081 AJUSTANTE DE CARPINTERO	H	0,12000000	R\$ 10,4500	R\$ 1,2540
1048 CARPINTERO	H	0,75000000	R\$ 30,3800	R\$ 22,7850
TOTAL Mão de Obra				R\$ 24,0390

10.2.4. C3267 VERNIZ 3 DEMAS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1028 AQUARRAZ MINERAL	L	0,03000000	R\$ 16,6500	R\$ 0,4995
11347 LULA PARA MADEIRAMAISA	UN	1,00000000	R\$ 2,5400	R\$ 2,5400
1228 VERNIZ BITUMINICO	L	0,27000000	R\$ 28,4500	R\$ 7,6215
TOTAL Material				R\$ 10,6610

10.2.4. C3267 VERNIZ 3 DEMAS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1086 AJUSTANTE DE PINTOR	H	0,30000000	R\$ 16,4500	R\$ 4,9350
10386 PINTOR	H	5,40000000	R\$ 20,2800	R\$ 109,5120
TOTAL Mão de Obra				R\$ 114,4470

11.1.1. B2518 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MARGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES, AP. 06/200 (M2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00018748	MES	0,39700000	R\$ 2,01	R\$ 0,79792
TOTAL Equipamento				R\$ 0,79792

11.1.1. B2518 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MARGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES, AP. 06/200 (M2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00028662	L	0,01000000	R\$ 6,16	R\$ 0,616
05446270	M	0,05000000	R\$ 94,35	R\$ 4,7175
TOTAL Material				R\$ 5,3335

11.1.1. B2518 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MARGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES, AP. 06/200 (M2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
862239	H	0,08400000	R\$ 17,24	R\$ 1,44816
8628	H	0,45800000	R\$ 20,20	R\$ 9,2716
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 10,71976

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PIRIBES FERREIRA
 DATA: 27/02/2023
 FOLHA: 001 DE 01
 VALOR: R\$ 131,08

REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PIRIBES FERREIRA
 DATA: 27/02/2023
 FOLHA: 001 DE 01
 VALOR: R\$ 131,08

11.1.2. C278 ESCORIMENTO CONTINUO COM CHAPA COMPENSADA DE 12mm (M2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1059 CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM (1,10 X 3,05M)	M2	0,04330000	R\$ 26,7500	R\$ 1,158375
1217 LIMA EM MADEIRA DE LEI DE 5" X 12"	M	0,13000000	R\$ 17,7600	R\$ 2,3188
10188 PONTALETE / BARROTE DE 3" X 3" - APARELHADO	M	0,07000000	R\$ 17,0000	R\$ 1,1900
12410 PREÇO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 18LITROS)	KG	0,10000000	R\$ 13,5000	R\$ 1,3500
TOTAL Material				R\$ 6,01725

11.1.2. C278 ESCORIMENTO CONTINUO COM CHAPA COMPENSADA DE 12mm (M2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1048 CARPINTERO	H	0,20000000	R\$ 20,3000	R\$ 4,0600
12543 SERVENTE	H	0,80000000	R\$ 15,2000	R\$ 12,1600
TOTAL Mão de Obra				R\$ 16,2200

11.1.3. C4181 ARMADURA DE AÇO CA 80/100 (M2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10765 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/DIRIGENTE (C/PI)	H	0,08600000	R\$ 123,2500	R\$ 10,5995
TOTAL Equipamento C/uso fixo				R\$ 10,5995

11.1.3. C4181 ARMADURA DE AÇO CA 80/100 (M2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1782 AÇO CA 80/80	KG	1,00000000	R\$ 6,7200	R\$ 6,7200
10103 ARAME RECOIDO N 18 BWO	KG	0,02000000	R\$ 9,9900	R\$ 0,1998
TOTAL Material				R\$ 6,9198

11.1.3. C4181 ARMADURA DE AÇO CA 80/100 (M2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERRINHO	H	0,08000000	R\$ 16,4500	R\$ 1,3160
10121 ARMADOR/FERRINHO	H	0,08000000	R\$ 20,3800	R\$ 1,6304
TOTAL Mão de Obra				R\$ 2,9464

11.1.4. C3274 CONCRETO PIVIBR, FCK=30MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANS®) (M3)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (C/PI)	H	0,00000000	R\$ 20,3000	R\$ 0,0000
10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (C/PI)	H	3,49000000	R\$ 25,0000	R\$ 87,2500
TOTAL Equipamento C/uso fixo				R\$ 87,2500

11.1.4. C3274 CONCRETO PIVIBR, FCK=30MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANS®) (M3)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10885 CIMENTO PORTLAND	KG	1,425,617020	R\$ 0,5300	R\$ 754,0984
TOTAL				R\$ 754,0984

11.1.4. C3274 CONCRETO PIVIBR, FCK=30MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANS®) (M3)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10885 CIMENTO PORTLAND	KG	1,425,617020	R\$ 0,5300	R\$ 754,0984
TOTAL				R\$ 754,0984

11.1.4. C3274 CONCRETO PIVIBR, FCK=30MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANS®) (M3)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10885 CIMENTO PORTLAND	KG	1,425,617020	R\$ 0,5300	R\$ 754,0984
TOTAL				R\$ 754,0984

11.1.4. C3274 CONCRETO PIVIBR, FCK=30MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANS®) (M3)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10885 CIMENTO PORTLAND	KG	1,425,617020	R\$ 0,5300	R\$ 754,0984
TOTAL				R\$ 754,0984

11.1.4. C3274 CONCRETO PIVIBR, FCK=30MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANS®) (M3)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10885 CIMENTO PORTLAND	KG	1,425,617020	R\$ 0,5300	R\$ 754,0984
TOTAL				R\$ 754,0984

11.1.4. C3274 CONCRETO PIVIBR, FCK=30MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANS®) (M3)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10885 CIMENTO PORTLAND	KG	1,425,617020	R\$ 0,5300	R\$ 754,0984
TOTAL				R\$ 754,0984

Figura 77

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PIRAZININGA
 DESCRICAO: REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PIRAZININGA
 LOCAL: CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PIRAZININGA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAZININGA

DATA: 27/02/2023
 FOLHA: 001
 VOLUME: 01
 REVISAO: 01

REU: 21.53%
 MPA: 67.96%
 47.96%

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	H	21,6402800	R\$ 15,2500	R\$ 329,4040
TOTAL Mão de Obra					R\$ 329,4040

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
C2130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	3,3444015	R\$ 7,4200	R\$ 24,8167
C3283	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	3,0095511	R\$ 78,9700	R\$ 238,1606
TOTAL Material					R\$ 262,9833
VALOR					R\$ 1.472,32

11.1.8. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO (M3)

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
12391	PIEDREIRO	H	5,0000000	R\$ 20,3800	R\$ 101,9000
12343	SERVENTE	H	8,0000000	R\$ 19,2500	R\$ 154,0000
TOTAL Mão de Obra					R\$ 255,9000
VALOR					R\$ 232,80

11.2.1. C1811 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM (M2)

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
10882	SERVENTEIRA ELÉTRICA GDE. (CHP)	H	0,0500000	R\$ 21,8500	R\$ 1,0925
TOTAL Equipamento Caba Hoistis					R\$ 0,7877
VALOR					R\$ 11,5271

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
10198	AREIA MÉDIA	M3	0,0320000	R\$ 66,2200	R\$ 2,1190
10290	BRITA	M3	0,0440000	R\$ 79,7400	R\$ 3,5088
10685	CIMENTO PORTLAND	M3	11,0000000	R\$ 0,5500	R\$ 6,0500
TOTAL Material					R\$ 11,6271
VALOR					R\$ 37,26

11.2.3. C1918 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
12281	PIEDREIRO	H	0,4000000	R\$ 20,3800	R\$ 8,1520
12343	SERVENTE	H	1,1000000	R\$ 15,2500	R\$ 16,7750
TOTAL Mão de Obra					R\$ 24,9270
VALOR					R\$ 37,26

11.2.3. C1918 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
10746	MAQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000000	R\$ 0,0500	R\$ 0,4000
TOTAL Equipamento Caba Hoistis					R\$ 0,4000
VALOR					R\$ 37,26

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
10294	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	M3	31,0000000	R\$ 0,4700	R\$ 14,6700
10128	AREIA GROSSA	M3	0,0500000	R\$ 73,3000	R\$ 3,6650
10836	CERA	M3	0,1000000	R\$ 15,0500	R\$ 1,5050
TOTAL Material					R\$ 19,8400
VALOR					R\$ 1,5660

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PIRAZININGA
 DESCRICAO: REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PIRAZININGA
 LOCAL: CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PIRAZININGA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAZININGA

DATA: 27/02/2023
 FOLHA: 002
 VOLUME: 01
 REVISAO: 01

REU: 21.53%
 MPA: 67.96%
 47.96%

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
10805	CIMENTO PORTLAND	M3	20,3800000	R\$ 0,7500	R\$ 15,2850
11101	SERVIDOR N.36	UN	0,1000000	R\$ 36,1100	R\$ 3,6110
11102	SERVIDOR N.60	UN	0,0900000	R\$ 34,5000	R\$ 3,1050
11316	JUNTA PLASTICA T 27MM PARA FIBROS	M	2,0000000	R\$ 1,3500	R\$ 2,7000
TOTAL Material					R\$ 24,6960

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
11227	GRANITEIRO / MARROMISTA	H	0,5000000	R\$ 20,3800	R\$ 10,1900
12381	PIEDREIRO	H	1,5000000	R\$ 20,2800	R\$ 30,4200
12543	SERVENTE	H	1,2000000	R\$ 15,2500	R\$ 18,3000
TOTAL Mão de Obra					R\$ 58,9100
VALOR					R\$ 80,61

11.3.1. C1449 GUARDA CORPO METALICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" (M)

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
10749	MAQUINA DE SOLDA (CHP)	H	1,5000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
TOTAL Equipamento Caba Hoistis					R\$ 0,0000
VALOR					R\$ 0,0000

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
10261	ELETRICISTAS	M3	1,8000000	R\$ 17,2400	R\$ 31,0320
10172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" (M)	M	3,3000000	R\$ 86,4700	R\$ 286,5490
TOTAL Material					R\$ 320,4590
VALOR					R\$ 320,46

12.1.1. C0842 CABO EM PVC 1000V 10MM² (M)


Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
10289	CABO EM PVC 1000V 10MM²	M	1,0000000	R\$ 0,7400	R\$ 0,7400
TOTAL Material					R\$ 0,7400
VALOR					R\$ 0,7400

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
10042	AUXILIANTE DE ELETRICISTA	H	0,1400000	R\$ 16,4500	R\$ 2,3030
12312	ELETRICISTA	H	0,1400000	R\$ 20,3800	R\$ 2,8532
TOTAL Mão de Obra					R\$ 5,1562
VALOR					R\$ 11,01

12.1.2. C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
10279	CABO EM PVC 1000V 2,5MM²	M	1,0000000	R\$ 1,9500	R\$ 1,9500
TOTAL Material					R\$ 1,9500
VALOR					R\$ 1,9500

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
10042	AUXILIANTE DE ELETRICISTA	H	0,1100000	R\$ 16,4500	R\$ 1,8095
12312	ELETRICISTA	H	0,1100000	R\$ 20,3800	R\$ 2,2418
TOTAL Mão de Obra					R\$ 4,0513
VALOR					R\$ 11,01



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OPERA: REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA
 DESCRICAO: REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA
 LOCAL: CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

DATA: 27/12/2022
 VERSAO: 0071 COM DESEMBOLAMENTO
 202201 COM DESEMBOLAMENTO

ORÇ: 21,15%
 HORA: 83,82%
 MES: 47,18%
 47,18%

Item	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12.1.3. C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)	M	1,00000000	R\$ 2,6724	R\$ 2,6724
TOTAL Material: R\$ 2,6724					
VALOR: R\$ 5,91					

Item	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,12000000	R\$ 16,4500	R\$ 1,9740
12312	ELETRICISTA	H	0,12000000	R\$ 20,3600	R\$ 2,4432
TOTAL Mão de Obra: R\$ 4,4172					
VALOR: R\$ 7,08					

12.1.4. C0554 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Item	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1,02000000	R\$ 3,6516	R\$ 3,6516
TOTAL Material: R\$ 3,6516					
VALOR: R\$ 8,44					

Item	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,13000000	R\$ 9,4500	R\$ 1,2285
12312	ELETRICISTA	H	0,13000000	R\$ 20,3600	R\$ 2,6468
TOTAL Mão de Obra: R\$ 3,8753					
VALOR: R\$ 8,44					

12.1.5. C0659 CAIXA DE PASSAGEIROS COM TAMPA PARA FUSACA 400X400X150mm (UN)

Item	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10431	CAIXA PASSAGEIROS CHAPA PARAF 400X400X150MM	UN	1,00000000	R\$ 81,4700	R\$ 81,4700
TOTAL Material: R\$ 81,4700					
VALOR: R\$ 155,13					

Item	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,00000000	R\$ 16,4500	R\$ 32,9000
12312	ELETRICISTA	H	2,00000000	R\$ 20,3600	R\$ 40,7200
TOTAL Mão de Obra: R\$ 73,6200					
VALOR: R\$ 155,13					

12.1.6. C1187 ELETTRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

Item	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	ELETTRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,00000000	R\$ 5,3000	R\$ 5,3000
TOTAL Material: R\$ 5,3000					
VALOR: R\$ 10,60					

Item	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,20000000	R\$ 16,4500	R\$ 3,2900
12312	ELETRICISTA	H	0,20000000	R\$ 20,3600	R\$ 4,0720
TOTAL Mão de Obra: R\$ 7,3620					
VALOR: R\$ 17,9620					

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OPERA: REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA
 DESCRICAO: REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA
 LOCAL: CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

DATA: 27/12/2022
 VERSAO: 0071 COM DESEMBOLAMENTO
 202201 COM DESEMBOLAMENTO

ORÇ: 21,15%
 HORA: 83,82%
 MES: 47,18%
 47,18%

12.1.7. C1189 ELETTRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") (M)

Item	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11089	ELETTRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	1,00000000	R\$ 7,8500	R\$ 7,8500
TOTAL Material: R\$ 7,8500					
VALOR: R\$ 12,73					

Item	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,37000000	R\$ 16,4500	R\$ 6,0865
12312	ELETRICISTA	H	0,37000000	R\$ 20,3600	R\$ 7,5332
TOTAL Mão de Obra: R\$ 13,6197					
VALOR: R\$ 21,48					

12.1.8. C1188 ELETTRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") (M)

Item	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11089	ELETTRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	M	1,00000000	R\$ 7,1400	R\$ 7,1400
TOTAL Material: R\$ 7,1400					
VALOR: R\$ 11,40					

Item	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	R\$ 16,4500	R\$ 4,9350
12312	ELETRICISTA	H	0,30000000	R\$ 20,3600	R\$ 6,1080
TOTAL Mão de Obra: R\$ 11,0430					
VALOR: R\$ 18,18					

12.1.9. C1185 ELETTRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (3/4") (M)

Item	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11071	ELETTRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,00000000	R\$ 2,7600	R\$ 2,7600
TOTAL Material: R\$ 2,7600					
VALOR: R\$ 4,29					

Item	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,17000000	R\$ 16,4500	R\$ 2,7965
12312	ELETRICISTA	H	0,17000000	R\$ 20,3600	R\$ 3,4612
TOTAL Mão de Obra: R\$ 6,2577					
VALOR: R\$ 9,02					

12.1.10. C1190 ELETTRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") (M)

Item	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11073	ELETTRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	M	1,00000000	R\$ 12,6200	R\$ 12,6200
TOTAL Material: R\$ 12,6200					
VALOR: R\$ 19,11					

Item	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,50000000	R\$ 16,4500	R\$ 8,2250
12312	ELETRICISTA	H	0,50000000	R\$ 20,3600	R\$ 10,1800
TOTAL Mão de Obra: R\$ 18,4050					
VALOR: R\$ 36,81					



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA	REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	DATA: 27/12/2023	BOL: 21.15%
	DESCRIÇÃO	REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	NUMERO: 9271 COM RESERVAÇÃO	NOVA: 83,85%
	LOCAL	CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	QUANT: 202401 COM RESERVAÇÃO	RES: 47,70%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA		SL: 83,85%

VALOR:	R\$ 31,24
--------	-----------

12.1.11. C1191 ELETRÓDUTO PVC ROSC. De 75mm (3'12") (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11072	1000000000	1,00000000	R\$ 16,7100	R\$ 16,7100
TOTAL Material				R\$ 16,7100
Mão de Obra				
10042	H	0,67000000	R\$ 16,4500	R\$ 11,0215
12312	H	0,67000000	R\$ 20,3800	R\$ 13,6546
TOTAL Mão de Obra				R\$ 24,6761
VALOR:				R\$ 41,3861

12.1.12. C1189 ELETRÓDUTO PVC ROSC. De 85mm (3'1") (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11074	1,00000000	1,00000000	R\$ 23,4700	R\$ 23,4700
TOTAL Material				R\$ 23,4700
Mão de Obra				
10042	H	0,80000000	R\$ 16,4500	R\$ 13,1600
12312	H	0,80000000	R\$ 20,3800	R\$ 16,3040
TOTAL Mão de Obra				R\$ 29,4640
VALOR:				R\$ 52,9340

12.1.13. C1186 ELETRÓDUTO PVC ROSC. De 25mm (3'4") (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	1,00000000	1,00000000	R\$ 3,4300	R\$ 3,4300
TOTAL Material				R\$ 3,4300
Mão de Obra				
10042	H	0,17000000	R\$ 19,4500	R\$ 2,7665
12312	H	0,17000000	R\$ 20,3800	R\$ 3,4648
TOTAL Mão de Obra				R\$ 6,2313
VALOR:				R\$ 9,6613

12.2.1. C1118 DISJUNTOR TRIFÁSICO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11054	1,00000000	1,00000000	R\$ 50,5300	R\$ 50,5300
TOTAL Material				R\$ 50,5300
Mão de Obra				
10042	H	0,90000000	R\$ 16,4500	R\$ 14,8050
12312	H	0,90000000	R\$ 20,3800	R\$ 18,3420
TOTAL Mão de Obra				R\$ 33,1470
VALOR:				R\$ 83,6770

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA	REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	DATA: 27/12/2023	BOL: 21,15%
	DESCRIÇÃO	REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	NUMERO: 9271 COM RESERVAÇÃO	NOVA: 83,85%
	LOCAL	CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	QUANT: 202401 COM RESERVAÇÃO	RES: 47,70%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA		SL: 83,85%

VALOR:	R\$ 83,68
--------	-----------

12.2.2. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10080	1,00000000	1,00000000	R\$ 9,3200	R\$ 9,3200
TOTAL Material				R\$ 9,3200
Mão de Obra				
10042	H	0,30000000	R\$ 16,4500	R\$ 4,9350
12312	H	0,30000000	R\$ 20,3800	R\$ 6,1140
TOTAL Mão de Obra				R\$ 11,0490
VALOR:				R\$ 20,3690

12.2.3. C4662 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10442	1,00000000	1,00000000	R\$ 116,9400	R\$ 116,9400
TOTAL Material				R\$ 116,9400
Mão de Obra				
VALOR:				R\$ 116,94

12.2.4. C4630 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10365	1,00000000	1,00000000	R\$ 112,7700	R\$ 112,7700
TOTAL Material				R\$ 112,7700
Mão de Obra				
10037	H	0,60000000	R\$ 16,4500	R\$ 9,8700
12312	H	0,60000000	R\$ 20,3800	R\$ 12,2280
TOTAL Mão de Obra				R\$ 22,0980
VALOR:				R\$ 134,8680

--	--	--	--	--

12.2.5. C3573 QUADRO DE MEDIÇÃO BANCAL COELCE (PADRÃO POPULAR) (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10129	1,00000000	1,00000000	R\$ 46,4500	R\$ 46,4500
TOTAL Material				R\$ 46,4500
Mão de Obra				
10042	H	1,00000000	R\$ 16,4500	R\$ 16,4500
12312	H	1,00000000	R\$ 20,3800	R\$ 20,3800
TOTAL Mão de Obra				R\$ 36,8300
VALOR:				R\$ 83,2800

12.2.6. C3067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ ENBLUITR ATÉ 12 DAVISOES 207X332X956mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL				R\$ 33,1470


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 27/02/20	BDI: 21,15%
OBRA	REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PRES FERREIRA	FORTE	VERBA
DESCRIÇÃO	REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PRES FERREIRA	SEINFRA	97,1 COM DESPESAS
LOCAL	CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PRES FERREIRA	SINAPI	200,01 COM DESPESAS
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES FERREIRA		83,5% 47,75%
			83,5% 47,75%

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10193	BARRAMENTO NEUTRO PI BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	R\$ 31,7700
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL PI BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	R\$ 31,2500
10195	BARRAMENTO TERRA PI BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	R\$ 25,8400
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X68MM	UN	1,00000000	R\$ 86,3100
	TOTAL Material			R\$ 175,1700
	TOTAL			R\$ 175,1700
10942	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,00000000	R\$ 16,4000
12812	ELETRICISTA	H	2,00000000	R\$ 30,3600
	TOTAL Mão de Obra			R\$ 46,7600
	TOTAL			R\$ 221,9300
	VALOR:			R\$ 246,83

12.3.1. 97809 LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020 (UN)		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00028193	LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	1,00000000	R\$ 8,09	R\$ 8,09
00072260	SOQUETE DE BAQUETE BASE E27, PARA LÂMPADAS	1,00000000	R\$ 3,05	R\$ 3,05
	TOTAL Material			R\$ 11,14
	TOTAL			R\$ 11,14
	VALOR:			R\$ 16,17

12.3.2. 101667 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 127 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2020 (UN)		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9928	GUARDAUO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 1200 KG, INCLINADO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 137 W, INCLINADO 870 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 168 CV - CRP DIURNO AF. 08/2014	0,23880000	R\$ 219,72	R\$ 52,47
	TOTAL Equipamento Custo Horário			R\$ 52,47
	TOTAL			R\$ 52,47
	VALOR:			R\$ 52,47

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAFA, USO ATÉ 750 V EM ROLO DE 19 MM X 9 M	UN	0,01400000	R\$ 0,04
00043243	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX	UN	1,00000000	R\$ 591,52
	TOTAL Material			R\$ 591,56
	TOTAL			R\$ 591,56
	VALOR:			R\$ 652,82



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 27/02/20	BDI: 21,15%
OBRA	REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PRES FERREIRA	FORTE	VERBA
DESCRIÇÃO	REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PRES FERREIRA	SEINFRA	97,1 COM DESPESAS
LOCAL	CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PRES FERREIRA	SINAPI	200,01 COM DESPESAS
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES FERREIRA		83,5% 47,75%
			83,5% 47,75%

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
123.3.1. C6833	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 780 KG (UN)	UN	1,30000000	R\$ 123,8500
	TOTAL Equipamento Custo Horário			R\$ 123,8500
	TOTAL			R\$ 123,8500
	VALOR:			R\$ 123,8500

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19415	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	1,00000000	R\$ 724,8900
	TOTAL Material			R\$ 724,8900
	TOTAL			R\$ 724,8900
	VALOR:			R\$ 1.147,91

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001094	ARMADILHA VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 316", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	2,94579049	R\$ 23,50
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 38", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,9 MM	UN	5,89158098	R\$ 0,78
00034643	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	2,94579049	R\$ 38,87
00001002	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO COM VISOR EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	2,94579049	R\$ 312,64
00011824	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 96 MM²	UN	2,94579049	R\$ 28,54
00014193	FITA METÁLICA PERBURADA L = 118" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 330 KGF	UN	0,176574682	R\$ 53,98
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 12" X 7/2" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	2,94579049	R\$ 6,08
00004346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 5", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MÉDIA	UN	8,83734147	R\$ 128,76
00003997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	5,89158098	R\$ 0,43
00003980	VERGALHO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" X 6,3 MM)	M	0,48017787	R\$ 2,31
	TOTAL Material			R\$ 1.388,70
	TOTAL			R\$ 1.388,70
	VALOR:			R\$ 1.388,70

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,99237083	R\$ 16,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,97281038	R\$ 20,62
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			R\$ 36,99
	TOTAL			R\$ 36,99
	VALOR:			R\$ 36,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇAMENTO	RENTALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO	DATA: 27/12/2022	DM: 2,21, 10%
DESCRIÇÃO:	RENTALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO	ORÇAMENTO	100%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	ORÇAMENTO	100%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	ORÇAMENTO	100%

Item	Descrição	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87867	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA (MÉDIA UNIDADE) PARA EMBOCCOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO PREPARO MANUAL AF 04/2019	M3	0,00714914	R\$ 516,30	R\$ 29,80
100376	ASSENTAMENTO DE FOSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF 11/2019	UN	2,94578048	R\$ 388,10	R\$ 1.145,20
91833	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 9.6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	85,39632687	R\$ 15,03	R\$ 1.281,90
90877	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2017	M	5,74427195	R\$ 47,09	R\$ 270,44
91818	CURVA 180 GRAUS PARA ELÉTRICIDADE, PVC, ROSCÁVEL DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	2,94578048	R\$ 16,32	R\$ 48,07
91817	CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRICIDADE, PVC, ROSCÁVEL DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	2,94578048	R\$ 14,30	R\$ 42,12
90873	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	2,94578048	R\$ 93,05	R\$ 274,10
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	17,82187188	R\$ 15,51	R\$ 276,41
90866	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SEDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2017	UN	2,94578048	R\$ 87,48	R\$ 257,72
91888	LUVA PARA ELÉTRICIDADE, PVC, ROSCÁVEL DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	2,94578048	R\$ 8,41	R\$ 24,77
				TOTAL SERVIÇOS	R\$ 3.392,23
				VALOR:	R\$ 4.804,29

Item	Descrição	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10143	ÁRVORE ORNAMENTAL	UN	1,00000000	R\$ 35,0000	R\$ 35,0000
				TOTAL MATERIAL	R\$ 35,0000
				VALOR:	R\$ 47,79

Item	Descrição	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
14.1.03447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)	M2	0,07500000	R\$ 15,2500	R\$ 1.143,75
				TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 1.143,75
				VALOR:	R\$ 1.14

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RENTALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DM 06	DM 09	DM 12	DM 15	DM 18	DM 21	DM 24	DM 27	TOMADA DE PREÇOS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.800,00	100,00%								R\$ 1.800,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 47.848,00	100,00%								R\$ 47.848,00
3	DEMOLIÇÃO	R\$ 7.594,19	100,00%								R\$ 7.594,19
4	TERRAPLANAGEM E DORTIMENTAÇÃO	R\$ 119.456,78	100,00%								R\$ 119.456,78
5	PAVIMENTAÇÃO P/ASFA	R\$ 358.307,20	100,00%								R\$ 358.307,20
6	PROTEÇÕES	R\$ 67.431,62	100,00%								R\$ 67.431,62
7	GRISOLITOS - TIPO 01	R\$ 87.874,02	100,00%								R\$ 87.874,02
8	GRISOLITOS - TIPO 02	R\$ 87.874,02	100,00%								R\$ 87.874,02
9	MÓDULO LARGO URBANHO	R\$ 12.508,57	100,00%								R\$ 12.508,57
10	PERECOS ADOS	R\$ 54.086,69	100,00%								R\$ 54.086,69
11	PISTA DE SHATE	R\$ 55.678,76	100,00%								R\$ 55.678,76
12	ILUMINAÇÃO	R\$ 212.628,93	100,00%								R\$ 212.628,93
13	PAISAGISMO	R\$ 1.369,69	100,00%								R\$ 1.369,69
14	LIMPEZA GERAL	R\$ 8.407,15	100,00%								R\$ 8.407,15
		R\$ 1.145.348,42									R\$ 1.145.348,42



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA	RENTALIZAÇÃO E LIBERANÇAO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA	DATA: 27/12/2023	BDI: 21,16%
DESCRIÇÃO	RENTALIZAÇÃO E LIBERANÇAO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA	PERÍODO: 09/05/2023	MES: 06/23
LOCAL	CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA	PREÇO: 1371 COM DESCONTABILIZAÇÃO	83,83% 47,76%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	SINAPI: 39281 COM DESCONTABILIZAÇÃO	83,83% 47,76%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA	RENTALIZAÇÃO E LIBERANÇAO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA	DATA: 27/12/2023	BDI: 21,16%
DESCRIÇÃO	RENTALIZAÇÃO E LIBERANÇAO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA	PERÍODO: 09/05/2023	MES: 06/23
LOCAL	CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA	PREÇO: 1371 COM DESCONTABILIZAÇÃO	83,83% 47,76%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	SINAPI: 39281 COM DESCONTABILIZAÇÃO	83,83% 47,76%

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	Despesas Indiretas	
DF	Administração Central	3,00%
R	Despesas Financeiras	0,59%
	Riscos	0,97%
	TOTAL	4,56%
S + G	Benefício	0,80%
L	Garantia/seguros	6,16%
	Lucro	6,99%
	TOTAL	13,95%
T	Impostos	
	COPINS	3,00%
	ISS	4,00%
	PIIS	0,65%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	7,65%

BDI = 21,16%

$$(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) \times (1 + T) = 1$$

COD	DESCRIÇÃO	HOBISTA %	MECANICISTA %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,60%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FOTIS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B GRUPO B			
B1	Reposico Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Fatados	3,71%	0,00%
B3	Auxilio - Enfermidade	0,87%	0,87%
B4	13º Salário	10,50%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,08%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,83%
B7	Dias de Chuvas	1,58%	0,00%
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,48%
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,19%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,79%	11,38%
D GRUPO D			
D1	Rescisão de Grupo A sobre Grupo B	7,48%	2,77%
D2	Rescisão de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rescisão de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,93%	3,13%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CUBA: REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PINES FERREIRA
 DATA: 17/03/2023
 FOLHA: 07/1008 (Desenvolvimento) 000% 000% 000% 000%
 DESENHO: 000% 000% 000% 000%
 LOCAL: CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PINES FERREIRA
 QUANTO: 000% 000% 000% 000%
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINES FERREIRA

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MECABALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	ACEVA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,50%	0,50%
A6	Salário Encargado	2,50%	2,50%
A7	Seguros Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Deposito Semestral Remunerado	17,34%	0,00%
B2	Férias	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,85%
B4	1º Saário	10,81%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,00%
B6	Férias Justificadas	0,74%	0,70%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,00%	6,00%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,64%	18,81%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,26%	3,28%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	3,85%	2,88%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,36%
	TOTAL	14,16%	10,91%
GRUPO D			
D1	Rescisão de Grupo A sobre Grupo B	7,80%	2,70%
D2	Rescisão de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rescisão de Grupo B sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,35%
	TOTAL	7,85%	3,14%

A + B + C + D = 83,55% 47,46%



Handwritten signature or initials.