

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

16/01/2024



OBJETO:	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° TP/061223.01/SEINFRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL.

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 19,1251	R\$ 57,3753
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 51,0458	R\$ 51,0458
I8273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 126,5060	R\$ 126,5060
TOTAL Material:						R\$ 234,9271

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 18,6300	R\$ 47,5065
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 23,1700	R\$ 59,0835
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 106,5900



VALOR:	R\$ 341,52
VALOR ENCARGOS (112.76%):	R\$ 69,13
VALOR BDI (21.15%):	R\$ 72,23
VALOR COM BDI:	R\$ 413,75

### C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 65,6303	R\$ 0,4003
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	R\$ 1,0695	R\$ 1,3048
TOTAL Material:						R\$ 1,7051

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,1700	R\$ 11,5850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 17,1400	R\$ 11,1410
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,7260

VALOR:	R\$ 24,43
VALOR ENCARGOS (112.76%):	R\$ 15,02
VALOR BDI (21.15%):	R\$ 5,17
VALOR COM BDI:	R\$ 29,60

### C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 33,8500	R\$ 0,0000
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 103,1900	R\$ 6,0700
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 22,6000	R\$ 0,0000
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R\$ 23,5400	R\$ 4,1541
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 10,2241

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 5,0949	R\$ 6,3177
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 26,3187	R\$ 1,2659
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 14,7401	R\$ 7,9597
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 5,6393	R\$ 0,0508

*Handwritten signatures and initials*

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA:  
16/01/2024

OBJETO:	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº TP/061223.01/SEINFRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL.

12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 7,0492	R\$ 0,4230
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 596,0199	R\$ 0,2980
					TOTAL Material:	R\$ 16,3151

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 22,1600	R\$ 1,3035
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	R\$ 17,1400	R\$ 10,0824
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,3859



VALOR:	R\$ 37,93
VALOR ENCARGOS (112,76%):	R\$ 10,86
VALOR BDI (21,15%):	R\$ 8,00
VALOR COM BDI:	R\$ 45,95

**91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF\_08/2015 (CHI)**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,52	R\$ 19,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 19,52

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10	
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,11

VALOR:	R\$ 19,63
VALOR ENCARGOS (83,55%):	R\$ 16,40
VALOR BDI (21,15%):	R\$ 4,15
VALOR COM BDI:	R\$ 23,78

**91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF\_08/2015 (CHP)**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,52	R\$ 19,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 19,52

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA:

16/01/2024

OBJETO:	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº TP/061223.01/SEINFRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL.

91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
-------	--	--------	---	------------	----------	----------


TOTAL Serviço: R\$ 1,32

VALOR: R\$ 20,84

VALOR ENCARGOS (83,55%): R\$ 6,46

VALOR BDI (21,15%): R\$ 4,41

VALOR COM BDI: R\$ 25,25

**91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF\_08/2015 (H)**

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R\$ 1.489,37	R\$ 0,10

TOTAL Equipamento: R\$ 0,10

VALOR: R\$ 0,10

VALOR ENCARGOS: R\$ 0,00

VALOR BDI (21,15%): R\$ 0,02

VALOR COM BDI: R\$ 0,12

**91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF\_08/2015 (H)**

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00000750	R\$ 1.489,37	R\$ 0,01

TOTAL Equipamento: R\$ 0,01

VALOR: R\$ 0,01

VALOR ENCARGOS: R\$ 0,00

VALOR BDI (21,15%): R\$ 0,00

VALOR COM BDI: R\$ 0,01

**91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF\_08/2015 (H)**

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 1.489,37	R\$ 0,07

TOTAL Equipamento: R\$ 0,07


VALOR: R\$ 0,07

VALOR ENCARGOS: R\$ 0,00

VALOR BDI (21,15%): R\$ 0,01


VALOR COM BDI: R\$ 0,08

**91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_08/2015 (H)**

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA :  
16/01/2024

OBJETO:	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° TP/061223.01/SEINFRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL.

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	1,36000000	R\$ 0,84	R\$ 1,14
TOTAL Geral:						R\$ 1,14



VALOR:	R\$ 1,14
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21.15%):	R\$ 0,24
VALOR COM BDI:	R\$ 1,38

**88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)**

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,83	R\$ 2,83
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,15	R\$ 1,15
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,81	R\$ 0,81
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,56	R\$ 0,56
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,88	R\$ 0,88
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,29

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 10,11	R\$ 10,11
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,17
TOTAL Serviço:						R\$ 0,17
VALOR:						R\$ 16,57
VALOR ENCARGOS (83.55%):						R\$ 4,69
VALOR BDI (21.15%):						R\$ 3,50
VALOR COM BDI:						R\$ 20,07

**100948 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF\_07/2020 (TXKM)**

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5826	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00160000	R\$ 36,35	R\$ 0,05
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00370000	R\$ 170,39	R\$ 0,63
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,68
VALOR:						R\$ 0,68

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA:  
16/01/2024

OBJETO:	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº TP/061223.01/SEINFRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL.


VALOR ENCARGOS (83.55%):	R\$ 0,04
VALOR BDI (21.15%):	R\$ 0,14
VALOR COM BDI:	R\$ 0,82

**100947 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF\_07/2020 (TXKM)**

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5826	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00400000	R\$ 36,35	R\$ 0,14
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00930000	R\$ 170,39	R\$ 1,58

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 1,72

VALOR:	R\$ 1,72
VALOR ENCARGOS (83.55%):	R\$ 0,08
VALOR BDI (21.15%):	R\$ 0,36
VALOR COM BDI:	R\$ 2,08

**I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,4400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 0,9723
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	R\$ 0,9723

TOTAL Material: R\$ 77,5724

VALOR:	R\$ 77,57
VALOR ENCARGOS (112.76%):	R\$ 17,56
VALOR BDI (21.15%):	R\$ 16,41
VALOR COM BDI:	R\$ 93,98

**I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,4400
I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 92,4600
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 0,9723
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	R\$ 0,9723
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 0,9723

TOTAL Material: R\$ 236,5099

VALOR:	R\$ 236,51
VALOR ENCARGOS (112.76%):	R\$ 17,57


**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA:  
16/01/2024

OBJETO:	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° TP/061223.01/SEINFRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL.

VALOR BDI (21.15%):	R\$ 50,02
VALOR COM BDI:	R\$ 286,53

**10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) (H)**

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2844	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,8500	R\$ 20,8500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	7,76730000	R\$ 0,9723	R\$ 7,5521
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,84370000	R\$ 0,9723	R\$ 0,8203
TOTAL Material:						R\$ 29,2224



VALOR:	R\$ 29,22
VALOR ENCARGOS (112.76%):	R\$ 13,54
VALOR BDI (21.15%):	R\$ 6,18
VALOR COM BDI:	R\$ 35,40

**10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) (H)**

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2844	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,8500	R\$ 20,8500
I2843	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 59,6500	R\$ 59,6500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	7,76730000	R\$ 0,9723	R\$ 7,5521
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,84370000	R\$ 0,9723	R\$ 0,8203
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	8,73830000	R\$ 0,9723	R\$ 8,4962
TOTAL Material:						R\$ 97,3686

VALOR:	R\$ 97,37
VALOR ENCARGOS (112.76%):	R\$ 13,54
VALOR BDI (21.15%):	R\$ 20,85
VALOR COM BDI:	R\$ 117,96

**10786 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP) (H)**

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2856	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,3100	R\$ 20,3100
I2855	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 48,0900	R\$ 48,0900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	4,37200000	R\$ 0,9723	R\$ 4,2509
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,30220000	R\$ 0,9723	R\$ 0,2938
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,37200000	R\$ 0,9723	R\$ 4,2509
TOTAL Material:						R\$ 77,1956

VALOR:	R\$ 77,20
VALOR ENCARGOS (112.76%):	R\$ 13,45
VALOR BDI (21.15%):	R\$ 16,33
VALOR COM BDI:	R\$ 93,53

LB CONSTRUÇÕES EIRELI  
Andro Barbosa Silva  
029.340.993-50

LB CONSTRUÇÕES EIRELI  
Gustavo de Freitas Sales  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 0615387682

# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA:  
16/01/2024

OBJETO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/061223.01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.

**B**  
construções


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	2.712,32	R\$ 56,53	R\$ 153.327,45	13,31%	13,31%	A
C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CI/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	Serviço	M3	387,65	R\$ 306,93	R\$ 118.981,41	10,33%	23,63%	A
C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	Serviço	UN	51,00	R\$ 1.411,39	R\$ 71.980,89	6,25%	29,88%	A
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	1.148,33	R\$ 49,32	R\$ 56.635,64	4,91%	34,79%	A
101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	Serviço	UN	59,00	R\$ 784,31	R\$ 46.274,29	4,02%	38,81%	A
C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	Serviço	M	1.442,35	R\$ 30,18	R\$ 43.530,12	3,78%	42,59%	A
COMP. 1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composição	Serviço	%	100,00	R\$ 417,50	R\$ 41.750,00	3,62%	46,21%	A
COMP. 3.	CONTAINER PARA QUIOSQUE	Composição	Serviço	UN	2,00	R\$ 18.391,30	R\$ 36.782,60	3,19%	49,40%	A
C1448	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	Serviço	M	220,49	R\$ 157,82	R\$ 34.797,73	3,02%	52,42%	B
100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	904,16	R\$ 37,98	R\$ 34.340,00	2,98%	55,40%	B
C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	Serviço	M2	121,98	R\$ 262,33	R\$ 32.001,64	2,78%	58,18%	B
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	Serviço	M2	221,79	R\$ 141,82	R\$ 31.454,26	2,73%	60,91%	B
C0824	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	Serviço	M	95,58	R\$ 279,02	R\$ 26.668,73	2,31%	63,22%	B
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	Serviço	KG	1.298,50	R\$ 16,51	R\$ 21.438,24	1,86%	65,08%	B
C1811	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	Serviço	M2	416,63	R\$ 48,98	R\$ 20.406,54	1,77%	66,85%	B
C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	Serviço	M	275,00	R\$ 74,48	R\$ 20.333,04	1,76%	68,62%	B
C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	Serviço	M	623,88	R\$ 27,79	R\$ 17.337,63	1,50%	70,12%	B
C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	Serviço	M	1.140,20	R\$ 14,11	R\$ 16.088,22	1,40%	71,52%	B
C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	Serviço	M	2.017,80	R\$ 7,80	R\$ 15.738,84	1,37%	72,88%	B
C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	Serviço	M	1.334,00	R\$ 10,86	R\$ 14.620,64	1,27%	74,15%	B
C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,37X)	SEINFRA	Serviço	T	3.169,08	R\$ 4,48	R\$ 14.197,48	1,23%	75,38%	B
COMP. 2.	REVESTIMENTO EM PAINÉIS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO ) COM ESPESSURA DE 3MM	Composição	Serviço	M2	39,28	R\$ 326,71	R\$ 12.833,17	1,11%	76,50%	B



# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA: 10/01/2024

<b>OBJETO:</b>	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N.º TP/06/1223.01/SEINFRA
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	DE ACORDO COM O EDITAL.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	SEINFRA	Serviço	M	74,00	R\$ 166,99	R\$ 12.357,26	1,97%	77,57%	B
C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	SEINFRA	Serviço	UN	62,00	R\$ 199,11	R\$ 12.344,82	1,07%	78,64%	B
C3522	PILAR EM MADEIRA LIMPADA DE 1ª QUALIDADE 20cmX20cm	SEINFRA	Serviço	M	100,00	R\$ 121,30	R\$ 12.130,00	1,05%	79,69%	B
C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L = 3,00m	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 1.090,90	R\$ 10.909,00	0,95%	80,64%	C
C1431	GRAMA EM PLACAS INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	459,45	R\$ 23,54	R\$ 10.815,45	0,94%	81,58%	C
C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 5.231,45	R\$ 10.462,90	0,91%	82,49%	C
C1989	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	Serviço	M2	26,16	R\$ 989,00	R\$ 10.176,24	0,88%	83,37%	C
C3274	CONCRETO PVIBR., FCK=30MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	Serviço	M3	18,55	R\$ 511,81	R\$ 9.494,08	0,82%	84,19%	C
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	Serviço	M3	1.584,54	R\$ 4,99	R\$ 7.906,85	0,69%	84,88%	C
C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	Serviço	M2	63,91	R\$ 117,88	R\$ 7.533,71	0,65%	85,53%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	4.708,08	R\$ 1,56	R\$ 7.344,60	0,64%	86,17%	C
C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	576,20	R\$ 12,73	R\$ 7.335,03	0,64%	86,81%	C
C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	441,20	R\$ 16,56	R\$ 7.306,27	0,63%	87,44%	C
C1180	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	SEINFRA	Serviço	M	173,50	R\$ 40,72	R\$ 7.064,92	0,61%	88,05%	C
C0854	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	752,40	R\$ 9,28	R\$ 6.982,27	0,61%	88,66%	C
92518	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	192,16	R\$ 35,97	R\$ 6.912,00	0,60%	89,26%	C
C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	SEINFRA	Serviço	M3	1.584,54	R\$ 4,36	R\$ 6.908,59	0,60%	89,86%	C
C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	Serviço	M2	11,74	R\$ 575,87	R\$ 6.760,71	0,59%	90,45%	C
C1911	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	Serviço	M2	262,05	R\$ 22,32	R\$ 5.848,96	0,51%	90,95%	C
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	8,64	R\$ 667,43	R\$ 5.766,60	0,50%	91,45%	C
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	206,20	R\$ 27,91	R\$ 5.755,04	0,50%	91,95%	C
C1863	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	18,55	R\$ 306,47	R\$ 5.685,02	0,49%	92,45%	C
C1449	GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2"	SEINFRA	Serviço	M	13,64	R\$ 395,63	R\$ 5.396,39	0,47%	92,92%	C
C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	M	219,70	R\$ 23,77	R\$ 5.222,27	0,45%	93,37%	C
C1192	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	Serviço	M	72,70	R\$ 68,69	R\$ 4.993,76	0,43%	93,80%	C
C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	Serviço	M2	18,78	R\$ 263,13	R\$ 4.941,58	0,43%	94,23%	C



# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA: 16/01/2024



OBJETO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP081223.01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2798	ESCORAMENTO CONTÍNUO COM CHAPA COMPENSADA DE 12mm	SEINFRA	Serviço	M2	192,16	R\$ 23,30	R\$ 4.477,33	0,39%	94,62%	C
C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 951,44	R\$ 3.805,76	0,33%	94,95%	C
101505	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020_P	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.870,13	R\$ 3.740,26	0,32%	95,27%	C
C1191	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	62,20	R\$ 50,40	R\$ 3.508,08	0,30%	95,58%	C
COT.03.	GIRA-GIRA CARROSSEL EM FERRO COM ASSENTOS EM MADEIRA	Composição	Cotação	UN	1,00	R\$ 2.944,85	R\$ 2.944,85	0,26%	95,83%	C
C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	101,50	R\$ 28,16	R\$ 2.858,24	0,25%	96,08%	C
COT.02.	ESCORREGADOR RETO EM MADEIRA GRANDE	Composição	Cotação	UN	1,00	R\$ 2.709,27	R\$ 2.709,27	0,24%	96,32%	C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 886,16	R\$ 2.658,48	0,23%	96,55%	C
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	Serviço	UN	16,00	R\$ 140,29	R\$ 2.244,64	0,19%	96,74%	C
101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.010,38	R\$ 2.010,38	0,17%	96,92%	C
C4504	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	19,14	R\$ 102,99	R\$ 1.971,23	0,17%	97,09%	C
C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	207,35	R\$ 9,22	R\$ 1.911,77	0,17%	97,25%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	10,00	R\$ 173,23	R\$ 1.732,30	0,15%	97,40%	C
95745	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016_P	SINAPI	Serviço	M	67,60	R\$ 24,92	R\$ 1.684,59	0,15%	97,55%	C
COT.01.	BALANÇO COM 02 ASSENTOS RETOS EM MADEIRA (COM CORDA)	Composição	Cotação	UN	1,00	R\$ 1.649,12	R\$ 1.649,12	0,14%	97,69%	C
97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	107,93	R\$ 14,68	R\$ 1.584,41	0,14%	97,83%	C
C0865	CONJUNTO DE TABELAS P/BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	R\$ 1.487,58	R\$ 1.487,58	0,13%	97,96%	C
C0229	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÉDIA DE 2,50M, EXCETO PALMÁCEAS	SEINFRA	Serviço	UN	24,00	R\$ 60,73	R\$ 1.457,52	0,13%	98,09%	C
C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	Serviço	UN	30,00	R\$ 45,90	R\$ 1.377,00	0,12%	98,21%	C
C0855	CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	Serviço	UN	42,00	R\$ 32,52	R\$ 1.365,84	0,12%	98,33%	C
C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 311,62	R\$ 1.246,48	0,11%	98,43%	C
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	Serviço	M	28,70	R\$ 42,12	R\$ 1.208,84	0,10%	98,54%	C

*Handwritten signature and initials.*

# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA: 16/01/2024



OBJETO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º TP/061223-01/SEINFRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.




CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4661	BARBACÁ C/ TUBO PVC ESGOTO 50 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA	SEINFRA	Serviço	UN	180,00	R\$ 6,13	R\$ 1.103,40	0,10%	99,63%	C
C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 518,99	R\$ 1.037,98	0,09%	99,72%	C
91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 984,49	R\$ 984,49	0,09%	99,81%	C
C3598	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SICOLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 290,02	R\$ 870,06	0,08%	99,89%	C
C1116	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 106,25	R\$ 850,00	0,07%	99,96%	C
C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 389,93	R\$ 779,86	0,07%	99,03%	C
C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	Serviço	M2	1,44	R\$ 509,73	R\$ 734,01	0,06%	99,09%	C
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 165,79	R\$ 663,16	0,06%	99,15%	C
C4948	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 95,51	R\$ 573,06	0,05%	99,20%	C
C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	6,22	R\$ 87,94	R\$ 546,99	0,05%	99,25%	C
C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MC'S	SEINFRA	Serviço	M	2,00	R\$ 271,06	R\$ 542,12	0,05%	99,29%	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	Serviço	M3	8,64	R\$ 55,03	R\$ 475,46	0,04%	99,33%	C
C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	48,48	R\$ 9,61	R\$ 465,89	0,04%	99,37%	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	17,22	R\$ 26,85	R\$ 462,36	0,04%	99,41%	C
C0604	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	Serviço	M2	1,44	R\$ 314,88	R\$ 453,43	0,04%	99,45%	C
C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 108,82	R\$ 435,28	0,04%	99,49%	C
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	17,22	R\$ 21,75	R\$ 374,54	0,03%	99,52%	C
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	25,36	R\$ 14,54	R\$ 368,73	0,03%	99,56%	C
C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LAMPADA DE 20W	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 96,76	R\$ 347,04	0,03%	99,59%	C
95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016_P	SINAPI	Serviço	M	6,00	R\$ 56,27	R\$ 337,62	0,03%	99,61%	C
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R\$ 26,39	R\$ 316,68	0,03%	99,64%	C
C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 70,29	R\$ 281,16	0,02%	99,67%	C


# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

DATA: 16/01/2024



OBJETO: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/061223.01/SEINFRA  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.  
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.



CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	1,44	R\$ 180,61	R\$ 260,08	0,02%	99,69%	C
C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	22,00	R\$ 10,14	R\$ 223,08	0,02%	99,71%	C
C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 40,22	R\$ 201,10	0,02%	99,73%	C
C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	M	8,16	R\$ 23,84	R\$ 195,01	0,02%	99,74%	C
97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 19,57	R\$ 176,13	0,02%	99,76%	C
C2347	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 43,61	R\$ 174,44	0,02%	99,77%	C
C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	11,57	R\$ 14,55	R\$ 168,34	0,01%	99,78%	C
C2167	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 54,51	R\$ 163,53	0,01%	99,80%	C
C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 30,24	R\$ 151,20	0,01%	99,82%	C
C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 73,63	R\$ 147,66	0,01%	99,83%	C
C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 36,15	R\$ 144,60	0,01%	99,84%	C
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 20,55	R\$ 123,30	0,01%	99,85%	C
C1562	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 15,23	R\$ 121,84	0,01%	99,86%	C
C4688	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 21,53	R\$ 107,65	0,01%	99,87%	C
C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 16,97	R\$ 101,82	0,01%	99,88%	C
C2186	REGISTRO DE GAVETA C/ANOPLA CROMADA D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 97,08	R\$ 97,08	0,01%	99,89%	C
C1626	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	R\$ 13,63	R\$ 95,41	0,01%	99,90%	C
C1661	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 16,89	R\$ 84,45	0,01%	99,90%	C
C0954	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	R\$ 11,65	R\$ 81,55	0,01%	99,91%	C
96746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1). APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	Serviço	M	2,50	R\$ 31,06	R\$ 77,65	0,01%	99,92%	C
C1532	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 18,03	R\$ 72,12	0,01%	99,92%	C
C2695	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	4,07	R\$ 17,29	R\$ 70,37	0,01%	99,93%	C
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 34,54	R\$ 69,08	0,01%	99,94%	C
C1120	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	6,22	R\$ 10,76	R\$ 66,93	0,01%	99,94%	C

*[Handwritten signature]*

DATA:

16/01/2024

# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.


PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

TOMADA DE PREÇOS Nº TP061223.01/SEINFRA

150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

DE ACORDO COM O EDITAL.

*X O PA*



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 32,07	R\$ 64,14	0,01%	99,95%	C
C2342	TÉ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX32mmX3/4"	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 21,23	R\$ 63,69	0,01%	99,95%	C
C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	11,00	R\$ 5,59	R\$ 61,49	0,01%	99,96%	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 19,59	R\$ 58,77	0,01%	99,96%	C
C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 6,60	R\$ 52,80	0,00%	99,97%	C
C1584	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 48,57	R\$ 48,57	0,00%	99,97%	C
C1185	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	Serviço	M	4,00	R\$ 11,92	R\$ 47,68	0,00%	99,98%	C
C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 23,45	R\$ 46,90	0,00%	99,98%	C
C2381	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 11,34	R\$ 45,36	0,00%	99,98%	C
90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 39,28	R\$ 39,28	0,00%	99,99%	C
C1730	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 7,22	R\$ 28,88	0,00%	99,99%	C
C1560	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 12,66	R\$ 25,12	0,00%	99,99%	C
C2359	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 23,44	R\$ 23,44	0,00%	99,99%	C
C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 19,41	R\$ 19,41	0,00%	100,00%	C
C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 5,89	R\$ 17,67	0,00%	100,00%	C
C1565	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=32X25mm (1"X3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 13,50	R\$ 13,50	0,00%	100,00%	C
C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 8,19	R\$ 8,19	0,00%	100,00%	C



**LB CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 Leandro Barbosa Silva  
 CPF 029.340.993-50

**LB CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 Gustavo de Freitas Sales  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 065587682


Subtotal até 100,00,00% R\$ 1.152.349,48  
 Outros R\$ 0,02  
 Valor total do Orçamento R\$ 1.152.349,50

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.

DATA:  
16/01/2024

OBJETO:	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° TP/061223.01/SEINFRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL.



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.732,30	100,00 % R\$ 1.732,30					100,00 % R\$ 1.732,30
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 41.750,00	20,00 % R\$ 8.350,00	20,00 % R\$ 8.350,00	20,00 % R\$ 8.350,00	20,00 % R\$ 8.350,00	20,00 % R\$ 8.350,00	100,00 % R\$ 41.750,00
3	DEMOLIÇÕES	R\$ 1.584,41	100,00 % R\$ 1.584,41					100,00 % R\$ 1.584,41
4	TERRAPLANAGEM E CONTENÇÃO	R\$ 185.349,50	70,00 % R\$ 129.744,65	30,00 % R\$ 55.604,85				100,00 % R\$ 185.349,50
5	PAVIMENTAÇÃO PRAÇA	R\$ 364.105,45		41,00 % R\$ 149.283,23	39,00 % R\$ 142.001,13	20,00 % R\$ 72.821,09	100,00 % R\$ 61.466,46	100,00 % R\$ 364.105,45
6	PROTEÇÕES	R\$ 61.466,46					R\$ 61.466,46	100,00 % R\$ 61.466,46
7	QUIOSQUES - TIPO 01	R\$ 68.974,40		30,00 % R\$ 20.692,32	35,00 % R\$ 24.141,04	35,00 % R\$ 24.141,04		100,00 % R\$ 68.974,40
8	QUIOSQUES - TIPO 02	R\$ 65.373,06			49,00 % R\$ 32.032,80	51,00 % R\$ 33.340,26		100,00 % R\$ 65.373,06
9	MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 19.699,82					R\$ 19.699,82	100,00 % R\$ 19.699,82
10	PERGOLADOS	R\$ 56.817,40			49,00 % R\$ 27.840,53	51,00 % R\$ 28.976,87		100,00 % R\$ 56.817,40
11	PISTA DE SKATE	R\$ 61.097,91					R\$ 61.097,91	100,00 % R\$ 61.097,91
12	ILUMINAÇÃO	R\$ 215.596,67	30,00 % R\$ 64.679,00	21,00 % R\$ 45.275,30	29,00 % R\$ 62.523,03	20,00 % R\$ 43.119,34		100,00 % R\$ 215.596,67
13	PAISAGISMO	R\$ 1.457,52					R\$ 1.457,52	100,00 % R\$ 1.457,52
14	LIMPEZA GERAL	R\$ 7.344,60					R\$ 7.344,60	100,00 % R\$ 7.344,60
		R\$ 1.152.349,50						R\$ 1.152.349,50



**LB CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 André Barbosa Silva  
 N.º 029.340.993-50

**LB CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 Contrato de Prestação de Serviços  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 000000000000000000

*(Handwritten signature and initials)*



### COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA:

16/01/2024

OBJETO:	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº TP/061223.01/SEINFRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL.

COD	DESCRIÇÃO	%
I	I - DESPESAS INDIRETAS	
AC	Administração central	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	Riscos	0,97%
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56%</b>

II	II - DESPESAS FINANCEIRAS	
G	GARANTIA/SEGURO	0,80%
L	Lucro	6,16%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96%</b>

I	IV - Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	4,00%
	CPRB (2,00%, APENAS QUANDO TIER DESONERAÇÃO INSS)	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>7,65%</b>

BDI = 21,15%

$$\frac{(1 + AC + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



LB CONSTRUÇÕES EIRELI  
Leandro Barbosa Silva  
CPF: 029.340.993-50

LB CONSTRUÇÕES EIRELI  
Gustavo dos Prazeres Sales  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 0615587082

*Handwritten marks: a large 'X' and a signature.*

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS


DATA:

16/01/2024

OBJETO:	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° TP/061223.01/SEINFRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL.

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Ferriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41%</b>	<b>16,46%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73%</b>	<b>11,38%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34%	6,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,37%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,82%</b>	<b>6,43%</b>

**A + B + C + D = 112,76%    71,07%**



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA:

16/01/2024

OBJETO:	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° TP/061223.01/SEINFRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL.

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>



<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,81%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,95%	6,90%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
<b>TOTAL</b>		<b>44,64%</b>	<b>16,61%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,36%	3,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80%	2,93%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>14,16%</b>	<b>10,91%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50%	2,79%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>7,95%</b>	<b>3,14%</b>

**A + B + C + D = 83,55% 47,46%**

**B CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 André Barbosa Silva  
 029.340.993-50

**LB CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 Custódia de Prestar Serviços  
 ENCARREGADO CREA 008287002