



ConstruVasp
CONSTRUTORA



CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº TP/041223.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO PIRES FERREIRA/CE.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA.

ENDEREÇO: Rua. Coronel Rangel - 330, SALA - 203 D, Bairro: Centro CEP.: 62.010-030.

E-MAIL: construvasp@hotmail.com **TEL:** (88) 99701-2524

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 2.880.736,46 (DOIS MILHÕES OITOCENTOS E OITENTA MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 meses, conforme Cronograma Físico Financeiro.

VALIDADE DA PROPOSTA: 180 dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as cláusulas e condições estabelecidas.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Sobral-CE, 11 de JANEIRO de 2024.

Atenciosamente

**VANESSA
ARAUJO DE
SOUZA:04937349
376**

Assinado de forma digital
por VANESSA ARAUJO DE
SOUZA:04937349376
Dados: 2024.01.10
08:24:36 -03'00'

CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – CNPJ 50.4846244/0001-65

VANESSA ARAÚJO DE SOUZA

REPRESENTANTE LEGAL.

CPF: 049.373.493-76

**TOMAZ DE AQUINO
GOMES PARENTE
FILHO:62406094391**

Assinado de forma digital
por TOMAZ DE AQUINO
GOMES PARENTE
FILHO:62406094391
Dados: 2024.01.10
08:24:46 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO – CPF: 624.060.943-91

ENGENHEIRO CIVIL

CREA CE: 624.060.943-91

RNP: 0603344348

- 📍 Coronel Rangel - 330, Sala - 203 D
- 📍 Bairro: CENTRO | CEP: 62010-030 | Sobral/CE
- ✉️ construvasp@hotmail.com
- ☎️ (88) 99701-2524

[Handwritten signatures and initials]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO PIRES FERREIRA/CE.

Tomada de Preços TP/04/1223.01

11-01-2024

MUNICIPIO PIRES FERREIRA/CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO PIRES FERREIRA/CE.	DATA:	04/01/2024	BDI:	22,90%
CERTAME:	Tomada de Preços TP/04/1223.01	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	HORA	112,76%
DATA DO CERTAME:	11-01-2024	SICRO NOVO	2023/04	MES	71,07%
LOCAL:	MUNICIPIO PIRES FERREIRA/CE.	SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	DATA REF.	07/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	Composições			09/2023
					0,00%
					0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.1	COM-85333042	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 992,10	R\$ 1.219,29	R\$ 99.210,00	R\$ 121.929,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	7,20	R\$ 244,33	R\$ 300,28	R\$ 1.759,18	R\$ 2.162,02
2.2	C4892	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	882,00	R\$ 3,62	R\$ 4,45	R\$ 3.192,84	R\$ 3.924,90
2.3	C4893	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	882,00	R\$ 3,62	R\$ 4,45	R\$ 3.192,84	R\$ 3.924,90
3		PAVIMENTÁRIO CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE - CBUQ - E=6.800CM							
3.1	4011353	Pintura de ligação	SICRO NOVO	m²	23.115,71	R\$ 0,29	R\$ 0,36	R\$ 6.703,56	R\$ 8.321,66
3.2	11090	EMULSÃO ASFALTICA - BDI = 14,53	SEINFRA	KG	10.402,07	R\$ 13,71	R\$ 15,70	R\$ 142.612,38	R\$ 163.312,50
3.3	5814822	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada - BDI = 14,53	SICRO NOVO	tkm	3.088,21	R\$ 1,90	R\$ 2,18	R\$ 5.810,60	R\$ 6.666,90
3.4	95985	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	SINAPI	M3	1.386,94	R\$ 1.362,16	R\$ 1.674,09	R\$ 1.869.234,19	R\$ 2.321.862,38
3.5	5801640	Transporte com caminhão basculante com caçamba estenque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	tkm	275.737,53	R\$ 0,61	R\$ 0,75	R\$ 168.199,89	R\$ 206.803,15
4		SINALIZAÇÃO							
4.1	C3383	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	23,20	R\$ 659,11	R\$ 810,05	R\$ 15.291,35	R\$ 18.793,16
4.2	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	10,00	R\$ 80,63	R\$ 99,09	R\$ 1.048,19	R\$ 1.286,17
4.3	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF. 05/2021	SINAPI	M2	333,84	R\$ 21,14	R\$ 25,98	R\$ 7.057,38	R\$ 8.673,16
4.4	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA, AF. 05/2021	SINAPI	M	1.984,00	R\$ 5,36	R\$ 6,59	R\$ 10.634,24	R\$ 13.074,56
						VALOR TOTAL CRONOGRAMA:		R\$ 2.880.736,46	
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 2.353.946,64	
						VALOR TOTAL:		R\$ 2.880.736,46	



Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA:04937349376
 Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE
 PARENTE FILHO:62406094391
 Dados: 2024.01.10 08:21:38 -03'00'



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO PIRES FERREIRA/CE.	DATA : 04/01/2024		BDI : 22,90%		
CERTAME:	Tomada de Preços TP/041223.01	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
DATA DO CERTAME:	11-01-2024	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
LOCAL:	MUNICÍPIO PIRES FERREIRA/CE.	SICRO	2023/04			07/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	09/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 121.929,00	4,23%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.011,82	0,35%
3	PAVIMENTÁRIO CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE - CBUQ - E=6,00CM	R\$ 2.706.966,59	93,97%
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 41.829,05	1,45%
		VALOR TOTAL CRONOGRAMA: R\$ 2.880.736,46	100,00%
		VALOR ORÇAMENTO: R\$ 2.353.946,64	
		VALOR TOTAL: R\$ 2.880.736,46	

Dois Milhões Oitocentos e Oitenta Mil Setecentos e Trinta e Seis reais e Quarenta e Seis centavos



**VANESSA
ARAÚJO
DE
SOUZA:04
937349376**

Assinado de
forma digital por
VANESSA
ARAÚJO DE
SOUZA:04937349
376
Dados:
2024.01.10
08:21:57 -03'00'

**TOMAZ DE
AQUINO
GOMES
PARENTE
FILHO:624
06094391**

Assinado de
forma digital por
TOMAZ DE
AQUINO GOMES
PARENTE
FILHO:624060943
91
Dados: 2024.01.10
08:22:05 -03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO PIRES FERREIRA/CE.	DATA: 04/01/2024	BDI: 22,90%			
CERTAME:	Tomada de Preços TP/041223.01	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
DATA DO CERTAME:	11-01-2024	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	05/2021
LOCAL:	MUNICÍPIO PIRES FERREIRA/CE.	SICRO	2023/04			07/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.	SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	11,31%	05/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



1.1. COM-85333042 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818 ENCARGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,15000000	R\$ 4.013,79	R\$ 602,07
00040936 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,02000000	R\$ 19.501,36	R\$ 390,03
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 992,10
VALOR:					R\$ 992,10

2.1. 00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 244,33	R\$ 244,33
TOTAL Material:					R\$ 244,33
VALOR:					R\$ 244,33

2.2. C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)


Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 289,21	R\$ 3,62
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 3,62
VALOR:					R\$ 3,62


2.3. C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 289,21	R\$ 3,62
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 3,62
VALOR:					R\$ 3,62

3.1. 4011353 Pintura de ligação (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 284,5242	R\$ 79,9106	R\$ 284,5242
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 58,1382	R\$ 39,7126	R\$ 116,2764
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 400,8006
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente		h	2,00000000	20,23	40,46
TOTAL MÃO DE OBRA:						40,46



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO PIRES FERREIRA/CE	DATA : 04/01/2024	BDI : 22,90%			
	CERTAME: Tomada de Preços TP/041223.01	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF
	DATA DO CERTAME: 11-01-2024	SICRO	2023/04	112,76%	71,07%	05/2021
	LOCAL: MUNICÍPIO PIRES FERREIRA/CE	SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	09/2023
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



Custo Horário da Execução:	R\$ 441,2600
Produção da Equipe:	1.500,0000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,2942
Custo do FIC (0,00226):	R\$ 0,0007
Custo Direto Total:	R\$ 0,29
VALOR:	R\$ 0,29

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1946 Emulsão asfáltica - RR-1C	t	0,00045000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL MATERIAIS:				R\$ 0,00

3.2. 11090 EMULSÃO ASFÁLTICA (KG)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11090 EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	1,00000000	R\$ 13,71	R\$ 13,71
TOTAL Material:					R\$ 13,71
VALOR:					R\$ 13,71

3.3. 5914622 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (tkm)						
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 284,5242	R\$ 79,9106	R\$ 284,5242
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 284,5242
Custo Horário da Execução:						R\$ 284,5242
Produção da Equipe:						149,4000
Custo Unitário da Execução:						R\$ 1,9044
Custo Direto Total:						R\$ 1,90
VALOR:						R\$ 1,90

3.4. 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)						
Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,04640000	R\$ 269,38	R\$ 12,50
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,09900000	R\$ 92,87	R\$ 9,19
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,04190000	R\$ 218,78	R\$ 9,17
95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHI	0,06070000	R\$ 86,36	R\$ 5,24
95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHP	0,08050000	R\$ 229,99	R\$ 18,51




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO PIRES FERREIRA/CE	DATA : 04/01/2024	BDI : 22,90%			
CERTAME:	Tomada de Preços TP/041223.01	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
DATA DO CERTAME:	11-01-2024	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
LOCAL:	MUNICÍPIO PIRES FERREIRA/CE	SICRO	2023/04	-	-	07/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	09/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,10710000	RS 46,96	RS 5,03
96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	SINAPI	CHP	0,03410000	RS 130,42	RS 4,45
5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,09490000	RS 153,72	RS 14,59
5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,04640000	RS 390,27	RS 18,11
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 96,79

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	SINAPI	T	2,55480000	RS 486,70	RS 1.243,42
TOTAL Material:					RS 1.243,42

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,13010000	RS 19,42	RS 21,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					RS 21,95
VALOR:					RS 1.362,16




3.5. 5901640 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 188 kW Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo	1,00000000	1,0000	0,0000	RS 317,2738	RS 100,1170	RS 317,2738
TOTAL EQUIPAMENTOS:						RS 317,2738
Custo Horário da Execução:						RS 317,2738
Produção da Equipe:						522,9000
Custo Unitário da Execução:						RS 0,6068
Custo Direto Total:						RS 0,61
VALOR:						RS 0,61

4.1. C3353 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	RS 46,30	RS 41,67
10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	RS 128,53	RS 12,85
TOTAL Equipamento Custo Horário:					RS 54,52
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	RS 0,47	RS 0,94
12526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	RS 0,81	RS 2,43
12695 PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	RS 516,67	RS 516,67
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	RS 16,94	RS 50,82

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO PIRES FERREIRA/CE.	DATA : 04/01/2024		BDI : 22,90%
	CERTAME:	Tomada de Preços TP/041223.01	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
	DATA DO CERTAME:	11-01-2024	SICRO	2023/04	97/2023
	LOCAL:	MUNICÍPIO PIRES FERREIRA/CE.	SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31% 09/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	Composição		PROPRIA 0,00% 0,00%

12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 8,03	R\$ 8,03
					TOTAL Material:	R\$ 578,89

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA H	0,10000000	R\$ 23,17	R\$ 2,32	
12543 SERVENTE	SEINFRA H	1,00000000	R\$ 17,14	R\$ 17,14	
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 19,46

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA M3	0,01800000	R\$ 346,84	R\$ 6,24	
				TOTAL Serviço	R\$ 6,24
				VALOR:	R\$ 659,11

4.2. 00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM (UN)


Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI UN	1,00000000	R\$ 80,63	R\$ 80,63	
				TOTAL Material:	R\$ 80,63
				VALOR:	R\$ 80,63

4.3. 102501 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI UN	0,01200000	R\$ 6,89	R\$ 0,08	
00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI L	0,42700000	R\$ 11,94	R\$ 5,10	
				TOTAL Material:	R\$ 5,18
Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,43200000	R\$ 28,43	R\$ 12,28	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,18000000	R\$ 20,46	R\$ 3,68	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,96
				VALOR:	R\$ 21,14

4.4. 102512 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 (M)


Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
96159 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI CHI	0,03340000	R\$ 90,16	R\$ 3,01	
95133 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI CHP	0,00030000	R\$ 177,16	R\$ 0,05	
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 3,06
Especiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00044478 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	SINAPI KG	0,01100000	R\$ 14,16	R\$ 0,16	
00044477 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184	SINAPI KG	0,02500000	R\$ 14,16	R\$ 0,35	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 ConstruVasp <small>CONSTRUTORA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO PIRES FERREIRA/CE.	DATA : 04/01/2024		BDI : 22,90%
	CERTAME:	Tomada de Preços TP/041223.01	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF
	DATA DO CERTAME:	11-01-2024	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
	LOCAL:	MUNICÍPIO PIRES FERREIRA/CE.	SICRO	2023/04	- - 07/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31% 09/2023
			Composição:	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Especiais:	R\$ 0,51
------------------	----------

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,00200000	R\$ 19,83	R\$ 0,04
00007343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	SINAPI	L	0,04300000	R\$ 11,40	R\$ 0,49
TOTAL Material:					R\$ 0,53

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	R\$ 28,43	R\$ 0,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 20,46	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,26
VALOR:					R\$ 5,36




VANESSA ARAUJO DE SOUZA:04 937349376
 Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA:04937349376
 Dados: 2024.01.10 08:25:01 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:62406094391
 Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:62406094391
 Dados: 2024.01.10 08:25:09 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																														
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO PIRES FERREIRA/CE	DATA : 04/01/2024		BDI : 22,90%																									
	CERTAME:	Tomada de Preços TP/041223.01	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,76%</td> <td>71,07%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/04</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>07/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/08 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> <td>09/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	SICRO	2023/04	-	-	07/2023	SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	09/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF																									
	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021																									
	SICRO	2023/04	-	-	07/2023																									
SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	09/2023																										
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																											
DATA DO CERTAME:	11-01-2024																													
LOCAL:	MUNICÍPIO PIRES FERREIRA/CE																													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA																													

COM-85333042 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,15000000	R\$ 4.013,79	R\$ 602,07
00040936	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,02000000	R\$ 19.501,38	R\$ 390,03
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 992,10
					VALOR:	R\$ 992,10



VANESSA ARAUJO DE SOUZA:04937349376

Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA:04937349376
 Dados: 2024.01.10 08:24:12 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:62406094391

Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:62406094391
 Dados: 2024.01.10 08:24:21 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO PIRES FERREIRA;
CERTAME: Tomada de Preços TP/041223.01
DATA DO CERTAME: 11-01-2024
LOCAL: MUNICIPIO PIRES FERREIRA;
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

DATA: 04/01/2024 **BDI:** 22,90%
VERSAO: 2023/04
SEINFRA: 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021
SICRO NOVO: 2023/08 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 08/2023
SINAPI: 2023/08 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 08/2023
Composições: PROPRIA 0,00% 0,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 121.929,00	25,11 % R\$ 30.616,37	16,43 % R\$ 20.032,93	8,77 % R\$ 10.693,17	10,72 % R\$ 13.070,79	30,14 % R\$ 36.749,40	8,83 % R\$ 10.766,34	100,00 % R\$ 121.929,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.011,82	80,82 % R\$ 6.086,92					39,18 % R\$ 3.924,90	100,00 % R\$ 10.011,82
3	PAVIMENTÁRIO CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE - CBUQ - E=6,	R\$ 2.706.966,59	25,16 % R\$ 681.110,47	16,53 % R\$ 447.461,58	6,76 % R\$ 237.167,96	10,57 % R\$ 286.126,36	30,28 % R\$ 819.669,49	8,70 % R\$ 235.430,73	100,00 % R\$ 2.706.966,59
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 41.829,05						100,00 % R\$ 41.829,05	100,00 % R\$ 41.829,05
		R\$ 2.880.736,46	R\$ 717.813,76	R\$ 467.494,51	R\$ 247.861,13	R\$ 299.197,15	R\$ 866.418,89	R\$ 291.951,02	R\$ 2.880.736,46
			R\$ 717.813,76	R\$ 1.185.308,27	R\$ 1.433.169,40	R\$ 1.732.366,55	R\$ 2.588.785,44	R\$ 2.880.736,46	



VANESSA Assinado de forma digital por VANESSA
ARAUJO DE SOUZA:0493734937
SOUZA:0493734937
37349376
 Dados: 2024.01.10 08:23:50 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO GOMES DE AQUINO GOMES PARENTE Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES DE AQUINO GOMES PARENTE
FILHO:62406094
391
 Dados: 2024.01.10 08:23:59 -03'00'



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO PIRES FERREIRA/CE	DATA : 04/01/2024	BDI : 22,90%			
CERTAME:	Tomada de Preços TP/041223.01	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DATA DO CERTAME:	11-01-2024	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
LOCAL:	MUNICÍPIO PIRES FERREIRA/CE	SICRO	2023/04			07/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	SINAPI	2023/05 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,67%
DF	Despesas financeiras	1,21%
R	Riscos	0,97%
TOTAL		6,85%

Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,74%
L	Lucro	8,61%
TOTAL		9,35%

I Impostos		
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	1,20%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS)	0,00%
TOTAL		4,85%


BDI = 22,90%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

VANESSA ARAUJO DE SOUZA:04 937349376
Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA:04937349376
Dados: 2024.01.10 08:23:27 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:6240 6094391
Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:62406094391
Dados: 2024.01.10 08:23:36 -03'00'

COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA : 04/01/2024	BDI : 22.90%			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO PIRES FERREIRA/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CERTAME:	Tomada de Preços TP/041223.01	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
DATA DO CERTAME:	11-01-2024	SICRO	2023/04	-	-	07/2023
LOCAL:	MUNICÍPIO PIRES FERREIRA/CE.	SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	09/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	Composição	PROPRIA	0,60%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,45%
DF	Despesas financeiras	0,85%
R	Riscos	0,85%
	TOTAL	5,15%

Beneficio		%
S + G	Garantia/seguros	0,49%
L	Lucro	4,42%
	TOTAL	4,91%

I	Impostos	%
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	0,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOVER DESONERAÇÃO DO INSS)	0,00%
	TOTAL	3,65%

BDI = 14,53%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

**VANESSA
ARAÚJO
DE
SOUZA:04
937349376**

Assinado de
forma digital por
VANESSA
ARAÚJO DE
SOUZA:04937349
376
Dados:
2024.01.10
08:23:07 -03'00'


**TOMAZ DE
AQUINO
GOMES
PARENTE
FILHO:62406
094391**

Assinado de forma
digital por TOMAZ
DE AQUINO
GOMES PARENTE
FILHO:624060943
91
Dados: 2024.01.10
08:23:16 -03'00'



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO PIRES FERREIRA/CE	DATA : 04/01/2024	BDI : 22.90%			
CERTAME:	Tomada de Preços TP/041223.01	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
DATA DO CERTAME:	11-01-2024	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
LOCAL:	MUNICÍPIO PIRES FERREIRA/CE	SICRO	2023/04			07/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	08/2023
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

VANESSA ARAUJO DE SOUZA:049 37349376

Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA:04937349376
Dados: 2024.01.10 08:22:40 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:62406 094391

Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:62406094391
Dados: 2024.01.10 08:22:55 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO PIRES FERREIRA/CE	DATA : 04/01/2024	BDI : 22,90%		
CERTAME:	Tomada de Preços TP/041223.01	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
DATA DO CERTAME:	11-01-2024	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
LOCAL:	MUNICÍPIO PIRES FERREIRA	SICRO	2023/04		05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	SINAPI	2023/08 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	07/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34%	6,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,37%
	TOTAL	16,82%	6,43%

A + B + C + D = 112,76% 71,07%

VANESSA ARAUJO DE SOUZA:04937349376
 Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA:04937349376
 Dados: 2024.01.10 08:22:18 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:62406094391
 Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:62406094391
 Dados: 2024.01.10 08:22:27 -03'00'