



PROPOSTA DE PREÇOS

À
Prefeitura Municipal de **Pires Ferreira/CE**.
Att. Comissão de Licitação

Processo: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº PMPF.01.100725.CE.SESA**

OBJETO: Contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia civil para a reforma da UBS de Delmiro Gouveia no município de Pires Ferreira/CE.

Prezado (a) Presidente da Comissão,

Apresento nossa proposta de preços referente ao **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº PMPF.01.100725.CE.SESA**, que versa sobre a contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia civil para a reforma da UBS de Delmiro Gouveia no município de Pires Ferreira/CE, de acordo com especificações do edital, no termo de referência, conforme se segue.

1. Identificação da Licitante:

- **RAZÃO SOCIAL:** PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
- **CNPJ:** 22.280.521/0001-82
- **CGF:** 06.236.977-6. **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 11298

- **END:** Rua Argemiro de carvalho, Bairro São Francisco, Nº: 538, Nova Russas-CE, **CEP:** 62.200-000
- **FONE/FAX:** (88) 3672-0751 **E-mail:** premierer@ gmail.com
- **BANCO:** Brasil **AGÊNCIA Nº:** 1409-5 **CONTA CORRENTE Nº:** 32.982-7

2. Identificação do Representante Legal:

- **NOME COMPLETO:** EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA
- **INSCRIÇÃO CPF nº:** 039.737.793-25 **RG nº:** 2005021100022 SSP-CE
- **Nº CELULAR:** (88) 9.8146-2643 **E-MAIL:** evandersonemanoeldesousa@ gmail.com

3. OBJETO:

- Constitui o objeto da presente Proposta: **Contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia civil para a reforma da UBS de Delmiro Gouveia no município de Pires Ferreira/CE.**

4. FORMAÇÃO DO PREÇO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR PROPOSTO (R\$)
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A REFORMA DA UBS DE DELMIRO GOUVEIA NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE.	Serviço	01	R\$ 230.875,62 (Duzentos e Trinta Mil Oitocentos e Setenta e Cinco reais e Sessenta e Dois centavos)
VALOR GLOBAL				R\$ 230.875,62 (Duzentos e Trinta Mil Oitocentos e Setenta e Cinco reais e Sessenta e Dois centavos)

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas – Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierer@ gmail.com



5. VALIDADE DA PROPOSTA:

- A presente Proposta de Preços é válida por **90 (noventa) dias**, contados da data da abertura do certame.

6. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

- Declaro que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta Licitação;
- Declaro ainda, *esté ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para o atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega e definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;*
- Declaramos, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze), na condição de menor aprendiz, nos termos do inciso XXXII do art. 7º da Constituição Federal;
- Declaramos, que não possuímos, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 12 e no inciso III do art. 52 da Constituição Federal;
- Declaramos ainda, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991.
- Prazo de execução será pelo período de 90 (noventa) dias, com início em até 10 (dez) dias da data de assinatura do contrato.
- Informo inteira submissão às cláusulas e condições existentes no Edital de Licitação Eletrônica e Termo de Referência/Projeto Básico, como também aos ditames das Leis e Decretos que regem este procedimento administrativo.

Engenheiro Civil: EDER OLAVO BEZERRA LOPES
Registro: 2616406160 CPF: 027.163.363-85
CREA SP Nº da Carteira: Registro Crea Nº 5069997433

NOVA RUSSAS – CE, 30 DE JULHO DE 2025.

EVANDERSON
N EMANUEL
DE SOUSA
FERREIRA:03
973779325

Assinado de forma digital por
EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA
FERREIRA 03973779325
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=videokonferencia,
ou=33952037000146,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB,
ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB-
CPF A1, cn=EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA
FERREIRA 03973779325
Dados: 2025.07.30 15:25:33 -03'00'

EDER OLAVO
BEZERRA
LOPES:02716
336385

Assinado de forma digital por EDER
OLAVO BEZERRA LOPES 02716336385
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=videokonferencia,
ou=33952037000146, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF A1,
cn=EDER OLAVO BEZERRA
LOPES 02716336385
Dados: 2025.07.30 15:34:40 -03'00'

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas – Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :
31/07/2025

OBRA: Contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia civil para a reforma da UBS de Delimito Gouveia no município de Pires Ferreira/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº PMPF.01.100725.CE.SESA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias

DATA: 31 DE JULHO DE 2025

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 37.385,18	R\$ 2.591,06	R\$ 3,27	R\$ 4.174,71	R\$ 55.468,82 24,03%
2	COBERTA	R\$ 19.637,98	R\$ 5.250,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.266,62 13,54%
3	REVESTIMENTO	R\$ 11.232,06	R\$ 4.453,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.705,52 8,54%
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 1.072,22	R\$ 2.759,27	R\$ 0,00	R\$ 7,95	R\$ 4.823,50 2,09%
5	PISOS	R\$ 20.539,49	R\$ 14.985,48	R\$ 0,77	R\$ 270,13	R\$ 44.971,33 19,48%
6	ESQUADRIAS	R\$ 224,66	R\$ 745,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.218,85 0,53%
7	PINTURA	R\$ 41.449,61	R\$ 6.062,89	R\$ 0,00	R\$ 2.628,61	R\$ 62.996,31 27,29%
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.808,59	R\$ 2.082,96	R\$ 0,82	R\$ 406,69	R\$ 10.424,67 4,52%
TOTAL:		R\$ 137.349,79	R\$ 38.931,21	R\$ 4,86	R\$ 7.488,09	R\$ 230.875,62 100,00%
				VALOR BDI TOTAL:	R\$ 47.101,69	
				VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 183.773,93	
				VALOR TOTAL:	R\$ 230.875,62	

Duzentos e Trinta Mil Oitocentos e Setenta e Cinco reais e Sessenta e Dois centavos

EVANDERSON
EMANUEL DE
SOUSA
FERREIRA:039
73779325

EDER OLAVO
BEZERRA
LOPES:02716
336385



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 31/07/2025

OBRA: Contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia civil para a reforma da UBS de Delmiro Gouveia no município de Pires Ferreira/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº PMPF.01.100725.CE.SESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias

DATA: 31 DE JULHO DE 2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 93,83	R\$ 117,88	R\$ 44.154,20	R\$ 55.468,82
1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	81,12	R\$ 10,44	R\$ 13,12	R\$ 846,89	R\$ 1.064,29
1.3	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	1.648,05	R\$ 7,38	R\$ 9,27	R\$ 12.162,61	R\$ 15.277,42
1.4	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	360,35	R\$ 29,23	R\$ 36,72	R\$ 10.533,03	R\$ 13.232,05
1.5	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	6,00	R\$ 11,70	R\$ 14,70	R\$ 70,20	R\$ 88,20
1.6	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	102,78	R\$ 52,19	R\$ 65,57	R\$ 5.364,09	R\$ 6.739,28
1.7	C4639	RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60mm	SEINFRA	M	8,71	R\$ 30,79	R\$ 38,68	R\$ 268,18	R\$ 336,90
1.8	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	326,57	R\$ 12,57	R\$ 15,79	R\$ 4.104,98	R\$ 5.156,54
1.9	100391	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	326,57	R\$ 14,86	R\$ 18,67	R\$ 4.852,83	R\$ 6.097,06
1.10	100390	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	326,57	R\$ 16,50	R\$ 20,73	R\$ 5.388,41	R\$ 6.769,80
2		COBERTA							
2.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	163,29	R\$ 68,60	R\$ 86,18	R\$ 11.201,69	R\$ 14.072,33
2.2	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	163,29	R\$ 51,08	R\$ 64,17	R\$ 8.340,85	R\$ 10.478,32
2.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	88,54	R\$ 13,48	R\$ 16,93	R\$ 1.193,52	R\$ 1.498,98
2.4	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	35,89	R\$ 51,99	R\$ 65,32	R\$ 1.865,92	R\$ 2.344,33
2.5	C1916	PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2	47,31	R\$ 48,33	R\$ 60,72	R\$ 2.286,49	R\$ 2.872,66
3		REVESTIMENTO							
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	81,12	R\$ 6,06	R\$ 7,61	R\$ 491,59	R\$ 617,32
3.2	C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1,5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	81,12	R\$ 32,83	R\$ 41,24	R\$ 2.663,17	R\$ 3.345,39
3.3	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm	SEINFRA	M2	64,69	R\$ 34,26	R\$ 43,04	R\$ 2.216,28	R\$ 2.784,26
3.4	C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	55,95	R\$ 24,93	R\$ 31,32	R\$ 1.394,83	R\$ 1.752,35
3.5	C2127	REBOCO COM BARITA ESP.= 1CM	SEINFRA	M2	25,17	R\$ 66,86	R\$ 84,00	R\$ 1.668,87	R\$ 2.114,28
3.6	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) -	SEINFRA	M2	102,78	R\$ 60,81	R\$ 76,40	R\$ 6.250,05	R\$ 7.852,39



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 31/07/2025

OBRA: Contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia civil para a reforma da UBS de Delmiro Gouveia no município de Pires Ferreira/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° PMPF.01.100725.CE.SESA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias

DATA: 31 DE JULHO DE 2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE.	UNIDADE	QTID	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.6	C4445	PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE							
3.7	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	102,78	R\$ 9,60	R\$ 12,06	R\$ 986,69	R\$ 1.239,53
4		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
4.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 309,09	R\$ 388,31	R\$ 249,27	R\$ 3.839,44
4.2	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 41,30	R\$ 51,89	R\$ 289,10	R\$ 4.823,50
4.3	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 387,76	R\$ 487,14	R\$ 387,76	R\$ 2.718,17
4.4	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 95,84	R\$ 120,40	R\$ 287,52	R\$ 363,23
4.5	C3682	TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 693,99	R\$ 871,86	R\$ 693,99	R\$ 487,14
4.6	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 8,72	R\$ 10,95	R\$ 17,44	R\$ 361,20
5		PISOS							
5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	32,75	R\$ 428,54	R\$ 538,37	R\$ 14.034,69	R\$ 871,86
5.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	2,07	R\$ 451,08	R\$ 566,69	R\$ 933,74	R\$ 21,90
5.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	318,95	R\$ 55,70	R\$ 69,98	R\$ 17.765,52	R\$ 17.631,62
5.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	318,95	R\$ 9,60	R\$ 12,06	R\$ 3.061,92	R\$ 1.173,05
6		ESQUADRIAS							
6.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 212,01	R\$ 266,35	R\$ 356,18	R\$ 3.846,54
6.2	C1873	PELICULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	26,84	R\$ 22,88	R\$ 28,74	R\$ 614,10	R\$ 970,28
7		PINTURA							
7.1	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	115,84	R\$ 13,83	R\$ 17,37	R\$ 1.602,07	R\$ 2.012,14
7.2	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER	SEINFRA	M2	18,00	R\$ 7,15	R\$ 8,98	R\$ 128,70	R\$ 161,64
7.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	1.093,94	R\$ 11,75	R\$ 14,76	R\$ 12.853,80	R\$ 16.146,55
7.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	1.093,94	R\$ 18,18	R\$ 22,84	R\$ 19.887,83	R\$ 24.985,59
7.5	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.068,77	R\$ 2,87	R\$ 3,61	R\$ 3.067,37	R\$ 3.858,26
7.6	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	SEINFRA	M2	230,91	R\$ 14,40	R\$ 18,09	R\$ 3.325,10	R\$ 4.177,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA : 31/07/2025
Contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia civil para a reforma da UBS de Delmiro Gouveia no município de Pires Ferreira/CE.		
OBRA:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° PMPF.01.100725.CE.SESA	
MODALIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA:	não será inferior a 90 (noventa) dias	
DATA:	31 DE JULHO DE 2025	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.7	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	230,91	R\$ 18,87	R\$ 23,71	R\$ 4.357,27	R\$ 5.474,88
7.8	88488	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	SINAPI	M2	348,37	R\$ 10,39	R\$ 13,05	R\$ 3.619,56	R\$ 4.546,23
7.9	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_04/2023	SINAPI	M2	348,37	R\$ 3,73	R\$ 4,69	R\$ 1.299,42	R\$ 1.633,86
8	SERVIÇOS FINAIS								
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	348,37	R\$ 12,92	R\$ 16,23	R\$ 4.500,94	R\$ 5.654,05
8.2	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	M	8,71	R\$ 179,22	R\$ 225,15	R\$ 1.561,01	R\$ 1.961,06
8.3	101188	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	SINAPI	M	240,72	R\$ 4,58	R\$ 5,75	R\$ 1.102,50	R\$ 1.384,14
8.4	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E GESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 567,31	R\$ 712,71	R\$ 1.134,62	R\$ 1.425,42

VALOR BDI TOTAL: R\$ 47.101,69
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 183.773,93
 VALOR TOTAL: R\$ 230.875,62
Duzentos e Trinta Mil Oitocentos e Setenta e Cinco reais e Sessenta e Dois centavos

Assinada de forma digital por
 EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA
 FERREIRA
 DDI: 088 0402-8481
 CPF: 145.247.703/146, em-Secretaria
 da Receita Federal do Brasil - RFB,
 em 31/07/2025 às 13:26:51, pelo
 AT: EVANDERSON EMANUEL DE
 SOUSA FERREIRA 0402/799425
 Ddd: 088 0402 8481

Assinada de forma digital por
 EDER OLAVO BEZERRA
 LOPES
 DDI: 088 0402-8481
 CPF: 145.247.703/146, em-Secretaria
 da Receita Federal do Brasil - RFB,
 em 31/07/2025 às 13:26:51, pelo
 AT: EDER OLAVO BEZERRA
 LOPES 0402/336385
 Ddd: 088 0402 8481



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 31/07/2025

OBRA:	Contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia civil para a reforma da UBS de Delmiro Gouveia no município de Pires Ferreira/CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº PMPF.01.100725.CE.SESA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	não será inferior a 90 (noventa) dias
DATA:	31 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2		R\$ 36,9200	R\$ 56,9100	R\$ 93,8300	R\$ 221,5200	R\$ 341,4600	R\$ 562,9800
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,020000000	R\$ 0,0000	R\$ 15,1600	R\$ 15,1600	R\$ 0,0000	R\$ 15,4632	R\$ 15,4632
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,3900	R\$ 12,3900	R\$ 0,0000	R\$ 12,3900	R\$ 12,3900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,500000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,2500	R\$ 6,2500	R\$ 0,0000	R\$ 28,1250	R\$ 28,1250
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,150000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,2100	R\$ 6,2100	R\$ 0,0000	R\$ 0,9315	R\$ 0,9315
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,000000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200	R\$ 0,0000	R\$ 36,9200
									VALOR:	R\$ 93,83
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25.63%):	R\$ 24,05
									VALOR COM BDI:	R\$ 117,88
									QUANTIDADE (M2):	6,00

C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2		R\$ 10,4400	R\$ 0,0000	R\$ 10,4400	R\$ 846,8900	R\$ 0,0000	R\$ 846,8900
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,050000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 1,2080	R\$ 0,0000	R\$ 1,2080
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,500000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 9,2300	R\$ 0,0000	R\$ 9,2300
									VALOR:	R\$ 10,44
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25.63%):	R\$ 2,68
									VALOR COM BDI:	R\$ 13,12
									QUANTIDADE (M2):	81,12
C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2		R\$ 7,3800	R\$ 0,0000	R\$ 7,3800	R\$ 12,162,6100	R\$ 0,0000	R\$ 12,162,6100



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 31/07/2025

OBRA:	Contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia civil para a reforma da UBS de Delmiro Gouveia no município de Pires Ferreira/CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° PMPF.01.1.00725.CE.SESA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	não será inferior a 90 (noventa) dias
DATA:	31 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840	R\$ 0,0000	R\$ 7,3840
					TOTAL PARA NULL DIAS:			VALOR:		R\$ 7,38
					TOTAL PARA NULL DIAS:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					TOTAL PARA NULL DIAS:			VALOR BDI (25.63%):		R\$ 1,89
					TOTAL PARA NULL DIAS:			VALOR COM BDI:		R\$ 9,27
					TOTAL PARA NULL DIAS:			QUANTIDADE (M2):		1,648,05

C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2		R\$ 29,2300	R\$ 0,0000	R\$ 29,2300	R\$ 29,2300	R\$ 0,0000	R\$ 29,2300
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 3,3824	R\$ 0,0000	R\$ 3,3824
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 25,8440	R\$ 0,0000	R\$ 25,8440
					TOTAL PARA NULL DIAS:			VALOR:		R\$ 29,23
					TOTAL PARA NULL DIAS:			FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
					TOTAL PARA NULL DIAS:			VALOR BDI (25.63%):		R\$ 7,49
					TOTAL PARA NULL DIAS:			VALOR COM BDI:		R\$ 36,72
					TOTAL PARA NULL DIAS:			QUANTIDADE (M2):		360,35



97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF-09/2023	SINAPI	UN		R\$ 7,46	R\$ 4,24	R\$ 11,70	R\$ 44,76	R\$ 25,44	R\$ 70,20
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14480000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 2,48	R\$ 1,05	R\$ 3,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40960000	R\$ 12,17	R\$ 7,81	R\$ 19,98	R\$ 4,98	R\$ 3,20	R\$ 8,18
					TOTAL PARA NULL DIAS:			VALOR:		R\$ 11,70
					TOTAL PARA NULL DIAS:			TOTAL PARA NULL DIAS:		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 31/07/2025

OBRA:	Contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia civil para a reforma da UBS de Delmiro Gouveia no município de Pires Ferreira/CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° PMPF.01.100725.CE.SESA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	não será inferior a 90 (noventa) dias
DATA:	31 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.63%):		R\$ 3,00
								VALOR COM BDI:		R\$ 14,70
								QUANTIDADE (UN):		6,00

C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS	SEINFRA	M2		R\$ 52,1900	R\$ 0,0000	R\$ 52,1900	R\$ 5,364,0900	R\$ 0,0000	R\$ 5.364,0900
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400	R\$ 0,0000	R\$ 6,0400
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500	R\$ 0,0000	R\$ 46,1500
								VALOR:		R\$ 52,19
								TOTAL PARA NULL DIAS:		
								FRACÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.63%):		R\$ 13,38
								VALOR COM BDI:		R\$ 65,57
								QUANTIDADE (M2):		102,78

737

C4639	RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60mm	SEINFRA	M		R\$ 29,5100	R\$ 1,2800	R\$ 30,7900	R\$ 257,0300	R\$ 11,1500	R\$ 268,1800
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,00190000	R\$ 24,5000	R\$ 106,3600	R\$ 130,8600	R\$ 0,0486	R\$ 0,2021	R\$ 0,2486
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,01040000	R\$ 24,5100	R\$ 103,7700	R\$ 128,2800	R\$ 0,2549	R\$ 1,0792	R\$ 1,3341
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08800000	R\$ 23,4800	R\$ 0,0000	R\$ 23,4800	R\$ 2,0662	R\$ 0,0000	R\$ 2,0662
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 3,1408	R\$ 0,0000	R\$ 3,1408
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 23,9980	R\$ 0,0000	R\$ 23,9980
								VALOR:		R\$ 30,79
								TOTAL PARA NULL DIAS:		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 31/07/2025

OBRA: Contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia civil para a reforma da UBS de Delmiro Gouveia no município de Pires Ferreira/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° PMPF.01.100725.CE.SESA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias

DATA: 31 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
93282	MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,002900000	R\$ 17,02	R\$ 7,92	R\$ 24,94	R\$ 0,05	R\$ 0,02	R\$ 0,07
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	M	0,395000000	R\$ 0,00	R\$ 4,86	R\$ 4,86	R\$ 0,00	R\$ 1,92	R\$ 1,91
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	KG	0,050000000	R\$ 0,00	R\$ 5,15	R\$ 5,15	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,25
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3/4 X 9)	SINAPI	H	0,219000000	R\$ 13,07	R\$ 7,79	R\$ 20,86	R\$ 2,86	R\$ 1,71	R\$ 4,56
88239	AJUDANTE DE CARPANTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,322000000	R\$ 17,00	R\$ 7,79	R\$ 24,79	R\$ 5,47	R\$ 2,51	R\$ 7,98
88262	CARPANTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,322000000	R\$ 17,00	R\$ 7,79	R\$ 24,79	R\$ 5,47	R\$ 2,51	R\$ 7,98
										R\$ 14,86
										TOTAL PARA NULL DIAS:
										FRAÇÃO DE 100%:
										VALOR BDI (25.63%):
										VALOR COM BDI:
										QUANTIDADE (M2):
										326,57



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
100390	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2		R\$ 8,77	R\$ 7,73	R\$ 16,50	R\$ 2.864,02	R\$ 2.524,40	R\$ 5.388,41
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,033400000	R\$ 17,02	R\$ 6,99	R\$ 24,01	R\$ 0,57	R\$ 0,23	R\$ 0,80
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,024200000	R\$ 17,02	R\$ 7,92	R\$ 24,94	R\$ 0,41	R\$ 0,19	R\$ 0,60
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,030000000	R\$ 0,00	R\$ 5,71	R\$ 5,71	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 0,17
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,312000000	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 3,05	R\$ 3,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 31/07/2025

OBRA: Contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia civil para a reforma da UBS de Delmiro Gouveia no município de Pires Ferreira/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° PMPF.01.100725.CE.SESA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias

DATA: 31 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29700000	R\$ 13,07	R\$ 7,79	R\$ 20,86	R\$ 3,88	R\$ 2,31	R\$ 6,19
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	R\$ 17,00	R\$ 7,79	R\$ 24,79	R\$ 3,91	R\$ 1,79	R\$ 5,70
								VALOR:		R\$ 16,50
								TOTAL PARA NULL DIAS:		
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.63%):		R\$ 4,23
								VALOR COM BDI:		R\$ 20,73
								QUANTIDADE (M2):		326,57

C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2		R\$ 43,2500	R\$ 25,3500	R\$ 68,6000	R\$ 7.062,2900	R\$ 4.139,4000	R\$ 11.201,6900
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,4900	R\$ 2,4900	R\$ 0,0000	R\$ 8,7150	R\$ 8,7150
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 0,0000	R\$ 10,1400	R\$ 10,1400	R\$ 0,0000	R\$ 13,4862	R\$ 13,4862
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 0,0000	R\$ 6,6000	R\$ 6,6000	R\$ 0,0000	R\$ 0,7920	R\$ 0,7920
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,6700	R\$ 0,6700	R\$ 0,0000	R\$ 2,3450	R\$ 2,3450
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600
								VALOR:		R\$ 68,60
								TOTAL PARA NULL DIAS:		
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.63%):		R\$ 17,58
								VALOR COM BDI:		R\$ 86,18
								QUANTIDADE (M2):		163,29



C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2		R\$ 46,8800	R\$ 4,2000	R\$ 51,0800	R\$ 7.655,0400	R\$ 685,8200	R\$ 8.340,8500
-------	---------------------------------------------	---------	----	--	-------------	------------	-------------	----------------	--------------	----------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 31/07/2025

OBRA: Contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia civil para a reforma da UBS de Delmiro Gouveia no município de Pires Ferreira/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° PMPF.01.100725.CE.SESA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias

DATA: 31 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,000000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2800	R\$ 0,2800	R\$ 0,0000	R\$ 4,2000	R\$ 4,2000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,100000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760	R\$ 0,0000	R\$ 26,5760
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,100000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060	R\$ 0,0000	R\$ 20,3060
VALOR: R\$ 51,08										
TOTAL PARA NULL DIAS:										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (25.63%): R\$ 13,09										
VALOR COM BDI: R\$ 64,17										
QUANTIDADE (M2): 163,29										

C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M		R\$ 13,1500	R\$ 0,3300	R\$ 13,4800	R\$ 1.164,3000	R\$ 29,2200	R\$ 1.193,5200
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,002500000	R\$ 0,0000	R\$ 46,4600	R\$ 46,4600	R\$ 0,0000	R\$ 0,1162	R\$ 0,1162
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,324000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3700	R\$ 0,3700	R\$ 0,0000	R\$ 0,1199	R\$ 0,1199
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,324000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2800	R\$ 0,2800	R\$ 0,0000	R\$ 0,0907	R\$ 0,0907
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,300000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480	R\$ 0,0000	R\$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,320000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 5,9072	R\$ 0,0000	R\$ 5,9072
VALOR: R\$ 13,48										
TOTAL PARA NULL DIAS:										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (25.63%): R\$ 3,45										
VALOR COM BDI: R\$ 16,93										
QUANTIDADE (M): 88,54										



C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:	SEINFRA	M2		R\$ 44,8300	R\$ 7,1600	R\$ 51,9900	R\$ 1.608,9500	R\$ 256,9700	R\$ 1.865,9200
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----	--	-------------	------------	-------------	----------------	--------------	----------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 31/07/2025

OBRA: Contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia civil para a reforma da UBS de Delmiro Gouveia no município de Pires Ferreira/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° PMPF.01.100725.CE.SESA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias

DATA: 31 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0073	8)	SEINFRA	M2		R\$ 44,8300	R\$ 7,1600	R\$ 51,9900	R\$ 1.608,9500	R\$ 256,9700	R\$ 1.865,9200
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 0,0000	R\$ 32,4700	R\$ 32,4700	R\$ 0,0000	R\$ 0,4870	R\$ 0,4871
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3700	R\$ 0,3700	R\$ 0,0000	R\$ 0,8066	R\$ 0,8066
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2800	R\$ 0,2800	R\$ 0,0000	R\$ 0,6104	R\$ 0,6104
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2100	R\$ 0,2100	R\$ 0,0000	R\$ 5,2500	R\$ 5,2500
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 20,6752	R\$ 0,0000	R\$ 20,6752
VALOR: R\$ 51,99										
TOTAL PARA NULL DIAS:										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (25.63%): R\$ 13,33										
VALOR COM BDI: R\$ 65,32										
QUANTIDADE (M2): 35,89										



C1916	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1-4, ESP. = 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2		R\$ 45,3900	R\$ 2,9400	R\$ 48,3300	R\$ 2.147,4000	R\$ 139,0900	R\$ 2.286,4900
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 0,0000	R\$ 32,4700	R\$ 32,4700	R\$ 0,0000	R\$ 0,5910	R\$ 0,5910
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2800	R\$ 0,2800	R\$ 0,0000	R\$ 1,5344	R\$ 1,5344
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,7200	R\$ 2,7200	R\$ 0,0000	R\$ 0,8160	R\$ 0,8160
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 21,2290	R\$ 0,0000	R\$ 21,2290
VALOR: R\$ 48,33										
TOTAL PARA NULL DIAS:										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (25.63%): R\$ 12,39										

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 31/07/2025

OBRA: Contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia civil para a reforma da UBS de Delmiro Gouveia no município de Pires Ferreira/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° PMPF.01.100725.CE.SESA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias

DATA: 31 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:	R\$ 60,72	
								QUANTIDADE (M2):	47,31	

C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2		R\$ 5,1800	R\$ 0,8800	R\$ 6,0600	R\$ 420,2000	R\$ 71,3900	R\$ 491,5900
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 0,0000	R\$ 32,4700	R\$ 32,4700	R\$ 0,0000	R\$ 0,1981	R\$ 0,1981
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2800	R\$ 0,2800	R\$ 0,0000	R\$ 0,6804	R\$ 0,6804
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160	R\$ 0,0000	R\$ 2,4160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690	R\$ 0,0000	R\$ 2,7690
							VALOR:			R\$ 6,06
							TOTAL PARA NULL DIAS:			
							FRAÇÃO DE 100%:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (25.63%):			R\$ 1,55
							VALOR COM BDI:			R\$ 7,61
							QUANTIDADE (M2):			81,12



C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2		R\$ 30,3700	R\$ 2,4600	R\$ 32,8300	R\$ 2.463,6100	R\$ 199,5600	R\$ 2.663,1700
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 0,0000	R\$ 32,4700	R\$ 32,4700	R\$ 0,0000	R\$ 0,7890	R\$ 0,7890
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	2,24000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3400	R\$ 0,3400	R\$ 0,0000	R\$ 0,7616	R\$ 0,7616
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,24000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,2800	R\$ 0,2800	R\$ 0,0000	R\$ 0,9072	R\$ 0,9072
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960	R\$ 0,0000	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,86000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 15,8756	R\$ 0,0000	R\$ 15,8756
							VALOR:			R\$ 32,83
							TOTAL PARA NULL DIAS:			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 31/07/2025

OBRA: Contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia civil para a reforma da UBS de Delmiro Gouveia no município de Pires Ferreira/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° PMPF.01.100725.CE.SESA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias

DATA: 31 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.63%):		R\$ 8,41
								VALOR COM BDI:		R\$ 41,24
								QUANTIDADE (M2):		81,12

C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP. = 2.50cm	SEINFRA	M2		R\$ 28,5100	R\$ 5,7500	R\$ 34,2600	R\$ 1,844,3100	R\$ 371,9700	R\$ 2.216,2800
I2421	SIKA 1	SEINFRA	KG	0,50000000	R\$ 0,0000	R\$ 2,7200	R\$ 2,7200	R\$ 0,0000	R\$ 1,3600	R\$ 1,3600
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800	R\$ 0,0000	R\$ 12,0800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,64000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 11,8144	R\$ 0,0000	R\$ 11,8144
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 184,6000	R\$ 175,5600	R\$ 360,1600	R\$ 4,6150	R\$ 4,3690	R\$ 9,0040



C2122	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2		R\$ 24,4500	R\$ 0,4800	R\$ 24,9300	R\$ 1.367,9800	R\$ 26,8600	R\$ 1.394,8300	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 0,0000	R\$ 32,4700	R\$ 32,4700	R\$ 0,0000	R\$ 0,1981	R\$ 0,1981	
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	0,83000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,3400	R\$ 0,3400	R\$ 0,0000	R\$ 0,2822	R\$ 0,2822	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800	R\$ 0,0000	R\$ 12,0800	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,67000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 12,3682	R\$ 0,0000	R\$ 12,3682	
								VALOR:		R\$ 34,26	
								TOTAL PARA NULL DIAS:			
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	
								VALOR BDI (25.63%):		R\$ 8,78	
								VALOR COM BDI:		R\$ 43,04	
								QUANTIDADE (M2):		64,69	
								TOTAL PARA NULL DIAS:			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 31/07/2025

OBRA:	Contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia civil para a reforma da UBS de Delmiro Gouveia no município de Pires Ferreira/CE.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° PMPF.01.100725.CE.SESA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	não será inferior a 90 (noventa) dias
DATA:	31 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.63%):		R\$ 6,39
								VALOR COM BDI:		R\$ 31,32
								QUANTIDADE (M2):		55,95

C2127	REBOCO COM BARITA ESP.=1CM	SEINFRA	M2		R\$ 43,9800	R\$ 22,8800	R\$ 66,8600	R\$ 1.106,9800	R\$ 575,8900	R\$ 1.682,8700
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 0,0000	R\$ 46,4600	R\$ 46,4600	R\$ 0,0000	R\$ 1,1290	R\$ 1,1290
10190	BARITA (ARGAMASSA BARITADA)	SEINFRA	KG	25,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,8700	R\$ 0,8700	R\$ 0,0000	R\$ 21,7500	R\$ 21,7500
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,98000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 23,6768	R\$ 0,0000	R\$ 23,6768
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060	R\$ 0,0000	R\$ 20,3060
								VALOR:		R\$ 66,86
								TOTAL PARA NULL DIAS:		
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.63%):		R\$ 17,14
								VALOR COM BDI:		R\$ 84,00
								QUANTIDADE (M2):		25,17



C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2		R\$ 30,6800	R\$ 30,1300	R\$ 60,8100	R\$ 3.153,2900	R\$ 3.096,7600	R\$ 6.250,0500
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,9400	R\$ 0,9400	R\$ 0,0000	R\$ 7,5200	R\$ 7,5200
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 0,0000	R\$ 20,5500	R\$ 20,5500	R\$ 0,0000	R\$ 22,6050	R\$ 22,6050
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 17,3952	R\$ 0,0000	R\$ 17,3952
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 13,2912	R\$ 0,0000	R\$ 13,2912

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 31/07/2025

OBRA: Contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia civil para a reforma da UBS de Delmiro Gouveia no município de Pires Ferreira/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° PMPF.01.100725.CE.SESA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias

DATA: 31 DE JULHO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 60,81
								TOTAL PARA NULL DIAS:		
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (25.63%):		R\$ 15,59
								VALOR COM BDI:		R\$ 76,40
								QUANTIDADE (M2):		102,78

C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2		R\$ 8,5200	R\$ 1,0800	R\$ 9,6000	R\$ 3.593,1400	R\$ 455,4700	R\$ 4.048,6100
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	R\$ 0,0000	R\$ 2,5500	R\$ 2,5500	R\$ 0,0000	R\$ 1,0761	R\$ 1,0761
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,0000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320	R\$ 0,0000	R\$ 4,8320
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,0000	R\$ 18,4600	R\$ 3,6920	R\$ 0,0000	R\$ 3,6920
									VALOR:	R\$ 9,60
									TOTAL PARA NULL DIAS:	
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (25.63%):	R\$ 2,46
									VALOR COM BDI:	R\$ 12,06
									QUANTIDADE (M2):	421,73



C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN		R\$ 85,1600	R\$ 223,9300	R\$ 309,0900	R\$ 596,1200	R\$ 1.567,5100	R\$ 2.163,6300
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 92,1700	R\$ 92,1700	R\$ 0,0000	R\$ 92,1700	R\$ 92,1700
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 101,2500	R\$ 101,2500	R\$ 0,0000	R\$ 101,2500	R\$ 101,2500
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 8,7800	R\$ 8,7800	R\$ 0,0000	R\$ 8,7800	R\$ 8,7800
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,1400	R\$ 0,1400	R\$ 0,0000	R\$ 0,0784	R\$ 0,0784